



PIRTECH

PŁYTY WARSTWOWE

z rdzeniem z pianki poliuretanowej

Aktualizacja: październik 2025

www.pruszyński.com.pl



SPIS TREŚCI

Spis treści

Informacje o firmie.....	4
System płyt warstwowych PIRTECH.....	4
Budowa płyt warstwowych PIRTECH	5
Przeznaczenie i zastosowanie.....	6
Rodzaje połączeń - zamków.....	7
PODSTWOWE INFORMACJE	
Płyty warstwowe PWS-PIR-ST / PWS-PIR-PL / PWS-PIR-CH / PWD-PIR.....	8
Zalecenia odnośnie doboru płyt w kontekście obciążeń termicznych	16
Użytkowanie - ciemne kolory	17
INFORMACJE TECHNICZNE	
TABELE OBCIĄŻEŃ Płyty warstwowe ściennie PWS-PIR-ST.....	18
TABELE OBCIĄŻEŃ Płyty warstwowe ściennie PWS-PIR-PL.....	25
TABELE OBCIĄŻEŃ Płyty warstwowe dachowe PWD-PIR	30
TABELE OBCIĄŻEŃ Płyty warstwowe chłodnicze PWS-PIR-CH.....	41
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	47
POGŁOSOWY WSKAŹNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU	48
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA.....	49
Izolacyjność termiczna - zakres stosowania	49
Izolacyjność termiczna - dobór płyt	50
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE	51
ODPORNOŚĆ KOROZYJNA	54
Klasyfikacja środowiska wewnątrz obiektu.....	55
ZALECENIA MONTAŻOWE	
Transport	56
Składowanie	57
Konserwacja i mycie	57
ŁĄCZNIKI DO PŁYT WARSTWOWYCH	58
DOSTĘPNE KOLORY	59

ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE - płyty ściennie PWS-PIR-ST	
Łączenie płyt - zamek	60
Przykład montażu	61
Oparcie płyty na belce podwalinowej - pionowy układ płyty	62
Oparcie płyty poniżej belki podwalinowej - pionowy układ płyty	62
Oparcie płyty poniżej belki podwalinowej - poziomy układ płyty	63
Oparcie płyty na belce podwalinowej - poziomy układ płyty	63
Połączenie płyt w narożniku - układ pionowy/poziomy płyt roz. I / roz. II / roz. III	64
Połączenie płyt w narożniku - układ pionowy/poziomy płyt roz. IV / roz. V / roz. VI	65
Połączenie płyt na długości - układ pionowy płyt	66
Mocowanie płyt do słupa - podpora pośrednia - układ poziomy płyt	66
Mocowanie płyt do słupa - podpora skrajna układ poziomy płyt rozwiązanie I	67
Mocowanie płyt do słupa - podpora skrajna układ poziomy płyt rozwiązanie II	67
Połączenie płyt z oknem - układ pionowy płyt płyt roz. I / roz. II	68
Połączenie płyt z oknem - układ poziomy / pionowy płyt rozwiązanie III	69
ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE - płyty ściennie PWS-PIR-PL	
Łączenie płyt - zamek	70
Przykład montażu	71
Oparcie płyty na belce podwalinowej - pionowy układ płyty	72
Oparcie płyty poniżej belki podwalinowej - pionowy układ płyty	72
Oparcie płyty poniżej belki podwalinowej - poziomy układ płyty	73
Oparcie płyty na belce podwalinowej - poziomy układ płyty	73
Połączenie płyt w narożniku - układ pionowy/poziomy płyt roz. I / roz. II / roz. III	74
Połączenie płyt w narożniku - układ pionowy/poziomy płyt roz. IV / roz. V / roz. VI	75
Połączenie płyt na długości - układ pionowy płyt	76
Mocowanie płyt do słupa - podpora pośrednia - układ poziomy płyt	76
Mocowanie płyt do słupa - podpora skrajna układ poziomy płyt rozwiązanie I	77
Mocowanie płyt do słupa - podpora skrajna układ poziomy płyt rozwiązanie II	77
Połączenie płyt z oknem - układ pionowy płyt płyt roz. I / roz. II	78
Połączenie płyt z oknem - układ poziomy / pionowy płyt rozwiązanie III	79
ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE - płyty dachowe PWD-W	
Łączenie płyt - zamek	80
Przykład montażu	82
Mocowanie do płatwi stalowej	83
Mocowanie pomiędzy płatkami	83
Zakończenie szczytu dachu - połączenie płyty dachowej ze ścienną	84
Zakończenie szczytu dachu - dach jednospadowy	85
Mocowanie rynny - dach jednospadowy rozwiązanie I / rozwiązanie II	86
Połączenie płyt dachowych na długości	87
Połączenie płyt w kalenicy - dach dwuspadowy rozwiązanie I / rozwiązanie II	88
Połączenie płyt w koszu - dach dwuspadowy rozwiązanie I / rozwiązanie II	89
Rynna koszowa przy attyce rozwiązanie I / rozwiązanie II	90
Świetlik przy kalenicy - obróbki boczne	91
Świetlik przy kalenicy - obróbki od strony okapu	91
Świetlik przy kalenicy - obróbki od strony kalenicy	92
Zalecane rozmieszczenie łączników podczas montażu płyt dachowych	93
Instrukcja przygotowania płyt dachowych do montażu	94
ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE - płyty chłodnicze PWS-PIR-CH	
Łączenie płyt - zamek	96
Przykład montażu	97
MONTAŻ PRZY POMOCY ŁĄCZNIKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ układ pionowy/poziomy	98
Podwieszanie płyt w stropie	101
Podwieszanie płyt w stropie - profil aluminiowy roz. I / roz. II	103
Połączenie płyt w narożniku układ pionowy/poziomy płyt roz. I / roz. II	104
Połączenie płyty ściennej i stropowej w narożu roz. I / roz. II	105
Połączenie ściany działowej do ściany zewnętrznej i ściany działowej do stropu roz. I / roz. II	106
Mocowanie na profilu korytkowym	107
Połączenie ściany zew. z posadzką i cokołem betonowym	108
Połączenie ściany wew. z cokołem betonowym	109
Połączenie ściany wew. z cokołem PCV	110
Osadzenie drzwi chłodniczych	111
KATALOG OBRÓBEK DO PŁYT ŚCIENNYCH I DACHOWYCH	112



INFORMACJE O FIRMIE

Grupa Kapitałowa Pruszyński jest największym polskim producentem wyrobów budowlanych. Strukturę Grupy tworzy dwadzieścia spółek, działających w kraju i Europie. Filarami jej działalności są:

Blachy Pruszyński wytwórca między innymi stalowych pokryć dachowych, elewacji, płyt warstwowych i profili zimnociętych,

PUNTO Pruszyński producent metalowych sufitów podwieszanych, okładzin elewacyjnych oraz profili i akcesoriów do montażu płyt gipsowo-kartonowych,

METKOL Pruszyński wytwórca wyrobów z metali nieżelaznych i stali kwasoodpornej,

EXTRAL producent profili aluminiowych.

Od początku działalności Grupa Pruszyński przywiązywała dużą wagę do jak najlepszej jakości swoich produktów i długofalowych relacji z Klientami. Zdobyła pozycję lidera na rynku budowlanym, a jej wyroby zdecydowanie się na nim wyróżniają, co potwierdza liczba nagród oraz wyróżnień. Oferta handlowa jest bogata do tego stopnia, iż wytwarzane produkty można połączyć w systemy, które zapewniają inwestorom kompletne rozwiązania na placu budowy i skracają czas realizacji inwestycji.

SYSTEM PŁYT WARSTWOWYCH PIRTECH

W drugiej dekadzie XXI wieku nastąpiły zmiany aktywności gospodarczej na rynku wyrobów budowlanych. Wzrósł popyt na płyty warstwowe w okładzinach metalowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR. Reakcją Grupy Kapitałowej Pruszyński na zachodzące przeobrażenia było rozszerzenie dotychczasowej oferty (płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej i styropianowym) o płyty warstwowe z rdzeniem typu PIR.

Oferta skierowana jest do architektów i inwestorów, oczekujących kompleksowych dostaw gotowych systemów, w skład których wchodzi płyty z rdzeniem poliuretanowym PIR w okładzinach metalowych, obróbki i inne potrzebne akcesoria oraz profesjonalne doradztwo techniczne.

Płyty produkowane są zgodnie z normą PN-EN 14509, co potwierdzone jest oznaczeniem CE oraz stosowną deklaracją właściwości użytkowych wyrobu.

BUDOWA PŁYT WARSTWOWYCH PIRTECH

Produkcja **plyt warstwowych PIRTECH** z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej (PIR) została uruchomiona w połowie 2016 roku. Proces produkcyjny jest realizowany metodą ciągłą, na w pełni zautomatyzowanej linii dostarczonej przez jednego z liderów tej branży firmę Hennecke (Niemcy). Jako czynnik spieniający stosowany jest pentan. Dzięki temu produkcja jest przyjazna dla środowiska tzn. nie niszczy warstwy ozonowej i nie powoduje efektu cieplarnianego. Ponadto składnikami pianki poliuretanowej są: polioliol – żywica poliuretanowa, izocyjaniany – utwardzacze oraz aktywatory jako dodatki.

Proces technologiczny produkcji płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej (PIR) polega na wtryskiwaniu zmieszanych komponentów, tworzących następnie sztywny rdzeń poliuretanowy, pomiędzy dwie przesuwające się w sposób ciągły taśmy stalowe (z uprzednio ukształtowanymi krawędziami i zarysem głównym) z jednoczesnym aplikowaniem uszczelki i folii aluminiowej w styk wzdłużny.

Linia produkcyjna o prędkości do 15 m.b./min. posiada najdłuższy w Europie tunel tzw. CONTIMAT o długości 45 m. Dzięki temu osiąga znacznie wyższą wydajność produkcji oraz bardzo wysoką jakość wytwarzanych płyt.

Linia została wyposażona w dwa urządzenia (tzw. korony), dla dolnej blachy (zewnątrzna okładzina) oraz górnej blachy (wewnętrzna okładzina). Obecnie standardem jest jedno takie urządzenie instalowane w ciągu produkcyjnym. Służy ono do polepszenia przyczepności rdzenia do okładzin metalowych płyt. Im lepsze zespojenie, tym lepsze właściwości mechaniczne płyt – nośność i sztywność.

Oprócz tego w celu polepszenia jakości produkowanych płyt szczegółowo została zaprojektowana część chłodząca, czyli, tzw. „jeź”. Rozwiązanie to umożliwia stopniowe obniżenie temperatury paneli bez ryzyka, tzw. szoku termicznego, który ma bardzo negatywny wpływ na wygląd płyt oraz ich właściwości mechaniczne. W hali magazynowej przylegającej bezpośrednio do części produkcyjnej płyt składowane są przez kolejne 24h celem osiągnięcia pełnej stabilizacji wymiarowej i mechanicznej. Dopiero po tym czasie mogą zostać wysłane do Odbiorców.

Dla płyt dachowych linia wyposażona w urządzenie do wykonywania overlappingu – przygotowanie paneli do łatwego i szybkiego łączenia na długości.

Bazę magazynową dla surowców głównych, tj. izocyjanianów oraz poliolioli tworzą dwie baterie zbiorników – po 4 sztuki, każdy o objętości 40 m³. Taka ich ilość zapewnia utrzymanie ciągłości produkcji bez ryzyka prześtołów.

Wysoka jakość oraz stała powtarzalność parametrów technicznych płyt warstwowych **PIRTECH** została uzyskana przez stosowanie najwyższej jakości surowców i ciągłej kontroli wszystkich etapów produkcji w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji.

Na okładziny stosowane są profilowane blachy stalowe o grubości od 0,40 do 0,70 mm. Pokryte są one powłokami zabezpieczającymi - metalicznymi oraz organicznymi. Ich bardzo szeroki asortyment umożliwia zastosowanie płyt **PIRTECH** w najbardziej agresywnych środowiskach.

Powłoki ochronne oferowane są w bogatej gamie kolorystycznej.



PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Płyty warstwowe są elementami budowlanymi, składającymi się z warstw zewnętrznych konstrukcyjnych, zwanych okładzinami i warstwy izolacyjno-konstrukcyjnej, zwanej rdzeniem płyty. Istotą paneli o konstrukcji warstwowej jest trwałe połączenie okładzin z jej rdzeniem na całej powierzchni w sposób zapewniający współpracę statyczną poszczególnych warstw w przenoszeniu obciążeń i przeciwdziałaniu jej odkształcania.

Płyty warstwowe stosuje się w budownictwie jako:

- ściany osłonowe,
- przekrycia,
- ściany wewnętrzne działowe,
- sporadycznie jako ściany nośne (w przypadku jednokondygnacyjnych małych obiektów, np. małe kubatury komory chłodnicze, obiekty zapleczy budów, rzadko domki letniskowe),
- elementy sufitów podwieszanych.

W budynkach o różnorodnym przeznaczeniu, do których można zaliczyć obiekty:

- budownictwa przemysłowego jednokondygnacyjnego (halowego) i wielokondygnacyjnego,
- budownictwa użyteczności publicznej (hale sportowe i widowiskowe, wielkie hale handlowo-usługowe, pływalnie itp.),
- budownictwa rolniczego,
- budownictwa specjalnego (np. chłodnie składowe, przestawne budynki obsługi kolei, zaplecza budów, przestawne kontenery wojskowe).

Stosowanie płyt warstwowych w budownictwie spowodowane jest korzyścią wynikającą zarówno z ich małej masy, jak też ze specyfiki wznoszenia przegród z tych wyrobów. Do tych korzyści między innymi, można zaliczyć:

- szybkość i łatwość montażu,
- możliwość rezygnacji przy budowie z ciężkiego sprzętu,
- wyraźne zmniejszenie zapotrzebowania na ciężkie środki transportu,
- możliwość łatwego demontażu i powtórnego montażu (w przypadku zmiany procesu technologicznego i ewentualnej zmiany wymogów w stosunku do powierzchni produkcyjnej z obudową z płyt warstwowych),
- uniezależnienie robót montażowych od warunków atmosferycznych,
- ograniczenie robót wykończeniowych,
- szczególną łatwość uzyskiwania żądanych izolacyjności cieplnych przegród, bez konieczności zmian technologicznych produkcji.

Płyty ściennie

System płyt warstwowych **PIRTECH** z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej (PIR) w okładzinach metalowych produkcji firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. obejmuje płyty ściennie z widocznym mocowaniem (PWS-PIR-ST), płyty ściennie z ukrytym mocowaniem (PWS-PIR-PL), płyty dachowe (PWD-PIR) oraz płyty chłodnicze (PWS-PIR-CH).

Podstawowe szerokości modułowe płyt:

- płyta ścienna z widocznym mocowaniem oraz chłodnicza 1150 mm,
- płyta ścienna z ukrytym mocowaniem oraz płyta dachowa 1050 mm.

Zastosowane w płytach ściennych łączenia („zamki”) posiadają kształt stożkowy, który wpływa na:

- oszczędność czasu oraz minimalizację ryzyka uszkodzenia podczas montażu,
- zapewnienie odpowiedniej szczelności na wodę i powietrze,
- polepszenie właściwości w zakresie odporności ogniowej oraz reakcji na ogień,
- zwiększenie sztywności wzdłużnej płyt oraz nośności.





W przypadku płyt ściennych z ukrytym mocowaniem (PWS-PIR-PL) zastosowano rozwiązanie polegające na unikalnej geometrii styku tzw. „potrójnego” pióro-wpuštu. W ten sposób można uzyskać jeszcze lepsze właściwości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego czy właściwości mechanicznych.

Płyty dachowe

Okładzina zewnętrzna płyt dachowych została ukształtowana (fałda główna 40 mm wysokości) w sposób zwiększający nośność, którą osiąga się zazwyczaj dla płyt dachowych o wysokości fałdy głównej 45 mm.



Dzięki takiemu zabiegowi uzyskuje się:

- niższą cenę płyty,
- oszczędność na długości łączników mocujących,
- oszczędność na koszcie transportu.

Rodzaje produkowanych płyt PIRTECH				
nazwa	STANDARD	PLUS	CHŁODNICZA	DACHOWA
zamek				
oznaczenie	PWS-PIR-ST	PWS-PIR-PL	PWS-PIR-CH	PWD-PIR
wypełnienie	poliuretan PIR			
grubość (mm)	40/50/60/80/100/120	60/80/100/120	120/140/160/180/200/220	40/60/80/100/120/160
szerokość efektywna (mm)	1000, 1150	1000, 1050	1150	1050
grubość okładziny (mm)	0,50	0,50	0,50	0,50
rodzaj profilowania zewnętrznego	trapez - T / mikro - M / fala - F / kaseton - K / gładka*			trapez T40
rodzaj profilowania wewnętrznego	trapez - T			
powłoki zabezpieczające	poliester połysk, poliester mat gruboziarnisty, poliuretan (PURMAT, PURLAK), powłoka hybrydowa PURMAX, HPS, PVDF			


*płyty w profilowaniu gładkim są produkowane na specjalne życzenie klienta **tylko** po konsultacji z producentem

PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA PIRTECH STANDARD



Rodzaje profilowania okładzin


rodzaje profilowania okładzin



*profilowanie gładkie wykonywane jest tylko dla okładzin o grubości $\geq 0,6$ mm


Płyty z widocznym łączeniem przeznaczone są na realizację projektów, w których podstawowym kryterium inwestora są parametry techniczne obiektu, a wygląd zewnętrzny jego fasady i widoczne łączenia mogą być zaakceptowane. Są to na przykład: hale magazynowe, hale produkcyjne, magazyny spożywcze i przemysłowe.

Profil produkcji płyty warstwowej ściennej STANDARD	
symbol / grubość	PIRTECH
PWS-PIR-ST 40	
PWS-PIR-ST 50	
PWS-PIR-ST 60	
PWS-PIR-ST 80	
PWS-PIR-ST 100	
PWS-PIR-ST 110	
PWS-PIR-ST 120	



Rodzaje profilowania okładzin

rodzaje profilowania okładzin



*profilowanie gładkie wykonywane jest tylko dla okładzin o grubości $\geq 0,6$ mm

Płyty warstwowe **PIRTECH PLUS** z ukrytym złączem przeznaczone są do realizacji projektów budowlanych, w których z jednym z kluczowych wymogów jest estetyczny wygląd fasady obiektu. Szeroka gama kolorystyczna i jej walory pozwalają na zrealizowanie projektu budowlanego wkomponowanego do każdego planu urbanistycznego. Daje możliwość łączenia odmiennych stylów architektonicznych w miastach i wsiach. Płyta z ukrytym mocowaniem może być wykorzystana na fasady budynków mieszkalnych, hoteli, obiektów handlowych, biurów, dworców i innych obiektów użyteczności publicznej. Pozwala architektom na realizowanie najnowocześniejszych projektów budowlanych.

Profil produkcji płyty warstwowej ścienniej PLUS

symbol / grubość


PWS-PIR-PL 60

PWS-PIR-PL 80


PWS-PIR-PL 100

PWS-PIR-PL 120


PIRTECH



PŁYTA WARSTWOWA CHŁODNICZA PIRTECH CHŁODNICZA




Rodzaje profilowania okładzin



*profilowanie gładkie wykonywane jest tylko dla okładzin o grubości $\geq 0,6$ mm

Płyty przeznaczone na obudowy zimnochronne w obiektach takich jak przechowalnie, chłodnie i mroźnie.


Profil produkcji płyty warstwowej chłodniczej	
symbol / grubość	PIRTECH
PWS-PIR-CH 120	
PWS-PIR-CH 140	
PWS-PIR-CH 160	
PWS-PIR-CH 180	
PWS-PIR-CH 200	
PWS-PIR-CH 220	




Podstawowe dane techniczne						
grubość rdzenia (mm)	120	140	160	180	200	220
szerokość efektywna (mm)	1150 / 1000*					
szerokość całkowita (mm)	1169 / 1019*					
grubość okładzin zew. / wew. (mm)	zew. 0,40-0,70 / wew. 0,40-0,63					
gęstość rdzenia z pianki poliuretanowej PIR (kg/m³)	pianka poliuretanowa PIR 40 (±3) kg/m³					
kolory okładziny	paleta kolorów					
min. długość płyty (m.b.)	2,0					
max długość płyty (m.b.)	18 (w zależności od koloru - patrz str. 16)					
masa 1 m² (kg) **	12,4	13,2	14,0	14,8	15,6	16,4
powłoki antykorozyjne	poliester połysk, PMG, poliuretan, hybryda PURMAX, HPS200					
obliczeniowy współczynnik przewodności ciepła λ_{obl} (W/mK)	0,0218 temp. +5°C	0,0213 temp. 0°C	0,0213 temp. 0°C	0,0213 temp. 0°C	0,0207 temp. -5°C	0,0207 temp. -5°C
współczynnik przenikania ciepła - Uc (W/m²K)	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
reakcja na ogień	B-s1, d0					
stopień rozprzestrzeniania ognia	NRO					
odporność ogniowa	EI30 (o↔i) / EI60 (o↔i) / EI45					
przepuszczalność wody	Klasa A - 1200Pa					
przepuszczalność powietrza	50 Pa 0,07 m³/hm² -50 Pa 0,01 m³/hm²					
przepuszczalność pary wodnej	nieprzepuszczalne					
izolacyjność akustyczna (dB)	26 (-4;-5) - 220 mm Dla pozostałych grubości 25 (-3;-5)					
wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w	0,15					
wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	0,070					
wytrzymałość na ścinanie (MPa)	0,075					
moduł sprężystości poprzecznej (MPa)	2,9					
wytrzymałość na ściskanie (MPa)	0,095					

* moduł niestandardowy

** Orientacyjne masy płyt podano dla grubości blach zewn. 0,50 mm i wewn. 0,40 mm oraz modułu standardowego.




przekrój poprzeczny




Rodzaje profilowania okładzin

profilowanie okładziny wewnętrznej



Uniwersalna w zastosowaniu płyta dachowa przeznaczona jest do pokryć dachów różnego typu i o różnym kącie nachylenia w budynkach o dowolnym przeznaczeniu.

Profil produkcji płyty warstwowej dachowej	
symbol / grubość	PIRTECH
PWD-PIR 40	
PWD-PIR 60	
PWD-PIR 80	
PWD-PIR 100	
PWD-PIR 120	
PWD-PIR 160	



Rodzaj płyty	Rodzaj profilowania	
	na zewnątrz	wewnątrz
PWD-PIR	trapez T40	T - trapez gładka *

Podstawowe dane techniczne						
grubość rdzenia (mm)	40	60	80	100	120	160
szerokość efektywna (mm)	1050					
szerokość całkowita (mm)	1069					
grubość okładzin zew. / wew. (mm)	zew. 0,40-0,70 / wew. 0,40-0,63					
gęstość rdzenia z pianki poliuretanowej PIR (kg/m³)	37 (±2)		40 (±3)			
kolory okładziny	paleta kolorów					
min. długość płyty (m.b.)	2,0					
max długość płyty (m.b.)	18 (w zależności od koloru - patrz str. 16)					
masa 1 m² (kg)*	9,9	10,7	11,5	12,3	13,1	14,7
powłoki antykorozyjne	poliester połysk, PMG, poliuretan, hybryda PURMAX, HPS200					
deklarowany współczynnik przewodności ciepła λ _D (W/mK)	0,022					
współczynnik przenikania ciepła - U _c (W/m²K)	0,53	0,37	0,28	0,23	0,18	0,13
reakcja na ogień	B-s2, d0				B-s1, d0	
odporność dachu na działanie ognia zewnętrznego	B _{roof}					
Stopień rozprzestrzeniania ognia	Nierozprzestrzeniający ognia					
odporność ogniowa				REI30 / RE60		
przepuszczalność wody	Klasa A - 1200Pa					
przepuszczalność powietrza	50 Pa 0,02 m3/hm2 -50 Pa 0,37 m3/hm2					
przepuszczalność pary wodnej	nieprzepuszczalne					
izolacyjność akustyczna (dB)	23 (0;-3) - 40 mm					
	24 (-2;-4) - 120 mm					
	Dla całego typoszeregu 23 (-1;-3)					
wskaźnik pochłaniania dźwięku α _w	0,20					
wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	0,070					
wytrzymałość na ścinanie (MPa)	0,075					
moduł sprężystości poprzecznej (MPa)	2,9					
wytrzymałość na ściskanie (MPa)	0,095					

* Orientacyjne masy płyt podano dla grubości blach zewn. 0,50 mm i wewn. 0,40 mm

ZALECENIA ODNOŚNIE DOBORU DŁUGOŚCI PŁYT

Zalecenia odnośnie doboru płyt w kontekście obciążeń termicznych

Podczas projektowania należy uwzględnić różnice temperatur pomiędzy okładzinami płyt warstwowych. Gradienty temperatur wynikające z różnicy temperatur pomiędzy temperaturą zewnętrzną T_1 , a temperaturą wewnętrzną T_2 uzależnione są od kilku czynników:

- przeznaczenia obiektu (zakres temperatur panujących wewnątrz obiektu - T_2)
- lokalizacji obiektu - usytuowanie względem słońca
- kolor okładziny zewnętrznej (T_1).

W zależności od szerokości geograficznej, wysokości nad poziomem morza i odległości od morza na kontynencie europejskim stosowane są cztery różne poziomy temperatury zimowej (T_1 - okładzina zewnętrzna):

- 0, -10°C,
- 0, -20°C, (np. Polska)
- 0, -30°C, (np. kraje skandynawskie)

Temperatura okładziny zewnętrznej dla płyt dachowych pokrytych warstwą pokrywy śnieżnej wynosi 0°C.

Do obliczeń przyjęto temperaturę zewnętrzną w okresie zimowym -20 °C.

Temperatura okładziny zewnętrznej T_1 ma maksymalną wartość w lecie i zależy ona od koloru i stopnia odbicia powierzchni. Wartości T_1 , które są minimalne dla obliczeń stanu nośności (SGN) i odpowiednie dla obliczeń stanu granicznego użytkowania (SGU), przyjmuje się następująco:

- bardzo jasne kolory RG = 75-90 $T_1 = +55^\circ\text{C}$
- jasne kolory RG = 40-74 $T_1 = +65^\circ\text{C}$
- ciemne kolory RG = 8-39 $T_1 = +80^\circ\text{C}$

gdzie RG - jest stopniem odbicia promienia w stosunku do tlenku magnezu = 100%

W poniższej tabeli znajduje się klasyfikacja z podziałem na grupy kolorystyczne dla poszczególnych kolorów dostępnych w asortymencie Pruszyński Sp. z o.o.

Długości płyt

Dopuszczalne maksymalne długości płyt w zależności od koloru okładziny (długość minimalna - 2 mb).

podział wg PN-EN 14509	maksymalna * długość - DACH	maksymalna* długość - ŚCIANA	kolory według RAL i RR oferta podstawowa
grupa I kolory bardzo jasne	max do 18** mb	max do 18** mb	RAL 9010, RAL 9002
grupa II kolory jasne	max do 15 mb	max do 12 mb	RAL 1002, RAL 1021, RAL 7000, RAL 7035, RAL 9006
grupa III kolory ciemne	max do 12 mb	max do 9 mb	RAL 3005, RAL 3016, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 5010, RAL 5003, RAL 6005, RAL 6029, RAL 9007, RAL 9005, RR032, RR028

* długość wynikająca z ograniczenia maksymalnego wydłużenia/skrócenia płyty;
montaż płyt przekraczających zalecane długości odbywa się na odpowiedzialność zamawiającego

** dla płyt PWS-PIR-ST grubość 40, 50, 60 mm max. dł. 13,5 mb

dla płyt PWS-PIR-PL grubość 60 mm max. dł. 13,5 mb

dla płyt PWD-PIR 40 max. dł. 13,5 m, PWD-PIR 60 max. dł. 16,0 mb

ZALECENIA ODNOŚNIE DOBORU DŁUGOŚCI PŁYT

Zalecenia odnośnie doboru płyt w kontekście obciążeń termicznych

Biorąc pod uwagę, że płyty w kolorach ciemnych z grupy III podlegają znacznie większym obciążeniom termicznym niż płyty w kolorach bardzo jasnych i jasnych z grupy I i II należy w trakcie projektowania ocenić w zależności od obciążeń, jaki układ płyt na ścianie jest możliwy do zastosowania (1-przęsłowy, 2-przęsłowy, wieloprzęsłowy), układ poziomy czy pionowy. Ponadto bardzo istotną sprawą jest dobór max. długości płyt. Układ konstrukcji nośnej należy zaprojektować pod odpowiedni układ statyczny płyt, mając na uwadze szerokości podpór (rygli i płatwi), ich maksymalny rozstaw oraz ilość łączników.

Ponadto w procesie projektowania należy zwracać szczególną uwagę, aby spełnione były następujące warunki:

- sposób mocowania i układ statyczny muszą być zgodne z tabelami dopuszczalnych obciążeń i rozpiętości (spełnione kryteria - stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowania)*
- długość płyt powinna być dobrana w taki sposób, aby spełniały ograniczenia wskazane przez producenta płyt**
- bezwzględnie należy uwzględnić temperaturę montażu płyt***
- płyty w okładzinach z profilowaniem gładkim mogą być stosowane / montowane wyłącznie w układzie jednoprzęsłowym

* Dla płyt w kolorach ciemnych rekomendowane są układy jednoprzęsłowe; w przeciwnym wypadku na podporach pośrednich mogą wystąpić nieakceptowalne przez Inwestora odkształcenia okładziny zewnętrznej płyty. Pofalowania, o których mowa spełniają wymagania normy PN-EN 14509:2013-12 pod względem dopuszczalnych odchyłek jednak mogą być przyczyną pogorszenia estetyki płyt, w konsekwencji reklamacji.

** Maksymalne długości płyt powinny być zgodne z wytycznymi producenta w zależności od rodzaju płyty i ich zastosowaniem (dach/ściana) – patrz DŁUGOŚCI PŁYT. Na płyty w kolorach ciemnych, dłuższych niż wymienione w pkt. 4, tabela 2, firma Pruszyński nie udziela gwarancji, chyba że takie zastosowanie zostało wcześniej uzgodnione w formie pisemnej z upoważnionym do reprezentacji przedstawicielem firmy Pruszyński.

*** Montaż płyt warstwowych PIR z okładzinami w kolorach ciemnych (III grupa kolorów) należy prowadzić w temperaturze powietrza zewnętrznego w zakresie od +10°C do +35°C.

Bezpośrednio przed montażem, (~ 20 min.) ciemna okładzina płyty warstwowej, (z reguły jest to okładzina zewnętrzna), nie powinna być narażona na bezpośrednie działanie słońca, gdyż może to wywołać nadmierne nagrzanie płyty/okładziny i jej deformację.

Płyty ściennie w pakiecie są ułożone stroną elewacyjną do góry. Zaleca się osłanianie okładzin elewacyjnych w pakiecie przed słońcem. Jeśli pakiety płyt na placu budowy są składowane w miejscu nasłonecznionym, zaleca się pierwszą płytę w pakiecie odłożyć, osłonić lub obrócić stroną wewnętrzną płyty do słońca. Kolejne płyty podejmowane z pakietu nie powinny być poddane ekspozycji słońca dłużej niż 20 min przed ich zamocowaniem. Należy zwracać uwagę na powyższe aspekty w trakcie montażu, gdyż temperatura powietrza zewnętrznego ma wpływ na estetykę elewacji oraz prawidłową eksploatację płyty. Deformacje i uszkodzenia płyty są w tym przypadku wywoływane dużą wydłużalnością okładzin (np. przy temperaturach latem) w stosunku do długości początkowej (długości okładziny w czasie montażu). Montaż płyt w kolorach jasnych i bardzo jasnych jest możliwy w zakresie temperatur od +5°C do +35°C.

Niezastosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować pojawieniem się odkształceń powierzchni na płytach oraz miejscową utratą stateczności, za co producent nie bierze odpowiedzialności. W przypadku kolorów nie znajdujących się w tabeli prosimy o kontakt z doradcą technicznym firmy Pruszyński. Zmiana koloru płyty może nastąpić tylko za zgodą projektanta.

TABELE OBCIĄŻEŃ PŁYTY ŚCIENNE PWS-PIR-ST dopuszczalne obciążenia i rozpiętości

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz wykonanych obliczeń opracowane zostały tablice dopuszczalnych obciążeń i rozpiętości ściennych i dachowych płyt warstwowych. Przy opracowaniu tablic przyjęto następujące założenia:

- na płyty działa obciążenie równomiernie rozłożone oraz termiczne; obciążenie termiczne wywołane jest różnicą temperatur między okładziną zewnętrzną i wewnętrzną
- wartość charakterystyczna modułu sprężystości poprzecznej G równa jest 3,2 MPa
- ugięcia płyt ściennych i dachowych nie powinny przekraczać 1/100 rozpiętości przęsła
- temperaturę zewnętrzną przyjęto w sposób następujący dla płyt PWS-PIR-ST
 - a) latem +55°C, +65°C, +80°C, co odpowiada odpowiednio grupom kolorów: bardzo jasny, jasny, ciemny
 - b) zimą -20°C
- temperaturę wewnętrzną pomieszczenia przyjęto w sposób następujący dla płyt PWS-PIR-ST
 - a) latem +25°C
 - b) zimą +20°C
- szerokość podpór skrajnych jest nie mniejsza niż 40 mm, szerokość podpór pośrednich jest nie mniejsza niż 60 mm
- wartości SGN należy porównywać z obciążeniami obliczeniowymi
- wartości SGU należy porównywać z obciążeniami charakterystycznymi

Tablica 1

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZESŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 40, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 40

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,63	3,46	2,55	1,92	1,47	1,11	0,84	0,65	0,51	0,38	0,27	0,19	0,13	0,09	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,39	2,82	2,42	2,12	1,88	1,70	1,53	1,40	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,41	0,38	0,35
	ssanie	SGU	4,63	3,46	2,55	1,92	1,47	1,15	0,91	0,73	0,58	0,46	0,37	0,30	0,25	0,20	0,16	0,12	0,09	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,39	2,82	2,42	2,12	1,88	1,67	1,37	1,16	0,98	0,84	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,38	0,33	0,32	0,29
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,63	3,46	2,55	1,92	1,47	1,11	0,84	0,65	0,51	0,38	0,27	0,19	0,13	0,09	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,39	2,82	2,42	2,12	1,88	1,70	1,53	1,40	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,41	0,38	0,35
	ssanie	SGU	4,63	3,46	2,55	1,92	1,47	1,11	0,84	0,65	0,51	0,38	0,27	0,19	0,13	0,09	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,39	2,82	2,42	2,12	1,88	1,67	1,37	1,16	0,98	0,84	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,38	0,33	0,32	0,29
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,63	3,46	2,55	1,92	1,47	1,11	0,84	0,65	0,51	0,38	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,39	2,82	2,42	2,12	1,88	1,70	1,53	1,40	1,19	1,02	0,89	0,78	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,41	0,38	0,35
	ssanie	SGU	4,63	3,46	2,48	1,77	1,28	0,92	0,60	0,37	0,22	0,11	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,39	2,82	2,42	2,12	1,88	1,67	1,37	1,16	0,98	0,84	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,38	0,33	0,32	0,29

Tablica 2

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZESŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 50, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 50

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	5,84	4,80	3,60	2,76	2,14	1,69	1,35	1,07	0,85	0,68	0,55	0,45	0,37	0,28	0,22	0,16	0,12	0,09	0,06	0,04
		SGN	4,28	3,57	3,06	2,67	2,37	2,13	1,94	1,76	1,50	1,29	1,13	0,99	0,87	0,78	0,69	0,63	0,57	0,53	0,48	0,44
	ssanie	SGU	5,84	4,80	3,60	2,76	2,14	1,69	1,35	1,10	0,90	0,74	0,62	0,51	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	0,12
		SGN	4,28	3,57	3,06	2,67	2,37	2,10	1,73	1,46	1,23	1,07	0,93	0,81	0,72	0,65	0,57	0,53	0,47	0,42	0,39	0,36
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	5,84	4,80	3,60	2,76	2,14	1,69	1,35	1,07	0,85	0,68	0,55	0,45	0,37	0,28	0,22	0,16	0,12	0,09	0,06	0,04
		SGN	4,28	3,57	3,06	2,67	2,37	2,13	1,94	1,76	1,50	1,29	1,13	0,99	0,87	0,78	0,69	0,63	0,57	0,53	0,48	0,44
	ssanie	SGU	5,84	4,80	3,60	2,76	2,14	1,69	1,35	1,07	0,85	0,68	0,55	0,45	0,37	0,28	0,22	0,16	0,12	0,09	0,06	0,04
		SGN	4,28	3,57	3,06	2,67	2,37	2,10	1,73	1,46	1,23	1,07	0,93	0,81	0,72	0,65	0,57	0,53	0,47	0,42	0,39	0,36
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	5,84	4,80	3,60	2,76	2,14	1,69	1,35	1,07	0,85	0,68	0,55	0,45	0,37	0,28	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,28	3,57	3,06	2,67	2,37	2,13	1,94	1,76	1,50	1,29	1,13	0,99	0,87	0,78	0,69	0,63	0,57	0,53	0,48	0,44
	ssanie	SGU	5,84	4,80	3,60	2,76	2,07	1,57	1,20	0,93	0,68	0,47	0,33	0,21	0,13	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,28	3,57	3,06	2,67	2,37	2,10	1,73	1,46	1,23	1,07	0,93	0,81	0,72	0,65	0,57	0,53	0,47	0,42	0,39	0,36

Tablica 3

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZESŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 60, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 60

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	7,05	5,87	4,73	3,66	2,88	2,29	1,85	1,51	1,25	1,03	0,84	0,69	0,58	0,48	0,40	0,34	0,28	0,22	0,18	0,14
		SGN	5,16	4,31	3,69	3,23	2,87	2,58	2,34	2,12	1,80	1,56	1,35	1,19	1,05	0,95	0,84	0,77	0,69	0,63	0,57	0,53
	ssanie	SGU	7,05	5,87	4,73	3,66	2,88	2,29	1,85	1,51	1,25	1,04	0,87	0,74	0,63	0,54	0,46	0,39	0,34	0,29	0,25	0,22
		SGN	5,16	4,31	3,69	3,23	2,87	2,52	2,09	1,76	1,49	1,29	1,13	0,98	0,87	0,78	0,69	0,63	0,57	0,51	0,47	0,44
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	7,05	5,87	4,73	3,66	2,88	2,29	1,85	1,51	1,25	1,03	0,84	0,69	0,58	0,48	0,40	0,34	0,28	0,22	0,18	0,14
		SGN	5,16	4,31	3,69	3,23	2,87	2,58	2,34	2,12	1,80	1,56	1,35	1,19	1,05	0,95	0,84	0,77	0,69	0,63	0,57	0,53
	ssanie	SGU	7,05	5,87	4,73	3,66	2,88	2,29	1,85	1,51	1,25	1,03	0,84	0,69	0,58	0,48	0,40	0,34	0,28	0,22	0,18	0,14
		SGN	5,16	4,31	3,69	3,23	2,87	2,52	2,09	1,76	1,49	1,29	1,13	0,98	0,87	0,78	0,69	0,63	0,57	0,51	0,47	0,44
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	7,05	5,87	4,73	3,66	2,88	2,29	1,85	1,51	1,25	1,03	0,84	0,69	0,58	0,48	0,40	0,34	0,28	0,22	0,18	0,00
		SGN	5,16	4,31	3,69	3,23	2,87	2,58	2,34	2,12	1,80	1,56	1,35	1,19	1,05	0,95	0,84	0,77	0,69	0,63	0,57	0,53
	ssanie	SGU	7,05	5,87	4,73	3,66	2,88	2,29	1,78	1,40	1,11	0,89	0,71	0,53	0,39	0,29	0,20	0,14	0,09	0,05	0,01	0,00
		SGN	5,16	4,31	3,69	3,23	2,87	2,52	2,09	1,76	1,49	1,29	1,13	0,98	0,87	0,78	0,69	0,63	0,57	0,51	0,47	0,44

Tablica 4

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 80, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 80

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	9,47	7,89	6,77	5,62	4,49	3,64	2,98	2,46	2,05	1,72	1,46	1,24	1,07	0,92	0,79	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38
		SGN	6,95	5,79	4,97	4,34	3,86	3,47	3,15	2,85	2,43	2,09	1,82	1,61	1,41	1,26	1,13	1,02	0,93	0,84	0,77	0,71
	ssanie	SGU	9,47	7,89	6,77	5,62	4,49	3,64	2,98	2,46	2,05	1,72	1,46	1,24	1,07	0,92	0,80	0,70	0,61	0,54	0,48	0,43
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,00	1,73	1,50	1,32	1,17	1,04	0,93	0,84	0,77	0,69	0,63	0,59
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	9,47	7,89	6,77	5,62	4,49	3,64	2,98	2,46	2,05	1,72	1,46	1,24	1,07	0,92	0,79	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38
		SGN	6,95	5,79	4,97	4,34	3,86	3,47	3,15	2,85	2,43	2,09	1,82	1,61	1,41	1,26	1,13	1,02	0,93	0,84	0,77	0,71
	ssanie	SGU	9,47	7,89	6,77	5,62	4,49	3,64	2,98	2,46	2,05	1,72	1,46	1,24	1,07	0,92	0,79	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,00	1,73	1,50	1,32	1,17	1,04	0,93	0,84	0,77	0,69	0,63	0,59
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	9,47	7,89	6,77	5,62	4,49	3,64	2,98	2,46	2,05	1,72	1,46	1,24	1,07	0,92	0,79	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38
		SGN	6,95	5,79	4,97	4,34	3,86	3,47	3,15	2,85	2,43	2,09	1,82	1,61	1,41	1,26	1,13	1,02	0,93	0,84	0,77	0,71
	ssanie	SGU	9,47	7,89	6,77	5,62	4,49	3,64	2,98	2,46	2,05	1,69	1,39	1,16	0,97	0,81	0,68	0,58	0,46	0,37	0,29	0,23
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,00	1,73	1,50	1,32	1,17	1,04	0,93	0,84	0,77	0,69	0,63	0,59

Tablica 5

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 100, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 100

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	11,90	9,91	8,50	7,43	6,24	5,11	4,23	3,53	2,97	2,51	2,14	1,84	1,59	1,38	1,20	1,05	0,93	0,82	0,73	0,64
		SGN	8,00	6,66	5,72	5,00	4,44	3,99	3,63	3,33	3,05	2,63	2,28	2,01	1,77	1,59	1,43	1,28	1,16	1,07	0,98	0,89
	ssanie	SGU	11,90	9,91	8,50	7,43	6,24	5,11	4,23	3,53	2,97	2,51	2,14	1,84	1,59	1,38	1,20	1,05	0,93	0,82	0,73	0,65
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,47	1,31	1,17	1,05	0,96	0,87	0,80	0,74
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	11,90	9,91	8,50	7,43	6,24	5,11	4,23	3,53	2,97	2,51	2,14	1,84	1,59	1,38	1,20	1,05	0,93	0,82	0,73	0,64
		SGN	8,00	6,66	5,72	5,00	4,44	3,99	3,63	3,33	3,05	2,63	2,28	2,01	1,77	1,59	1,43	1,28	1,16	1,07	0,98	0,89
	ssanie	SGU	11,90	9,91	8,50	7,43	6,24	5,11	4,23	3,53	2,97	2,51	2,14	1,84	1,59	1,38	1,20	1,05	0,93	0,82	0,73	0,64
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,47	1,31	1,17	1,05	0,96	0,87	0,80	0,74
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	11,90	9,91	8,50	7,43	6,24	5,11	4,23	3,53	2,97	2,51	2,14	1,84	1,59	1,38	1,20	1,05	0,93	0,82	0,73	0,64
		SGN	8,00	6,66	5,72	5,00	4,44	3,99	3,63	3,33	3,05	2,63	2,28	2,01	1,77	1,59	1,43	1,28	1,16	1,07	0,98	0,89
	ssanie	SGU	11,90	9,91	8,50	7,43	6,24	5,11	4,23	3,53	2,97	2,51	2,14	1,84	1,57	1,34	1,14	0,98	0,85	0,73	0,64	0,55
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,47	1,31	1,17	1,05	0,96	0,87	0,80	0,74

Tablica 6

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 120, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 120

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	14,32	11,93	10,23	8,95	7,95	6,69	5,58	4,69	3,97	3,39	2,91	2,51	2,18	1,90	1,66	1,46	1,29	1,15	1,02	0,92
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,42	2,15	1,91	1,71	1,55	1,40	1,28	1,17	1,07
	ssanie	SGU	14,32	11,93	10,23	8,95	7,95	6,69	5,58	4,69	3,97	3,39	2,91	2,51	2,18	1,90	1,66	1,46	1,29	1,15	1,02	0,92
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,28	1,16	1,05	0,96	0,89
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	14,32	11,93	10,23	8,95	7,95	6,69	5,58	4,69	3,97	3,39	2,91	2,51	2,18	1,90	1,66	1,46	1,29	1,15	1,02	0,92
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,42	2,15	1,91	1,71	1,55	1,40	1,28	1,17	1,07
	ssanie	SGU	14,32	11,93	10,23	8,95	7,95	6,69	5,58	4,69	3,97	3,39	2,91	2,51	2,18	1,90	1,66	1,46	1,29	1,15	1,02	0,92
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,28	1,16	1,05	0,96	0,89
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	14,32	11,93	10,23	8,95	7,95	6,69	5,58	4,69	3,97	3,39	2,91	2,51	2,18	1,90	1,66	1,46	1,29	1,15	1,02	0,92
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,42	2,15	1,91	1,71	1,55	1,40	1,28	1,17	1,07
	ssanie	SGU	14,32	11,93	10,23	8,95	7,95	6,69	5,58	4,69	3,97	3,39	2,91	2,51	2,18	1,90	1,66	1,46	1,27	1,11	0,97	0,85
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,28	1,16	1,05	0,96	0,89

Tablica 7

Maksymalne obciążenia **DWUPRZESŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 40, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 40

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	3,66	3,02	2,57	1,87	1,39	1,08	0,86	0,70	0,59	0,50	0,43	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
		SGN	2,43	2,03	1,73	1,52	1,35	1,23	1,13	1,04	0,96	0,89	0,84	0,78	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,41	0,38	0,35
	ssanie	SGU	3,74	3,08	2,62	2,28	2,02	1,73	1,39	1,14	0,96	0,81	0,70	0,61	0,54	0,47	0,42	0,38	0,33	0,29	0,26	0,23
		SGN	1,88	1,56	1,34	1,17	1,05	0,95	0,87	0,80	0,74	0,69	0,65	0,60	0,57	0,51	0,45	0,41	0,38	0,34	0,32	0,29
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	3,66	3,02	2,57	1,87	1,39	1,08	0,86	0,70	0,59	0,50	0,43	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
		SGN	2,43	2,03	1,73	1,52	1,35	1,23	1,13	1,04	0,96	0,89	0,84	0,78	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,41	0,38	0,35
	ssanie	SGU	3,66	3,02	2,57	2,24	1,99	1,58	1,27	1,04	0,87	0,74	0,64	0,55	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31	0,28	0,25	0,23
		SGN	1,76	1,47	1,26	1,11	1,01	0,90	0,83	0,77	0,72	0,66	0,63	0,59	0,56	0,51	0,45	0,41	0,38	0,34	0,32	0,29
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	3,66	3,02	2,57	1,87	1,39	1,08	0,86	0,70	0,59	0,50	0,43	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
		SGN	2,43	2,03	1,73	1,52	1,35	1,23	1,13	1,04	0,96	0,89	0,84	0,78	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,41	0,38	0,35
	ssanie	SGU	3,54	2,92	2,50	2,18	1,76	1,37	1,08	0,87	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17
		SGN	1,58	1,34	1,16	1,04	0,93	0,86	0,78	0,72	0,68	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,45	0,41	0,38	0,34	0,32	0,29

Tablica 8

Maksymalne obciążenia **DWUPRZESŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 50, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 50

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,71	3,87	3,28	2,51	1,85	1,42	1,13	0,92	0,76	0,64	0,55	0,48	0,42	0,37	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		SGN	3,17	2,61	2,22	1,95	1,74	1,56	1,43	1,32	1,22	1,13	1,07	0,99	0,87	0,78	0,69	0,63	0,57	0,53	0,48	0,44
	ssanie	SGU	4,80	3,94	3,34	2,91	2,57	2,26	1,81	1,48	1,24	1,05	0,90	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48	0,44	0,40	0,36	0,33
		SGN	1,85	1,53	1,31	1,14	1,02	0,93	0,84	0,78	0,72	0,68	0,63	0,60	0,56	0,53	0,51	0,48	0,47	0,43	0,40	0,37
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,71	3,87	3,28	2,51	1,85	1,42	1,13	0,92	0,76	0,64	0,55	0,48	0,42	0,37	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		SGN	3,17	2,61	2,22	1,95	1,74	1,56	1,43	1,32	1,22	1,13	1,07	0,99	0,87	0,78	0,69	0,63	0,57	0,53	0,48	0,44
	ssanie	SGU	4,71	3,87	3,28	2,86	2,53	2,08	1,66	1,35	1,13	0,95	0,82	0,71	0,62	0,55	0,49	0,44	0,39	0,36	0,33	0,30
		SGN	1,71	1,41	1,22	1,08	0,96	0,87	0,81	0,75	0,69	0,65	0,62	0,57	0,54	0,51	0,50	0,47	0,45	0,43	0,40	0,37
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,71	3,87	3,28	2,51	1,85	1,42	1,13	0,92	0,76	0,64	0,55	0,48	0,42	0,37	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		SGN	3,17	2,61	2,22	1,95	1,74	1,56	1,43	1,32	1,22	1,13	1,07	0,99	0,87	0,78	0,69	0,63	0,57	0,53	0,48	0,44
	ssanie	SGU	4,57	3,76	3,20	2,79	2,35	1,80	1,43	1,16	0,95	0,79	0,67	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22
		SGN	1,50	1,25	1,10	0,98	0,89	0,81	0,75	0,69	0,65	0,62	0,57	0,54	0,51	0,50	0,47	0,45	0,44	0,41	0,40	0,37

Tablica 9

Maksymalne obciążenia **DWUPRZESŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 60, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 60

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	5,78	4,74	4,01	3,22	2,35	1,80	1,42	1,15	0,95	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,24
		SGN	3,92	3,21	2,73	2,39	2,12	1,91	1,74	1,59	1,47	1,38	1,29	1,19	1,05	0,95	0,84	0,77	0,69	0,63	0,57	0,53
	ssanie	SGU	5,89	4,82	4,08	3,54	3,13	2,80	2,25	1,84	1,53	1,29	1,11	0,96	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,48	0,44	0,40
		SGN	1,82	1,50	1,28	1,13	1,01	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,45	0,44	0,43	0,41
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	5,78	4,74	4,01	3,22	2,35	1,80	1,42	1,15	0,95	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,24
		SGN	3,92	3,21	2,73	2,39	2,12	1,91	1,74	1,59	1,47	1,38	1,29	1,19	1,05	0,95	0,84	0,77	0,69	0,63	0,57	0,53
	ssanie	SGU	5,78	4,74	4,01	3,49	3,08	2,61	2,07	1,68	1,40	1,18	1,01	0,87	0,76	0,67	0,60	0,54	0,48	0,44	0,40	0,36
		SGN	1,67	1,37	1,19	1,04	0,93	0,86	0,78	0,72	0,68	0,63	0,59	0,56	0,53	0,51	0,48	0,45	0,44	0,43	0,41	0,40
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	5,78	4,74	4,01	3,22	2,35	1,80	1,42	1,15	0,95	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,24
		SGN	3,92	3,21	2,73	2,39	2,12	1,91	1,74	1,59	1,47	1,38	1,29	1,19	1,05	0,95	0,84	0,77	0,69	0,63	0,57	0,53
	ssanie	SGU	5,62	4,61	3,91	3,40	2,99	2,28	1,80	1,45	1,20	1,00	0,84	0,72	0,62	0,54	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28
		SGN	1,40	1,19	1,02	0,92	0,83	0,77	0,71	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,45	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38

Tablica 10

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 80, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 80

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	7,97	6,51	5,50	4,77	3,48	2,62	2,05	1,64	1,35	1,13	0,96	0,82	0,72	0,63	0,56	0,50	0,44	0,40	0,36	0,33
		SGN	4,74	3,87	3,29	2,85	2,54	2,28	2,07	1,89	1,76	1,64	1,53	1,44	1,35	1,26	1,13	1,02	0,93	0,84	0,77	0,71
	ssanie	SGU	8,10	6,61	5,59	4,84	4,26	3,81	3,21	2,60	2,15	1,80	1,54	1,33	1,16	1,02	0,91	0,81	0,73	0,66	0,60	0,55
		SGN	1,77	1,44	1,23	1,08	0,96	0,87	0,80	0,74	0,68	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	7,97	6,51	5,50	4,77	3,48	2,62	2,05	1,64	1,35	1,13	0,96	0,82	0,72	0,63	0,56	0,50	0,44	0,40	0,36	0,33
		SGN	4,74	3,87	3,29	2,85	2,54	2,28	2,07	1,89	1,76	1,64	1,53	1,44	1,35	1,26	1,13	1,02	0,93	0,84	0,77	0,71
	ssanie	SGU	7,97	6,51	5,50	4,77	4,21	3,77	2,96	2,39	1,97	1,65	1,41	1,21	1,06	0,93	0,83	0,74	0,66	0,60	0,54	0,50
		SGN	1,58	1,29	1,11	0,98	0,87	0,80	0,74	0,68	0,63	0,60	0,56	0,53	0,51	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	7,97	6,51	5,50	4,77	3,48	2,62	2,05	1,64	1,35	1,13	0,96	0,82	0,72	0,63	0,56	0,50	0,44	0,40	0,36	0,33
		SGN	4,74	3,87	3,29	2,85	2,54	2,28	2,07	1,89	1,76	1,64	1,53	1,44	1,35	1,26	1,13	1,02	0,93	0,84	0,77	0,71
	ssanie	SGU	7,79	6,36	5,38	4,66	4,12	3,33	2,60	2,08	1,71	1,43	1,21	1,03	0,88	0,77	0,67	0,59	0,53	0,47	0,43	0,39
		SGN	1,02	0,86	0,78	0,74	0,72	0,69	0,65	0,60	0,57	0,54	0,51	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37	0,35

Tablica 11

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 100, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 100

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	10,21	8,33	7,03	6,08	4,77	3,55	2,75	2,19	1,78	1,48	1,25	1,07	0,93	0,81	0,72	0,64	0,57	0,52	0,47	0,43
		SGN	5,28	4,31	3,63	3,15	2,79	2,51	2,27	2,09	1,92	1,79	1,67	1,58	1,49	1,40	1,34	1,26	1,16	1,07	0,98	0,89
	ssanie	SGU	10,35	8,45	7,13	6,16	5,42	4,84	4,26	3,42	2,81	2,35	2,00	1,72	1,50	1,32	1,17	1,04	0,93	0,84	0,77	0,70
		SGN	1,73	1,41	1,19	1,04	0,93	0,84	0,77	0,71	0,66	0,62	0,57	0,54	0,51	0,50	0,47	0,45	0,43	0,41	0,40	0,38
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	10,21	8,33	7,03	6,08	4,77	3,55	2,75	2,19	1,78	1,48	1,25	1,07	0,93	0,81	0,72	0,64	0,57	0,52	0,47	0,43
		SGN	5,28	4,31	3,63	3,15	2,79	2,51	2,27	2,09	1,92	1,79	1,67	1,58	1,49	1,40	1,34	1,26	1,16	1,07	0,98	0,89
	ssanie	SGU	10,21	8,33	7,03	6,08	5,35	4,78	3,95	3,17	2,59	2,16	1,83	1,58	1,37	1,20	1,06	0,95	0,85	0,77	0,70	0,63
		SGN	1,52	1,23	1,05	0,92	0,83	0,75	0,69	0,65	0,60	0,57	0,54	0,51	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	10,21	8,33	7,03	6,08	4,77	3,55	2,75	2,19	1,78	1,48	1,25	1,07	0,93	0,81	0,72	0,64	0,57	0,52	0,47	0,43
		SGN	5,28	4,31	3,63	3,15	2,79	2,51	2,27	2,09	1,92	1,79	1,67	1,58	1,49	1,40	1,34	1,26	1,16	1,07	0,98	0,89
	ssanie	SGU	10,00	8,16	6,88	5,96	5,25	4,52	3,49	2,78	2,26	1,88	1,59	1,36	1,18	1,02	0,89	0,78	0,69	0,62	0,56	0,50
		SGN	0,74	0,56	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,50	0,47	0,45	0,44	0,41	0,40	0,38	0,37	0,37	0,35	0,34

Tablica 12

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 120, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 120

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	12,49	10,19	8,58	7,41	6,22	4,59	3,52	2,79	2,26	1,87	1,57	1,34	1,16	1,01	0,89	0,79	0,71	0,63	0,57	0,52
		SGN	5,31	4,31	3,63	3,14	2,78	2,49	2,25	2,07	1,91	1,77	1,67	1,56	1,47	1,40	1,32	1,26	1,20	1,14	1,10	1,05
	ssanie	SGU	12,64	10,32	8,69	7,50	6,60	5,89	5,32	4,32	3,53	2,94	2,49	2,13	1,85	1,62	1,43	1,28	1,15	1,03	0,94	0,85
		SGN	1,70	1,37	1,16	1,01	0,89	0,81	0,74	0,68	0,63	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,45	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	12,49	10,19	8,58	7,41	6,22	4,59	3,52	2,79	2,26	1,87	1,57	1,34	1,16	1,01	0,89	0,79	0,71	0,63	0,57	0,52
		SGN	5,31	4,31	3,63	3,14	2,78	2,49	2,25	2,07	1,91	1,77	1,67	1,56	1,47	1,40	1,32	1,26	1,20	1,14	1,10	1,05
	ssanie	SGU	12,49	10,19	8,58	7,41	6,52	5,82	5,04	4,01	3,26	2,71	2,29	1,96	1,70	1,49	1,31	1,17	1,04	0,94	0,85	0,78
		SGN	1,44	1,11	0,93	0,84	0,78	0,71	0,65	0,60	0,57	0,54	0,51	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37	0,35
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	12,49	10,19	8,58	7,41	6,22	4,59	3,52	2,79	2,26	1,87	1,57	1,34	1,16	1,01	0,89	0,79	0,71	0,63	0,57	0,52
		SGN	5,31	4,31	3,63	3,14	2,78	2,49	2,25	2,07	1,91	1,77	1,67	1,56	1,47	1,40	1,32	1,26	1,20	1,14	1,10	1,05
	ssanie	SGU	12,26	9,99	8,42	7,27	6,40	5,72	4,49	3,54	2,87	2,37	1,99	1,70	1,47	1,28	1,12	0,99	0,87	0,78	0,70	0,63
		SGN	0,50	0,32	0,26	0,28	0,29	0,32	0,35	0,37	0,38	0,40	0,41	0,41	0,40	0,38	0,38	0,37	0,35	0,34	0,34	0,32

Tablica 13

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZESŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 40, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 40

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	3,65	3,04	2,62	2,19	1,69	1,34	1,10	0,91	0,77	0,66	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,24	0,21	0,18
		SGN	2,42	2,04	1,77	1,58	1,41	1,28	1,17	1,08	1,01	0,93	0,87	0,78	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,41	0,38	0,35
	ssanie	SGU	3,73	3,10	2,66	2,33	2,06	1,67	1,36	1,12	0,94	0,79	0,66	0,57	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,24	0,22	0,19
		SGN	2,21	1,86	1,59	1,41	1,25	1,13	1,04	0,95	0,87	0,81	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,38	0,34	0,32	0,29
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	3,65	3,04	2,62	2,19	1,69	1,34	1,10	0,91	0,77	0,66	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,24	0,21	0,18
		SGN	2,42	2,04	1,77	1,58	1,41	1,28	1,17	1,08	1,01	0,93	0,87	0,78	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,41	0,38	0,35
	ssanie	SGU	3,65	3,04	2,62	2,30	2,05	1,67	1,36	1,12	0,94	0,79	0,66	0,57	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18
		SGN	2,15	1,80	1,56	1,38	1,23	1,11	1,02	0,93	0,87	0,81	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,38	0,34	0,32	0,29
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	3,65	3,04	2,62	2,19	1,69	1,34	1,10	0,91	0,77	0,66	0,57	0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28	0,24	0,21	0,18
		SGN	2,42	2,04	1,77	1,58	1,41	1,28	1,17	1,08	1,01	0,93	0,87	0,78	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,41	0,38	0,35
	ssanie	SGU	3,52	2,95	2,55	2,24	2,01	1,67	1,36	1,12	0,94	0,79	0,66	0,55	0,46	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,14
		SGN	2,04	1,73	1,50	1,34	1,20	1,08	0,99	0,92	0,84	0,80	0,74	0,65	0,57	0,51	0,45	0,41	0,38	0,34	0,32	0,29

Tablica 14

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZESŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 50, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 50

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,65	3,87	3,32	2,84	2,18	1,73	1,40	1,16	0,98	0,84	0,72	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,33	0,30	0,27
		SGN	3,11	2,61	2,27	2,00	1,79	1,62	1,49	1,37	1,28	1,19	1,11	0,99	0,87	0,78	0,69	0,63	0,57	0,53	0,48	0,44
	ssanie	SGU	4,75	3,95	3,38	2,96	2,63	2,36	1,95	1,63	1,37	1,16	0,98	0,84	0,73	0,63	0,55	0,48	0,42	0,38	0,33	0,30
		SGN	2,18	1,83	1,58	1,38	1,23	1,13	1,02	0,93	0,87	0,81	0,75	0,71	0,68	0,63	0,57	0,53	0,47	0,43	0,40	0,37
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,65	3,87	3,32	2,84	2,18	1,73	1,40	1,16	0,98	0,84	0,72	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,33	0,30	0,27
		SGN	3,11	2,61	2,27	2,00	1,79	1,62	1,49	1,37	1,28	1,19	1,11	0,99	0,87	0,78	0,69	0,63	0,57	0,53	0,48	0,44
	ssanie	SGU	4,65	3,87	3,32	2,91	2,60	2,34	1,95	1,63	1,37	1,16	0,98	0,84	0,73	0,63	0,55	0,48	0,42	0,38	0,33	0,30
		SGN	2,10	1,77	1,53	1,35	1,22	1,10	1,01	0,92	0,86	0,80	0,75	0,71	0,66	0,63	0,57	0,53	0,47	0,43	0,40	0,37
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,65	3,87	3,32	2,84	2,18	1,73	1,40	1,16	0,98	0,84	0,72	0,63	0,56	0,49	0,44	0,40	0,36	0,33	0,30	0,27
		SGN	3,11	2,61	2,27	2,00	1,79	1,62	1,49	1,37	1,28	1,19	1,11	0,99	0,87	0,78	0,69	0,63	0,57	0,53	0,48	0,44
	ssanie	SGU	4,50	3,76	3,24	2,85	2,54	2,20	1,78	1,48	1,25	1,07	0,92	0,81	0,71	0,63	0,55	0,47	0,41	0,35	0,31	0,27
		SGN	1,98	1,68	1,46	1,29	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,78	0,74	0,69	0,65	0,62	0,57	0,53	0,47	0,43	0,40	0,37

Tablica 15

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZESŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 60, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 60

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	5,67	4,71	4,04	3,52	2,69	2,12	1,72	1,42	1,20	1,02	0,88	0,77	0,68	0,60	0,54	0,48	0,44	0,40	0,36	0,33
		SGN	3,80	3,20	2,76	2,43	2,18	1,97	1,80	1,67	1,55	1,44	1,35	1,19	1,05	0,95	0,84	0,77	0,69	0,63	0,57	0,53
	ssanie	SGU	5,78	4,80	4,10	3,59	3,19	2,87	2,59	2,17	1,84	1,57	1,34	1,16	1,00	0,87	0,77	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42
		SGN	2,15	1,80	1,56	1,37	1,23	1,11	1,01	0,93	0,86	0,80	0,75	0,71	0,66	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,47	0,44
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	5,67	4,71	4,04	3,52	2,69	2,12	1,72	1,42	1,20	1,02	0,88	0,77	0,68	0,60	0,54	0,48	0,44	0,40	0,36	0,33
		SGN	3,80	3,20	2,76	2,43	2,18	1,97	1,80	1,67	1,55	1,44	1,35	1,19	1,05	0,95	0,84	0,77	0,69	0,63	0,57	0,53
	ssanie	SGU	5,67	4,71	4,04	3,53	3,15	2,84	2,46	2,04	1,72	1,47	1,27	1,11	0,98	0,87	0,77	0,67	0,59	0,53	0,47	0,42
		SGN	2,06	1,73	1,50	1,32	1,19	1,08	0,99	0,92	0,84	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,56	0,54	0,51	0,47	0,44
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	5,67	4,71	4,04	3,52	2,69	2,12	1,72	1,42	1,20	1,02	0,88	0,77	0,68	0,60	0,54	0,48	0,44	0,40	0,36	0,33
		SGN	3,80	3,20	2,76	2,43	2,18	1,97	1,80	1,67	1,55	1,44	1,35	1,19	1,05	0,95	0,84	0,77	0,69	0,63	0,57	0,53
	ssanie	SGU	5,50	4,58	3,94	3,46	3,08	2,70	2,19	1,81	1,52	1,30	1,12	0,98	0,86	0,77	0,68	0,61	0,56	0,50	0,46	0,41
		SGN	1,92	1,64	1,43	1,26	1,14	1,04	0,95	0,89	0,81	0,77	0,72	0,68	0,65	0,60	0,57	0,54	0,53	0,50	0,47	0,44

Tablica 16

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZESŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 80, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 80

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	7,75	6,41	5,48	4,79	3,76	2,95	2,38	1,96	1,64	1,40	1,21	1,05	0,92	0,82	0,73	0,66	0,59	0,54	0,49	0,45
		SGN	5,24	4,37	3,75	3,30	2,96	2,67	2,43	2,24	2,07	1,92	1,80	1,61	1,41	1,26	1,13	1,02	0,93	0,84	0,77	0,71
	ssanie	SGU	7,89	6,52	5,56	4,86	4,31	3,88	3,52	3,01	2,53	2,16	1,86	1,63	1,43	1,27	1,13	1,02	0,92	0,84	0,76	0,70
		SGN	2,10	1,76	1,52	1,34	1,20	1,08	0,99	0,92	0,84	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,56	0,54	0,51	0,50	0,47
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	7,75	6,41	5,48	4,79	3,76	2,95	2,38	1,96	1,64	1,40	1,21	1,05	0,92	0,82	0,73	0,66	0,59	0,54	0,49	0,45
		SGN	5,24	4,37	3,75	3,30	2,96	2,67	2,43	2,24	2,07	1,92	1,80	1,61	1,41	1,26	1,13	1,02	0,93	0,84	0,77	0,71
	ssanie	SGU	7,75	6,41	5,48	4,79	4,26	3,83	3,40	2,80	2,35	2,01	1,73	1,51	1,33	1,18	1,05	0,95	0,85	0,78	0,71	0,65
		SGN	1,98	1,67	1,44	1,28	1,16	1,05	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,68	0,65	0,60	0,57	0,56	0,53	0,50	0,48	0,47
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	7,75	6,41	5,48	4,79	3,76	2,95	2,38	1,96	1,64	1,40	1,21	1,05	0,92	0,82	0,73	0,66	0,59	0,54	0,49	0,45
		SGN	5,24	4,37	3,75	3,30	2,96	2,67	2,43	2,24	2,07	1,92	1,80	1,61	1,41	1,26	1,13	1,02	0,93	0,84	0,77	0,71
	ssanie	SGU	7,53	6,25	5,35	4,69	4,17	3,76	3,03	2,49	2,09	1,78	1,53	1,34	1,18	1,04	0,93	0,83	0,75	0,68	0,62	0,57
		SGN	1,80	1,53	1,35	1,20	1,08	0,99	0,92	0,84	0,80	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,56	0,54	0,51	0,50	0,47	0,45

Tablica 17

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZESŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 100, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 100

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	9,87	8,15	6,94	6,06	4,92	3,83	3,07	2,52	2,11	1,79	1,54	1,34	1,18	1,04	0,93	0,83	0,75	0,68	0,62	0,57
		SGN	5,82	4,85	4,16	3,65	3,24	2,93	2,67	2,45	2,27	2,10	1,97	1,85	1,74	1,59	1,43	1,28	1,16	1,07	0,98	0,89
	ssanie	SGU	10,04	8,28	7,05	6,14	5,44	4,89	4,44	3,86	3,23	2,75	2,37	2,07	1,82	1,61	1,44	1,29	1,17	1,06	0,97	0,88
		SGN	2,06	1,71	1,49	1,31	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,78	0,72	0,68	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51	0,48	0,47
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	9,87	8,15	6,94	6,06	4,92	3,83	3,07	2,52	2,11	1,79	1,54	1,34	1,18	1,04	0,93	0,83	0,75	0,68	0,62	0,57
		SGN	5,82	4,85	4,16	3,65	3,24	2,93	2,67	2,45	2,27	2,10	1,97	1,85	1,74	1,59	1,43	1,28	1,16	1,07	0,98	0,89
	ssanie	SGU	9,87	8,15	6,94	6,06	5,38	4,84	4,38	3,60	3,01	2,56	2,21	1,92	1,69	1,50	1,33	1,20	1,08	0,98	0,89	0,82
		SGN	1,92	1,61	1,40	1,25	1,11	1,02	0,93	0,86	0,80	0,75	0,71	0,66	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,50	0,48	0,45
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	9,87	8,15	6,94	6,06	4,92	3,83	3,07	2,52	2,11	1,79	1,54	1,34	1,18	1,04	0,93	0,83	0,75	0,68	0,62	0,57
		SGN	5,82	4,85	4,16	3,65	3,24	2,93	2,67	2,45	2,27	2,10	1,97	1,85	1,74	1,59	1,43	1,28	1,16	1,07	0,98	0,89
	ssanie	SGU	9,62	7,95	6,79	5,94	5,28	4,75	3,92	3,21	2,69	2,28	1,96	1,70	1,50	1,32	1,18	1,06	0,96	0,87	0,79	0,72
		SGN	1,71	1,46	1,28	1,14	1,04	0,95	0,87	0,81	0,77	0,72	0,68	0,63	0,60	0,57	0,54	0,53	0,50	0,48	0,47	0,44

Tablica 18

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZESŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-ST 120, grubość okładzin 0,5/0,4 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-ST 120

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	12,03	9,91	8,43	7,34	6,16	4,77	3,81	3,11	2,59	2,19	1,88	1,64	1,43	1,27	1,13	1,01	0,91	0,83	0,75	0,69
		SGN	5,82	4,83	4,14	3,63	3,24	2,93	2,66	2,45	2,27	2,10	1,97	1,85	1,74	1,65	1,56	1,49	1,40	1,28	1,17	1,07
	ssanie	SGU	12,22	10,06	8,55	7,44	6,59	5,92	5,37	4,74	3,96	3,37	2,90	2,52	2,21	1,96	1,75	1,57	1,41	1,28	1,17	1,07
		SGN	2,01	1,68	1,44	1,28	1,14	1,04	0,95	0,89	0,81	0,77	0,72	0,68	0,63	0,60	0,57	0,54	0,53	0,50	0,48	0,47
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	12,03	9,91	8,43	7,34	6,16	4,77	3,81	3,11	2,59	2,19	1,88	1,64	1,43	1,27	1,13	1,01	0,91	0,83	0,75	0,69
		SGN	5,82	4,83	4,14	3,63	3,24	2,93	2,66	2,45	2,27	2,10	1,97	1,85	1,74	1,65	1,56	1,49	1,40	1,28	1,17	1,07
	ssanie	SGU	12,03	9,91	8,43	7,34	6,51	5,85	5,31	4,43	3,70	3,14	2,70	2,34	2,06	1,82	1,62	1,45	1,31	1,19	1,08	0,99
		SGN	1,86	1,56	1,35	1,20	1,08	0,99	0,90	0,84	0,78	0,74	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51	0,48	0,47	0,45
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	12,03	9,91	8,43	7,34	6,16	4,77	3,81	3,11	2,59	2,19	1,88	1,64	1,43	1,27	1,13	1,01	0,91	0,83	0,75	0,69
		SGN	5,82	4,83	4,14	3,63	3,24	2,93	2,66	2,45	2,27	2,10	1,97	1,85	1,74	1,65	1,56	1,49	1,40	1,28	1,17	1,07
	ssanie	SGU	11,74	9,68	8,25	7,20	6,39	5,75	4,85	3,97	3,30	2,80	2,40	2,08	1,82	1,61	1,44	1,29	1,16	1,05	0,96	0,88
		SGN	1,64	1,38	1,22	1,08	0,99	0,90	0,84	0,78	0,74	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51	0,48	0,47	0,45	0,44

TABELE OBCIĄŻEŃ PŁYTY ŚCIENNE PWS-PIR-PL dopuszczalne obciążenia i rozpiętości

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz wykonanych obliczeń opracowane zostały tablice dopuszczalnych obciążeń i rozpiętości ściennych i dachowych płyt warstwowych. Przy opracowaniu tablic przyjęto następujące założenia:

- na płyty działa obciążenie równomiernie rozłożone oraz termiczne; obciążenie termiczne wywołane jest różnicą temperatur między okładziną zewnętrzną i wewnętrzną
- wartość charakterystyczna modułu sprężystości poprzecznej G równa jest 3,2 MPa
- ugięcia płyt ściennych i dachowych nie powinny przekraczać 1/100 rozpiętości przęsła
- temperaturę zewnętrzną przyjęto w sposób następujący dla płyt PWS-PIR-PL
 - a) latem +55°C, +65°C, +80°C, co odpowiada odpowiednio grupom kolorów: bardzo jasny, jasny, ciemny
 - b) zimą -20°C
- temperaturę wewnętrzną pomieszczenia przyjęto w sposób następujący dla płyt PWS-PIR-PL
 - a) latem +25°C
 - b) zimą +20°C
- szerokość podpór skrajnych jest nie mniejsza niż 40 mm, szerokość podpór pośrednich jest nie mniejsza niż 60 mm
- wartości SGN należy porównywać z obciążeniami obliczeniowymi
- wartości SGU należy porównywać z obciążeniami charakterystycznymi

Tablica 1

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-PL 60, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-PL 60

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	7,04	5,86	5,00	3,91	3,10	2,49	2,02	1,66	1,37	1,14	0,93	0,77	0,64	0,54	0,45	0,38	0,31	0,25	0,20	0,16
		SGN	5,16	4,29	3,68	3,23	2,87	2,58	2,34	2,15	1,91	1,64	1,43	1,25	1,11	0,99	0,89	0,80	0,72	0,66	0,60	0,56
	ssanie	SGU	7,04	5,86	5,00	3,91	3,10	2,49	2,02	1,66	1,37	1,15	0,97	0,82	0,70	0,61	0,52	0,44	0,38	0,33	0,28	0,25
		SGN	5,16	4,29	3,68	3,23	2,76	2,24	1,85	1,55	1,32	1,14	0,99	0,87	0,77	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,42	0,38
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	7,04	5,86	5,00	3,91	3,10	2,49	2,02	1,66	1,37	1,14	0,93	0,77	0,64	0,54	0,45	0,38	0,31	0,25	0,20	0,16
		SGN	5,16	4,29	3,68	3,23	2,87	2,58	2,34	2,15	1,91	1,64	1,43	1,25	1,11	0,99	0,89	0,80	0,72	0,66	0,60	0,56
	ssanie	SGU	7,04	5,86	5,00	3,91	3,10	2,49	2,02	1,66	1,37	1,14	0,93	0,77	0,64	0,54	0,45	0,38	0,31	0,25	0,20	0,16
		SGN	5,16	4,29	3,68	3,23	2,76	2,24	1,85	1,55	1,32	1,14	0,99	0,87	0,77	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,42	0,38
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	7,04	5,86	5,00	3,91	3,10	2,49	2,02	1,66	1,37	1,14	0,93	0,77	0,64	0,54	0,45	0,38	0,31	0,25	0,20	0,00
		SGN	5,16	4,29	3,68	3,23	2,87	2,58	2,34	2,15	1,91	1,64	1,43	1,25	1,11	0,99	0,89	0,80	0,72	0,66	0,60	0,56
	ssanie	SGU	7,04	5,86	5,00	3,91	3,10	2,48	1,94	1,54	1,23	0,99	0,79	0,59	0,44	0,32	0,23	0,15	0,10	0,05	0,02	0,00
		SGN	5,16	4,29	3,68	3,23	2,76	2,24	1,85	1,55	1,32	1,14	0,99	0,87	0,77	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,42	0,38

Tablica 2

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-PL 80, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-PL 80

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																						
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2			
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	9,46	7,88	6,76	5,91	4,79	3,90	3,22	2,67	2,24	1,89	1,61	1,38	1,19	1,03	0,88	0,76	0,65	0,57	0,49	0,43		
		SGN	6,93	5,78	4,95	4,34	3,86	3,47	3,15	2,88	2,55	2,21	1,92	1,68	1,49	1,34	1,19	1,08	0,98	0,89	0,81	0,75		
	ssanie	SGU	9,46	7,88	6,76	5,91	4,79	3,90	3,22	2,67	2,24	1,89	1,61	1,38	1,19	1,03	0,90	0,78	0,69	0,61	0,54	0,48		
		SGN	5,72	4,77	4,08	3,57	3,18	2,85	2,48	2,09	1,77	1,53	1,34	1,17	1,04	0,92	0,83	0,75	0,68	0,62	0,56	0,51		
		Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	9,46	7,88	6,76	5,91	4,79	3,90	3,22	2,67	2,24	1,89	1,61	1,38	1,19	1,03	0,88	0,76	0,65	0,57	0,49	0,43
				SGN	6,93	5,78	4,95	4,34	3,86	3,47	3,15	2,88	2,55	2,21	1,92	1,68	1,49	1,34	1,19	1,08	0,98	0,89	0,81	0,75
ssanie	SGU		9,46	7,88	6,76	5,91	4,79	3,90	3,22	2,67	2,24	1,89	1,61	1,38	1,19	1,03	0,88	0,76	0,65	0,57	0,49	0,43		
	SGN		5,72	4,77	4,08	3,57	3,18	2,85	2,48	2,09	1,77	1,53	1,34	1,17	1,04	0,92	0,83	0,75	0,68	0,62	0,56	0,51		
	Grupa III kolory ciemne		parcie	SGU	9,46	7,88	6,76	5,91	4,79	3,90	3,22	2,67	2,24	1,89	1,61	1,38	1,19	1,03	0,88	0,76	0,65	0,57	0,49	0,43
				SGN	6,93	5,78	4,95	4,34	3,86	3,47	3,15	2,88	2,55	2,21	1,92	1,68	1,49	1,34	1,19	1,08	0,98	0,89	0,81	0,75
ssanie		SGU	9,46	7,88	6,76	5,91	4,79	3,90	3,22	2,67	2,24	1,85	1,54	1,28	1,07	0,90	0,76	0,64	0,52	0,41	0,33	0,26		
		SGN	5,72	4,77	4,08	3,57	3,18	2,85	2,48	2,09	1,77	1,53	1,34	1,17	1,04	0,92	0,83	0,75	0,68	0,62	0,56	0,51		

Tablica 3

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-PL 100, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-PL 100

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	11,89	9,90	8,49	7,43	6,60	5,45	4,54	3,81	3,22	2,74	2,35	2,02	1,75	1,53	1,34	1,18	1,04	0,92	0,82	0,72
		SGN	8,00	6,66	5,72	5,00	4,44	3,99	3,63	3,33	3,08	2,76	2,40	2,12	1,88	1,67	1,50	1,35	1,23	1,11	1,02	0,93
	ssanie	SGU	11,89	9,90	8,49	7,43	6,60	5,45	4,54	3,81	3,22	2,74	2,35	2,02	1,75	1,53	1,34	1,18	1,04	0,92	0,82	0,73
		SGN	5,72	4,77	4,08	3,57	3,18	2,85	2,60	2,39	2,19	1,92	1,67	1,47	1,29	1,16	1,04	0,93	0,84	0,77	0,71	0,65
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	11,89	9,90	8,49	7,43	6,60	5,45	4,54	3,81	3,22	2,74	2,35	2,02	1,75	1,53	1,34	1,18	1,04	0,92	0,82	0,72
		SGN	8,00	6,66	5,72	5,00	4,44	3,99	3,63	3,33	3,08	2,76	2,40	2,12	1,88	1,67	1,50	1,35	1,23	1,11	1,02	0,93
	ssanie	SGU	11,89	9,90	8,49	7,43	6,60	5,45	4,54	3,81	3,22	2,74	2,35	2,02	1,75	1,53	1,34	1,18	1,04	0,92	0,82	0,72
		SGN	5,72	4,77	4,08	3,57	3,18	2,85	2,60	2,39	2,19	1,92	1,67	1,47	1,29	1,16	1,04	0,93	0,84	0,77	0,71	0,65
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	11,89	9,90	8,49	7,43	6,60	5,45	4,54	3,81	3,22	2,74	2,35	2,02	1,75	1,53	1,34	1,18	1,04	0,92	0,82	0,72
		SGN	8,00	6,66	5,72	5,00	4,44	3,99	3,63	3,33	3,08	2,76	2,40	2,12	1,88	1,67	1,50	1,35	1,23	1,11	1,02	0,93
	ssanie	SGU	11,89	9,90	8,49	7,43	6,60	5,45	4,54	3,81	3,22	2,74	2,35	2,02	1,74	1,48	1,27	1,09	0,95	0,82	0,71	0,62
		SGN	5,72	4,77	4,08	3,57	3,18	2,85	2,60	2,39	2,19	1,92	1,67	1,47	1,29	1,16	1,04	0,93	0,84	0,77	0,71	0,65

Tablica 4

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘSŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-PL 120, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-PL 120

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	14,31	11,92	10,22	8,94	7,95	7,08	5,94	5,03	4,28	3,67	3,16	2,74	2,39	2,09	1,84	1,62	1,44	1,28	1,14	1,02
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,25	2,01	1,80	1,62	1,47	1,34	1,23	1,13
	ssanie	SGU	14,31	11,92	10,22	8,94	7,95	7,08	5,94	5,03	4,28	3,67	3,16	2,74	2,39	2,09	1,84	1,62	1,44	1,28	1,14	1,02
		SGN	5,72	4,77	4,08	3,57	3,18	2,85	2,60	2,39	2,19	2,04	1,91	1,77	1,56	1,40	1,25	1,13	1,02	0,93	0,86	0,78
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	14,31	11,92	10,22	8,94	7,95	7,08	5,94	5,03	4,28	3,67	3,16	2,74	2,39	2,09	1,84	1,62	1,44	1,28	1,14	1,02
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,25	2,01	1,80	1,62	1,47	1,34	1,23	1,13
	ssanie	SGU	14,31	11,92	10,22	8,94	7,95	7,08	5,94	5,03	4,28	3,67	3,16	2,74	2,39	2,09	1,84	1,62	1,44	1,28	1,14	1,02
		SGN	5,72	4,77	4,08	3,57	3,18	2,85	2,60	2,39	2,19	2,04	1,91	1,77	1,56	1,40	1,25	1,13	1,02	0,93	0,86	0,78
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	14,31	11,92	10,22	8,94	7,95	7,08	5,94	5,03	4,28	3,67	3,16	2,74	2,39	2,09	1,84	1,62	1,44	1,28	1,14	1,02
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,25	2,01	1,80	1,62	1,47	1,34	1,23	1,13
	ssanie	SGU	14,31	11,92	10,22	8,94	7,95	7,08	5,94	5,03	4,28	3,67	3,16	2,74	2,39	2,09	1,84	1,62	1,41	1,24	1,09	0,96
		SGN	5,72	4,77	4,08	3,57	3,18	2,85	2,60	2,39	2,19	2,04	1,91	1,77	1,56	1,40	1,25	1,13	1,02	0,93	0,86	0,78

Tablica 5

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘSŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-PL 60, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-PL 60

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	5,78	4,73	4,01	2,92	2,10	1,51	1,13	0,87	0,69	0,56	0,46	0,39	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14
		SGN	3,89	3,18	2,70	2,36	2,10	1,89	1,73	1,58	1,46	1,37	1,28	1,20	1,11	0,99	0,89	0,80	0,72	0,66	0,60	0,56
	ssanie	SGU	5,90	4,82	4,08	3,54	3,12	2,69	2,13	1,73	1,43	1,20	1,03	0,89	0,78	0,68	0,61	0,54	0,49	0,44	0,40	0,37
		SGN	2,01	1,65	1,41	1,23	1,10	0,99	0,90	0,84	0,78	0,72	0,68	0,65	0,60	0,57	0,54	0,51	0,50	0,45	0,43	0,38
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	5,78	4,73	4,01	2,92	2,10	1,51	1,13	0,87	0,69	0,56	0,46	0,39	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14
		SGN	3,89	3,18	2,70	2,36	2,10	1,89	1,73	1,58	1,46	1,37	1,28	1,20	1,11	0,99	0,89	0,80	0,72	0,66	0,60	0,56
	ssanie	SGU	5,78	4,73	4,01	3,48	3,07	2,44	1,92	1,55	1,28	1,07	0,92	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32
		SGN	1,85	1,52	1,31	1,14	1,02	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,45	0,43	0,38
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	5,78	4,73	4,01	2,92	2,10	1,51	1,13	0,87	0,69	0,56	0,46	0,39	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14
		SGN	3,89	3,18	2,70	2,36	2,10	1,89	1,73	1,58	1,46	1,37	1,28	1,20	1,11	0,99	0,89	0,80	0,72	0,66	0,60	0,56
	ssanie	SGU	5,61	4,59	3,89	3,38	2,65	1,88	1,39	1,07	0,84	0,68	0,56	0,47	0,39	0,34	0,29	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16
		SGN	1,59	1,31	1,13	1,01	0,92	0,84	0,77	0,72	0,68	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,50	0,47	0,45	0,44	0,43	0,38

Tablica 6

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘSŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-PL 80, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-PL 80

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenia kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	7,99	6,52	5,51	4,47	3,17	2,35	1,77	1,35	1,06	0,85	0,69	0,58	0,49	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20
		SGN	4,73	3,86	3,26	2,84	2,51	2,25	2,04	1,88	1,74	1,62	1,52	1,43	1,34	1,26	1,19	1,08	0,98	0,89	0,81	0,75
	ssanie	SGU	8,13	6,63	5,60	4,84	4,26	3,81	3,06	2,46	2,03	1,70	1,44	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,67	0,61	0,55	0,50
		SGN	1,97	1,61	1,37	1,19	1,05	0,96	0,87	0,81	0,75	0,69	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,47	0,44	0,43
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	7,99	6,52	5,51	4,47	3,17	2,35	1,77	1,35	1,06	0,85	0,69	0,58	0,49	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20
		SGN	4,73	3,86	3,26	2,84	2,51	2,25	2,04	1,88	1,74	1,62	1,52	1,43	1,34	1,26	1,19	1,08	0,98	0,89	0,81	0,75
	ssanie	SGU	7,99	6,52	5,51	4,76	4,20	3,58	2,78	2,23	1,82	1,52	1,29	1,11	0,96	0,84	0,75	0,66	0,60	0,54	0,49	0,44
		SGN	1,77	1,44	1,23	1,07	0,96	0,87	0,80	0,75	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	7,99	6,52	5,51	4,47	3,17	2,35	1,77	1,35	1,06	0,85	0,69	0,58	0,49	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20
		SGN	4,73	3,86	3,26	2,84	2,51	2,25	2,04	1,88	1,74	1,62	1,52	1,43	1,34	1,26	1,19	1,08	0,98	0,89	0,81	0,75
	ssanie	SGU	7,79	6,36	5,37	4,65	4,10	3,03	2,22	1,68	1,31	1,04	0,85	0,70	0,59	0,50	0,43	0,38	0,33	0,29	0,26	0,23
		SGN	1,22	0,98	0,87	0,81	0,78	0,75	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38

Tablica 7

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-PL 100, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-PL 100

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	10,25	8,36	7,04	6,08	4,41	3,24	2,47	1,93	1,50	1,19	0,97	0,80	0,67	0,57	0,49	0,43	0,37	0,33	0,29	0,26
		SGN	5,27	4,29	3,62	3,12	2,76	2,48	2,25	2,06	1,91	1,77	1,65	1,56	1,47	1,38	1,32	1,25	1,20	1,11	1,02	0,93
	ssanie	SGU	10,40	8,48	7,15	6,17	5,43	4,85	4,11	3,28	2,68	2,23	1,89	1,62	1,40	1,23	1,09	0,97	0,87	0,78	0,71	0,64
		SGN	1,94	1,56	1,32	1,14	1,02	0,92	0,84	0,78	0,72	0,68	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,48	0,47	0,45	0,44	0,43
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	10,25	8,36	7,04	6,08	4,41	3,24	2,47	1,93	1,50	1,19	0,97	0,80	0,67	0,57	0,49	0,43	0,37	0,33	0,29	0,26
		SGN	5,27	4,29	3,62	3,12	2,76	2,48	2,25	2,06	1,91	1,77	1,65	1,56	1,47	1,38	1,32	1,25	1,20	1,11	1,02	0,93
	ssanie	SGU	10,25	8,36	7,04	6,08	5,35	4,78	3,75	2,98	2,42	2,01	1,70	1,45	1,25	1,10	0,97	0,86	0,77	0,69	0,63	0,57
		SGN	1,71	1,38	1,16	1,01	0,90	0,83	0,75	0,71	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,45	0,44	0,43	0,41	0,40
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	10,25	8,36	7,04	6,08	4,41	3,24	2,47	1,93	1,50	1,19	0,97	0,80	0,67	0,57	0,49	0,43	0,37	0,33	0,29	0,26
		SGN	5,27	4,29	3,62	3,12	2,76	2,48	2,25	2,06	1,91	1,77	1,65	1,56	1,47	1,38	1,32	1,25	1,20	1,11	1,02	0,93
	ssanie	SGU	10,03	8,17	6,89	5,95	5,24	4,23	3,22	2,41	1,86	1,48	1,19	0,98	0,82	0,69	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31
		SGN	0,93	0,68	0,59	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,51	0,48	0,47	0,45	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37

Tablica 8

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-PL 120, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-PL 120

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	12,54	10,23	8,61	7,43	5,83	4,24	3,21	2,51	2,00	1,58	1,28	1,05	0,88	0,74	0,64	0,55	0,48	0,42	0,38	0,33
		SGN	5,30	4,29	3,62	3,12	2,75	2,46	2,24	2,04	1,89	1,76	1,64	1,55	1,46	1,38	1,31	1,25	1,19	1,14	1,10	1,05
	ssanie	SGU	12,70	10,36	8,73	7,53	6,61	5,90	5,25	4,16	3,38	2,80	2,36	2,02	1,74	1,52	1,34	1,19	1,07	0,96	0,87	0,79
		SGN	1,91	1,53	1,29	1,11	0,98	0,89	0,81	0,75	0,69	0,65	0,62	0,57	0,54	0,53	0,50	0,48	0,45	0,44	0,43	0,41
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	12,54	10,23	8,61	7,43	5,83	4,24	3,21	2,51	2,00	1,58	1,28	1,05	0,88	0,74	0,64	0,55	0,48	0,42	0,38	0,33
		SGN	5,30	4,29	3,62	3,12	2,75	2,46	2,24	2,04	1,89	1,76	1,64	1,55	1,46	1,38	1,31	1,25	1,19	1,14	1,10	1,05
	ssanie	SGU	12,54	10,23	8,61	7,43	6,53	5,82	4,83	3,81	3,08	2,54	2,13	1,81	1,56	1,36	1,20	1,06	0,95	0,85	0,77	0,70
		SGN	1,67	1,29	1,07	0,93	0,86	0,78	0,71	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,45	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	12,54	10,23	8,61	7,43	5,83	4,24	3,21	2,51	2,00	1,58	1,28	1,05	0,88	0,74	0,64	0,55	0,48	0,42	0,38	0,33
		SGN	5,30	4,29	3,62	3,12	2,75	2,46	2,24	2,04	1,89	1,76	1,64	1,55	1,46	1,38	1,31	1,25	1,19	1,14	1,10	1,05
	ssanie	SGU	12,30	10,02	8,43	7,28	6,40	5,55	4,19	3,27	2,51	1,98	1,59	1,30	1,08	0,91	0,78	0,67	0,58	0,51	0,45	0,40
		SGN	0,69	0,44	0,34	0,32	0,32	0,34	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43	0,43	0,44	0,41	0,41	0,40	0,38	0,37	0,35	0,35

Tablica 9

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-PL 60, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-PL 60

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	5,64	4,68	4,01	3,12	2,36	1,85	1,49	1,23	1,03	0,88	0,76	0,66	0,58	0,51	0,46	0,41	0,37	0,33	0,30	0,28
		SGN	3,74	3,14	2,70	2,39	2,15	1,94	1,77	1,64	1,52	1,41	1,34	1,25	1,11	0,99	0,89	0,80	0,72	0,66	0,60	0,56
	ssanie	SGU	5,76	4,78	4,08	3,57	3,17	2,86	2,48	2,05	1,72	1,47	1,27	1,11	0,98	0,87	0,78	0,70	0,63	0,57	0,52	0,47
		SGN	2,36	1,98	1,70	1,50	1,34	1,22	1,11	1,02	0,95	0,87	0,83	0,77	0,72	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,43	0,38
		Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	5,64	4,68	4,01	3,12	2,36	1,85	1,49	1,23	1,03	0,88	0,76	0,66	0,58	0,51	0,46	0,41	0,37	0,33
SGN	3,74			3,14	2,70	2,39	2,15	1,94	1,77	1,64	1,52	1,41	1,34	1,25	1,11	0,99	0,89	0,80	0,72	0,66	0,60	0,56
ssanie	SGU		5,64	4,68	4,01	3,51	3,12	2,80	2,27	1,87	1,57	1,34	1,16	1,01	0,89	0,79	0,71	0,63	0,57	0,52	0,47	0,43
	SGN		2,25	1,89	1,64	1,46	1,31	1,19	1,08	0,99	0,92	0,86	0,81	0,75	0,72	0,68	0,62	0,56	0,50	0,45	0,43	0,38
	Grupa III kolory ciemne		parcie	SGU	5,64	4,68	4,01	3,12	2,36	1,85	1,49	1,23	1,03	0,88	0,76	0,66	0,58	0,51	0,46	0,41	0,37	0,33
SGN		3,74		3,14	2,70	2,39	2,15	1,94	1,77	1,64	1,52	1,41	1,34	1,25	1,11	0,99	0,89	0,80	0,72	0,66	0,60	0,56
ssanie		SGU	5,44	4,53	3,90	3,42	3,05	2,42	1,95	1,61	1,33	1,13	0,96	0,83	0,73	0,64	0,57	0,51	0,46	0,42	0,38	0,35
		SGN	2,10	1,79	1,55	1,38	1,25	1,13	1,04	0,96	0,89	0,84	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,56	0,50	0,45	0,43	0,38

Tablica 10

Maksymalne obciążenia TRÓJPRZESŁOWYCH płyt ściennych PWS-PIR-PL 80, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-PL 80

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	7,72	6,38	5,45	4,46	3,34	2,60	2,08	1,71	1,43	1,21	1,04	0,91	0,79	0,70	0,63	0,56	0,50	0,46	0,41	0,38
		SGN	5,18	4,31	3,71	3,26	2,91	2,64	2,40	2,22	2,06	1,91	1,79	1,68	1,49	1,34	1,19	1,08	0,98	0,89	0,81	0,75
	ssanie	SGU	7,88	6,51	5,55	4,84	4,29	3,86	3,43	2,82	2,37	2,02	1,74	1,51	1,33	1,18	1,05	0,95	0,85	0,78	0,71	0,65
		SGN	2,30	1,92	1,67	1,46	1,31	1,19	1,08	0,99	0,93	0,86	0,81	0,77	0,72	0,68	0,65	0,62	0,59	0,56	0,54	0,51
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	7,72	6,38	5,45	4,46	3,34	2,60	2,08	1,71	1,43	1,21	1,04	0,91	0,79	0,70	0,63	0,56	0,50	0,46	0,41	0,38
		SGN	5,18	4,31	3,71	3,26	2,91	2,64	2,40	2,22	2,06	1,91	1,79	1,68	1,49	1,34	1,19	1,08	0,98	0,89	0,81	0,75
	ssanie	SGU	7,72	6,38	5,45	4,76	4,23	3,81	3,15	2,59	2,17	1,84	1,59	1,38	1,21	1,08	0,96	0,86	0,78	0,71	0,64	0,59
		SGN	2,18	1,83	1,58	1,40	1,26	1,14	1,05	0,96	0,90	0,84	0,78	0,74	0,71	0,66	0,63	0,60	0,57	0,56	0,53	0,51
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	7,72	6,38	5,45	4,46	3,34	2,60	2,08	1,71	1,43	1,21	1,04	0,91	0,79	0,70	0,63	0,56	0,50	0,46	0,41	0,38
		SGN	5,18	4,31	3,71	3,26	2,91	2,64	2,40	2,22	2,06	1,91	1,79	1,68	1,49	1,34	1,19	1,08	0,98	0,89	0,81	0,75
	ssanie	SGU	7,48	6,20	5,31	4,65	4,14	3,40	2,72	2,23	1,86	1,58	1,34	1,16	1,01	0,89	0,79	0,71	0,63	0,57	0,52	0,47
		SGN	1,98	1,68	1,47	1,31	1,19	1,08	0,99	0,92	0,86	0,81	0,75	0,72	0,68	0,65	0,62	0,59	0,56	0,54	0,51	0,50

Tablica 11

Maksymalne obciążenia TRÓJPRZESŁOWYCH płyt ściennych PWS-PIR-PL 100, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.,

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-PL 100

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	9,86	8,13	6,92	5,95	4,41	3,41	2,71	2,21	1,84	1,56	1,34	1,16	1,01	0,90	0,80	0,71	0,64	0,58	0,53	0,48
		SGN	5,79	4,80	4,13	3,62	3,23	2,91	2,64	2,43	2,25	2,10	1,97	1,85	1,74	1,64	1,50	1,35	1,23	1,11	1,02	0,93
	ssanie	SGU	10,04	8,27	7,04	6,13	5,43	4,88	4,43	3,64	3,04	2,58	2,22	1,93	1,69	1,50	1,34	1,20	1,08	0,98	0,90	0,82
		SGN	2,25	1,88	1,62	1,43	1,28	1,16	1,07	0,98	0,90	0,84	0,80	0,75	0,71	0,66	0,63	0,60	0,57	0,56	0,53	0,51
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	9,86	8,13	6,92	5,95	4,41	3,41	2,71	2,21	1,84	1,56	1,34	1,16	1,01	0,90	0,80	0,71	0,64	0,58	0,53	0,48
		SGN	5,79	4,80	4,13	3,62	3,23	2,91	2,64	2,43	2,25	2,10	1,97	1,85	1,74	1,64	1,50	1,35	1,23	1,11	1,02	0,93
	ssanie	SGU	9,86	8,13	6,92	6,04	5,35	4,82	4,08	3,34	2,79	2,36	2,03	1,76	1,55	1,37	1,22	1,09	0,99	0,89	0,81	0,75
		SGN	2,10	1,77	1,53	1,35	1,22	1,11	1,02	0,95	0,87	0,83	0,77	0,72	0,69	0,65	0,62	0,59	0,57	0,54	0,51	0,50
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	9,86	8,13	6,92	5,95	4,41	3,41	2,71	2,21	1,84	1,56	1,34	1,16	1,01	0,90	0,80	0,71	0,64	0,58	0,53	0,48
		SGN	5,79	4,80	4,13	3,62	3,23	2,91	2,64	2,43	2,25	2,10	1,97	1,85	1,74	1,64	1,50	1,35	1,23	1,11	1,02	0,93
	ssanie	SGU	9,58	7,91	6,75	5,90	5,24	4,46	3,55	2,89	2,41	2,04	1,74	1,50	1,31	1,15	1,02	0,91	0,81	0,73	0,67	0,61
		SGN	1,89	1,59	1,40	1,25	1,13	1,04	0,96	0,89	0,83	0,78	0,74	0,69	0,66	0,63	0,60	0,57	0,54	0,53	0,50	0,48

Tablica 12

Maksymalne obciążenia TRÓJPRZESŁOWYCH płyt ściennych PWS-PIR-PL 120, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta ścienna PWS-PIR-PL 120

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	12,03	9,89	8,41	7,32	5,57	4,27	3,38	2,75	2,28	1,92	1,64	1,42	1,24	1,10	0,97	0,87	0,78	0,71	0,65	0,59
		SGN	5,78	4,80	4,11	3,60	3,21	2,90	2,64	2,43	2,25	2,09	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,41	1,34	1,23	1,13
	ssanie	SGU	12,24	10,06	8,54	7,43	6,58	5,90	5,36	4,48	3,74	3,16	2,72	2,36	2,07	1,83	1,63	1,46	1,32	1,19	1,09	0,99
		SGN	2,21	1,85	1,59	1,40	1,25	1,14	1,04	0,96	0,89	0,83	0,78	0,74	0,69	0,66	0,63	0,60	0,57	0,54	0,53	0,50
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	12,03	9,89	8,41	7,32	5,57	4,27	3,38	2,75	2,28	1,92	1,64	1,42	1,24	1,10	0,97	0,87	0,78	0,71	0,65	0,59
		SGN	5,78	4,80	4,11	3,60	3,21	2,90	2,64	2,43	2,25	2,09	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,41	1,34	1,23	1,13
	ssanie	SGU	12,03	9,89	8,41	7,32	6,49	5,83	5,06	4,13	3,43	2,90	2,49	2,16	1,89	1,67	1,49	1,33	1,20	1,09	0,99	0,90
		SGN	2,04	1,71	1,49	1,31	1,19	1,08	0,99	0,92	0,86	0,80	0,75	0,71	0,68	0,63	0,60	0,59	0,56	0,53	0,51	0,50
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	12,03	9,89	8,41	7,32	5,57	4,27	3,38	2,75	2,28	1,92	1,64	1,42	1,24	1,10	0,97	0,87	0,78	0,71	0,65	0,59
		SGN	5,78	4,80	4,11	3,60	3,21	2,90	2,64	2,43	2,25	2,09	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,41	1,34	1,23	1,13
	ssanie	SGU	11,72	9,65	8,21	7,16	6,36	5,59	4,42	3,59	2,98	2,51	2,15	1,86	1,62	1,42	1,25	1,11	1,00	0,90	0,82	0,74
		SGN	1,80	1,52	1,32	1,19	1,08	0,99	0,92	0,86	0,80	0,75	0,71	0,68	0,63	0,60	0,59	0,56	0,53	0,51	0,50	0,47

TABELE OBCIĄŻEŃ PŁYTY ŚCIENNE PWD-PIR dopuszczalne obciążenia i rozpiętości

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz wykonanych obliczeń opracowane zostały tablice dopuszczalnych obciążeń i rozpiętości ściennych i dachowych płyt warstwowych. Przy opracowaniu tablic przyjęto następujące założenia:

- na płyty działa obciążenie równomiernie rozłożone oraz termiczne; obciążenie termiczne wywołane jest różnicą temperatur między okładziną zewnętrzną i wewnętrzną
- wartość charakterystyczna modułu sprężystości poprzecznej G równa jest 3,2 MPa
- ugięcia płyt ściennych i dachowych nie powinny przekraczać 1/100 rozpiętości przęsła
- temperaturę zewnętrzną przyjęto w sposób następujący dla płyt PWD-PIR
 - a) latem +55°C, +65°C, +80°C, co odpowiada odpowiednio grupom kolorów: bardzo jasny, jasny, ciemny
 - b) zimą -20°C
- temperaturę wewnętrzną pomieszczenia przyjęto w sposób następujący dla płyt PWD-PIR
 - a) latem +25°C
 - b) zimą +20°C
- szerokość podpór skrajnych jest nie mniejsza niż 40 mm, szerokość podpór pośrednich jest nie mniejsza niż 60 mm
- uwzględniono ciężar własny płyt
- wartości SGN należy porównywać z obciążeniami obliczeniowymi
- wartości SGU należy porównywać z obciążeniami charakterystycznymi

Tablica 1

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 40
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa lub trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 40

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	5,59	3,73	2,62	1,86	1,30	0,92	0,57	0,31	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SGN	3,09	2,33	1,83	1,47	1,22	1,02	0,86	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,35	0,30	0,27	0,23	0,20	0,18	0,15	0,12
	ssanie	SGU	5,77	3,91	2,81	2,09	1,61	1,27	1,02	0,84	0,70	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,49	3,47	2,79	2,33	1,97	1,70	1,49	1,26	1,08	0,93	0,83	0,74	0,66	0,59	0,54	0,50	0,45	0,42	0,39	0,36
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	5,59	3,73	2,62	1,86	1,30	0,92	0,57	0,31	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,09	2,33	1,83	1,47	1,22	1,02	0,86	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,35	0,30	0,27	0,23	0,20	0,18	0,15	0,12
	ssanie	SGU	5,77	3,91	2,81	2,09	1,61	1,27	0,93	0,67	0,48	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,32	3,33	2,69	2,22	1,89	1,62	1,43	1,25	1,08	0,93	0,83	0,74	0,66	0,59	0,54	0,50	0,45	0,42	0,39	0,36
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	5,59	3,73	2,62	1,86	1,30	0,92	0,57	0,31	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,09	2,33	1,83	1,47	1,22	1,02	0,86	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,35	0,30	0,27	0,23	0,20	0,18	0,15	0,12
	ssanie	SGU	5,77	3,91	2,81	2,01	1,25	0,77	0,45	0,24	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,08	3,12	2,51	2,09	1,77	1,52	1,32	1,17	1,04	0,93	0,83	0,74	0,66	0,59	0,54	0,50	0,45	0,42	0,39	0,36

Tablica 2

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 60
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa lub trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 60

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	7,39	5,16	3,77	2,85	2,19	1,65	1,24	0,94	0,67	0,43	0,25	0,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SGN	3,90	3,06	2,51	2,10	1,79	1,53	1,32	1,16	1,01	0,89	0,78	0,69	0,62	0,54	0,48	0,44	0,38	0,35	0,30	0,27
	ssanie	SGU	7,59	5,36	3,97	3,05	2,39	1,92	1,56	1,29	1,08	0,92	0,79	0,68	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	5,54	4,44	3,71	3,15	2,73	2,39	1,97	1,67	1,43	1,23	1,08	0,96	0,86	0,78	0,71	0,65	0,59	0,54	0,51	0,48
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	7,39	5,16	3,77	2,85	2,19	1,65	1,24	0,94	0,67	0,43	0,25	0,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,90	3,06	2,51	2,10	1,79	1,53	1,32	1,16	1,01	0,89	0,78	0,69	0,62	0,54	0,48	0,44	0,38	0,35	0,30	0,27
	ssanie	SGU	7,59	5,36	3,97	3,05	2,39	1,92	1,56	1,29	1,08	0,84	0,65	0,51	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	5,37	4,31	3,57	3,05	2,64	2,31	1,97	1,67	1,43	1,23	1,08	0,96	0,86	0,78	0,71	0,65	0,59	0,54	0,51	0,48
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	7,39	5,16	3,77	2,85	2,19	1,65	1,24	0,94	0,67	0,43	0,25	0,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,90	3,06	2,51	2,10	1,79	1,53	1,32	1,16	1,01	0,89	0,78	0,69	0,62	0,54	0,48	0,44	0,38	0,35	0,30	0,27
	ssanie	SGU	7,59	5,36	3,97	3,05	2,39	1,79	1,25	0,87	0,59	0,40	0,25	0,15	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	5,12	4,08	3,39	2,90	2,51	2,19	1,94	1,67	1,43	1,23	1,08	0,96	0,86	0,78	0,71	0,65	0,59	0,54	0,51	0,48

Tablica 3

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 80
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa lub trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 80

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	9,25	6,65	5,00	3,86	3,04	2,43	1,96	1,54	1,21	0,96	0,76	0,54	0,37	0,23	0,12	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,77	3,87	3,26	2,79	2,42	2,10	1,85	1,64	1,44	1,28	1,14	1,02	0,92	0,83	0,74	0,66	0,60	0,54	0,50	0,44
	ssanie	SGU	9,46	6,87	5,21	4,08	3,26	2,65	2,18	1,82	1,54	1,31	1,13	0,98	0,86	0,75	0,67	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	5,84	4,88	4,19	3,68	3,29	2,97	2,70	2,33	1,98	1,73	1,50	1,34	1,19	1,07	0,98	0,89	0,81	0,75	0,69	0,65
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	9,25	6,65	5,00	3,86	3,04	2,43	1,96	1,54	1,21	0,96	0,76	0,54	0,37	0,23	0,12	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,77	3,87	3,26	2,79	2,42	2,10	1,85	1,64	1,44	1,28	1,14	1,02	0,92	0,83	0,74	0,66	0,60	0,54	0,50	0,44
	ssanie	SGU	9,46	6,87	5,21	4,08	3,26	2,65	2,18	1,82	1,54	1,31	1,13	0,98	0,80	0,65	0,54	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	5,84	4,88	4,19	3,68	3,29	2,97	2,70	2,33	1,98	1,73	1,50	1,34	1,19	1,07	0,98	0,89	0,81	0,75	0,69	0,65
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	9,25	6,65	5,00	3,86	3,04	2,43	1,96	1,54	1,21	0,96	0,76	0,54	0,37	0,23	0,12	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,77	3,87	3,26	2,79	2,42	2,10	1,85	1,64	1,44	1,28	1,14	1,02	0,92	0,83	0,74	0,66	0,60	0,54	0,50	0,44
	ssanie	SGU	9,46	6,87	5,21	4,08	3,26	2,65	2,18	1,73	1,30	0,98	0,73	0,54	0,40	0,29	0,20	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	5,84	4,88	4,19	3,68	3,29	2,91	2,60	2,33	1,98	1,73	1,50	1,34	1,19	1,07	0,98	0,89	0,81	0,75	0,69	0,65

Tablica 4

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 100
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa lub trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 100

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	11,13	8,18	6,27	4,93	3,95	3,20	2,62	2,17	1,79	1,45	1,18	0,96	0,79	0,62	0,45	0,32	0,20	0,11	0,04	0,00
		SGN	5,63	4,68	4,01	3,48	3,06	2,70	2,39	2,13	1,89	1,70	1,52	1,37	1,23	1,11	1,01	0,92	0,83	0,75	0,69	0,63
	ssanie	SGU	11,36	8,42	6,50	5,16	4,18	3,43	2,86	2,40	2,04	1,75	1,51	1,31	1,15	1,02	0,90	0,81	0,73	0,66	0,60	0,00
		SGN	5,84	4,88	4,20	3,69	3,29	2,97	2,72	2,49	2,15	1,86	1,62	1,44	1,29	1,16	1,05	0,96	0,87	0,81	0,75	0,69
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	11,13	8,18	6,27	4,93	3,95	3,20	2,62	2,17	1,79	1,45	1,18	0,96	0,79	0,62	0,45	0,32	0,20	0,11	0,04	0,00
		SGN	5,63	4,68	4,01	3,48	3,06	2,70	2,39	2,13	1,89	1,70	1,52	1,37	1,23	1,11	1,01	0,92	0,83	0,75	0,69	0,63
	ssanie	SGU	11,36	8,42	6,50	5,16	4,18	3,43	2,86	2,40	2,04	1,75	1,51	1,31	1,15	1,02	0,90	0,77	0,66	0,56	0,48	0,00
		SGN	5,84	4,88	4,20	3,69	3,29	2,97	2,72	2,49	2,15	1,86	1,62	1,44	1,29	1,16	1,05	0,96	0,87	0,81	0,75	0,69
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	11,13	8,18	6,27	4,93	3,95	3,20	2,62	2,17	1,79	1,45	1,18	0,96	0,79	0,62	0,45	0,32	0,20	0,11	0,04	0,00
		SGN	5,63	4,68	4,01	3,48	3,06	2,70	2,39	2,13	1,89	1,70	1,52	1,37	1,23	1,11	1,01	0,92	0,83	0,75	0,69	0,63
	ssanie	SGU	11,36	8,42	6,50	5,16	4,18	3,43	2,86	2,40	2,04	1,71	1,35	1,06	0,84	0,66	0,52	0,41	0,32	0,25	0,19	0,00
		SGN	5,84	4,88	4,20	3,69	3,29	2,97	2,72	2,49	2,15	1,86	1,62	1,44	1,29	1,16	1,05	0,96	0,87	0,81	0,75	0,69

Tablica 5

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 120
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa lub trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 120

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	13,03	9,74	7,55	6,03	4,89	4,01	3,32	2,77	2,33	1,97	1,66	1,38	1,15	0,96	0,80	0,66	0,51	0,38	0,27	0,18
		SGN	7,16	6,06	5,27	4,64	4,11	3,66	3,26	2,93	2,63	2,36	2,13	1,92	1,74	1,58	1,44	1,31	1,19	1,10	1,01	0,92
	ssanie	SGU	13,28	9,99	7,82	6,28	5,13	4,26	3,57	3,02	2,58	2,22	1,93	1,68	1,48	1,31	1,16	1,04	0,93	0,84	0,77	0,70
		SGN	5,85	4,89	4,22	3,69	3,30	2,99	2,72	2,51	2,33	2,16	1,91	1,68	1,50	1,35	1,23	1,11	1,02	0,95	0,87	0,81
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	13,03	9,74	7,55	6,03	4,89	4,01	3,32	2,77	2,33	1,97	1,66	1,38	1,15	0,96	0,80	0,66	0,51	0,38	0,27	0,18
		SGN	7,16	6,06	5,27	4,64	4,11	3,66	3,26	2,93	2,63	2,36	2,13	1,92	1,74	1,58	1,44	1,31	1,19	1,10	1,01	0,92
	ssanie	SGU	13,28	9,99	7,82	6,28	5,13	4,26	3,57	3,02	2,58	2,22	1,93	1,68	1,48	1,31	1,16	1,04	0,93	0,84	0,76	0,66
		SGN	5,85	4,89	4,22	3,69	3,30	2,99	2,72	2,51	2,33	2,16	1,91	1,68	1,50	1,35	1,23	1,11	1,02	0,95	0,87	0,81
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	13,03	9,74	7,55	6,03	4,89	4,01	3,32	2,77	2,33	1,97	1,66	1,38	1,15	0,96	0,80	0,66	0,51	0,38	0,27	0,18
		SGN	7,16	6,06	5,27	4,64	4,11	3,66	3,26	2,93	2,63	2,36	2,13	1,92	1,74	1,58	1,44	1,31	1,19	1,10	1,01	0,92
	ssanie	SGU	13,28	9,99	7,82	6,28	5,13	4,26	3,57	3,02	2,58	2,22	1,93	1,68	1,38	1,13	0,92	0,76	0,62	0,51	0,42	0,35
		SGN	5,85	4,89	4,22	3,69	3,30	2,99	2,72	2,51	2,33	2,16	1,91	1,68	1,50	1,35	1,23	1,11	1,02	0,95	0,87	0,81

Tablica 6

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 160/200
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 160/200

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	16,24	12,14	9,60	7,86	6,60	5,63	4,80	4,80	4,07	3,47	2,98	2,57	2,22	1,93	1,68	1,45	1,24	1,07	0,91	0,78
		SGN	7,35	6,38	5,55	4,83	4,28	3,83	3,47	3,47	3,17	2,90	2,67	2,42	2,19	2,00	1,82	1,65	1,52	1,38	1,26	1,17
	ssanie	SGU	16,58	12,48	9,94	8,21	6,94	5,98	5,08	5,08	4,35	3,75	3,26	2,84	2,50	2,21	1,96	1,75	1,57	1,41	1,28	1,16
		SGN	5,87	4,91	4,23	3,71	3,32	3,00	2,73	2,73	2,52	2,34	2,18	2,04	1,92	1,82	1,73	1,58	1,43	1,31	1,20	1,11
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	16,24	12,14	9,60	7,86	6,60	5,63	4,80	4,80	4,07	3,47	2,98	2,57	2,22	1,93	1,68	1,45	1,24	1,07	0,91	0,78
		SGN	7,35	6,38	5,55	4,83	4,28	3,83	3,47	3,47	3,17	2,90	2,67	2,42	2,19	2,00	1,82	1,65	1,52	1,38	1,26	1,17
	ssanie	SGU	16,58	12,48	9,94	8,21	6,94	5,98	5,08	5,08	4,35	3,75	3,26	2,84	2,50	2,21	1,96	1,75	1,57	1,41	1,28	1,16
		SGN	5,87	4,91	4,23	3,71	3,32	3,00	2,73	2,73	2,52	2,34	2,18	2,04	1,92	1,82	1,73	1,58	1,43	1,31	1,20	1,11
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	16,24	12,14	9,60	7,86	6,60	5,63	4,80	4,80	4,07	3,47	2,98	2,57	2,22	1,93	1,68	1,45	1,24	1,07	0,91	0,78
		SGN	7,35	6,38	5,55	4,83	4,28	3,83	3,47	3,47	3,17	2,90	2,67	2,42	2,19	2,00	1,82	1,65	1,52	1,38	1,26	1,17
	ssanie	SGU	16,58	12,48	9,94	8,21	6,94	5,98	5,08	5,08	4,35	3,75	3,26	2,84	2,50	2,21	1,96	1,75	1,57	1,40	1,20	1,03
		SGN	5,87	4,91	4,23	3,71	3,32	3,00	2,73	2,73	2,52	2,34	2,18	2,04	1,92	1,82	1,73	1,58	1,43	1,31	1,20	1,11

Tablica 7

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘSŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 40
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 40

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	3,05	2,16	1,61	1,26	1,01	0,83	0,70	0,59	0,45	0,32	0,23	0,16	0,11	0,07	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,56	2,97	2,55	2,24	2,00	1,71	1,49	1,29	1,13	0,99	0,89	0,78	0,71	0,63	0,57	0,51	0,45	0,41	0,38	0,33
	ssanie	SGU	2,64	1,92	1,48	1,20	1,00	0,85	0,74	0,65	0,59	0,53	0,48	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	1,98	1,70	1,49	1,32	1,20	1,10	1,01	0,95	0,89	0,83	0,78	0,74	0,71	0,68	0,65	0,62	0,56	0,51	0,48	0,45
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	3,05	2,16	1,61	1,26	1,01	0,83	0,70	0,59	0,45	0,32	0,23	0,16	0,11	0,07	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,56	2,97	2,55	2,24	2,00	1,71	1,47	1,29	1,13	0,99	0,89	0,78	0,69	0,63	0,56	0,51	0,45	0,41	0,38	0,33
	ssanie	SGU	2,48	1,79	1,38	1,11	0,93	0,79	0,69	0,61	0,55	0,50	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	1,85	1,58	1,40	1,25	1,14	1,05	0,98	0,90	0,86	0,80	0,77	0,72	0,69	0,66	0,63	0,60	0,56	0,51	0,48	0,45
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	3,05	2,16	1,61	1,26	1,01	0,83	0,70	0,59	0,45	0,32	0,23	0,16	0,11	0,07	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,56	2,97	2,55	2,24	2,00	1,71	1,47	1,28	1,13	0,99	0,87	0,78	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,41	0,36	0,33
	ssanie	SGU	2,25	1,61	1,23	0,99	0,82	0,70	0,61	0,54	0,49	0,44	0,41	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	1,62	1,40	1,25	1,14	1,05	0,96	0,90	0,86	0,80	0,77	0,72	0,69	0,66	0,63	0,60	0,59	0,56	0,51	0,48	0,45

Tablica 8

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘSŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 60
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 60

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	3,27	2,35	1,79	1,41	1,15	0,96	0,81	0,70	0,60	0,45	0,33	0,23	0,16	0,11	0,07	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,98	3,32	2,84	2,49	2,21	1,98	1,80	1,65	1,52	1,40	1,26	1,14	1,04	0,93	0,86	0,78	0,71	0,65	0,59	0,54
	ssanie	SGU	2,83	2,09	1,64	1,34	1,13	0,97	0,85	0,76	0,68	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38	0,00	0,00	0,00
		SGN	1,92	1,64	1,43	1,28	1,16	1,07	0,98	0,92	0,86	0,81	0,77	0,74	0,69	0,66	0,63	0,62	0,59	0,57	0,56	0,53
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	3,27	2,35	1,79	1,41	1,15	0,96	0,81	0,70	0,60	0,45	0,33	0,23	0,16	0,11	0,07	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,98	3,32	2,84	2,49	2,21	1,98	1,80	1,65	1,52	1,40	1,25	1,13	1,02	0,93	0,84	0,77	0,69	0,63	0,59	0,54
	ssanie	SGU	2,67	1,96	1,53	1,24	1,05	0,90	0,79	0,70	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38	0,36	0,00	0,00	0,00
		SGN	1,74	1,49	1,31	1,19	1,08	0,99	0,93	0,87	0,81	0,77	0,74	0,71	0,68	0,65	0,62	0,59	0,57	0,56	0,54	0,53
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	3,27	2,35	1,79	1,41	1,15	0,96	0,81	0,70	0,60	0,45	0,33	0,23	0,16	0,11	0,07	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,98	3,32	2,84	2,49	2,21	1,98	1,80	1,65	1,52	1,38	1,23	1,11	1,01	0,92	0,83	0,75	0,69	0,63	0,57	0,53
	ssanie	SGU	2,42	1,75	1,36	1,10	0,92	0,80	0,70	0,62	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34	0,33	0,00	0,00	0,00
		SGN	1,37	1,23	1,13	1,04	0,96	0,89	0,84	0,80	0,75	0,72	0,69	0,66	0,63	0,60	0,59	0,57	0,54	0,53	0,51	0,50

Tablica 9

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘSŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 80
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 80

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	3,50	2,54	1,95	1,56	1,28	1,08	0,92	0,79	0,69	0,61	0,48	0,36	0,26	0,19	0,13	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00
		SGN	4,44	3,69	3,15	2,75	2,43	2,19	1,98	1,82	1,67	1,55	1,44	1,34	1,26	1,19	1,11	1,05	0,98	0,90	0,83	0,77
	ssanie	SGU	3,50	2,62	2,07	1,70	1,44	1,25	1,10	0,98	0,88	0,81	0,74	0,68	0,63	0,59	0,56	0,52	0,50	0,47	0,00	0,00
		SGN	1,88	1,59	1,40	1,25	1,13	1,04	0,96	0,90	0,84	0,80	0,75	0,72	0,69	0,66	0,63	0,60	0,59	0,57	0,54	0,53
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	3,50	2,54	1,95	1,56	1,28	1,08	0,92	0,79	0,69	0,61	0,48	0,36	0,26	0,19	0,13	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00
		SGN	4,44	3,69	3,15	2,75	2,43	2,19	1,98	1,82	1,67	1,55	1,44	1,34	1,26	1,19	1,11	1,05	0,96	0,89	0,83	0,75
	ssanie	SGU	3,33	2,48	1,95	1,60	1,35	1,17	1,03	0,92	0,83	0,76	0,69	0,64	0,60	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,00	0,00
		SGN	1,68	1,43	1,25	1,13	1,02	0,95	0,89	0,83	0,78	0,75	0,71	0,68	0,65	0,63	0,60	0,59	0,56	0,54	0,53	0,51
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	3,50	2,54	1,95	1,56	1,28	1,08	0,92	0,79	0,69	0,61	0,48	0,36	0,26	0,19	0,13	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00
		SGN	4,44	3,69	3,15	2,75	2,43	2,19	1,98	1,82	1,67	1,55	1,44	1,34	1,26	1,19	1,11	1,04	0,95	0,87	0,80	0,74
	ssanie	SGU	3,08	2,26	1,77	1,45	1,22	1,05	0,93	0,83	0,75	0,68	0,63	0,58	0,54	0,51	0,48	0,45	0,43	0,41	0,00	0,00
		SGN	1,04	0,92	0,87	0,86	0,86	0,83	0,78	0,74	0,71	0,68	0,65	0,62	0,60	0,59	0,56	0,54	0,53	0,51	0,50	0,48

Tablica 10

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘŚŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 100
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 100

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	3,71	2,72	2,11	1,70	1,40	1,19	1,02	0,88	0,77	0,65	0,46	0,32	0,22	0,15	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	
		SGN	4,68	3,89	3,30	2,87	2,54	2,28	2,07	1,89	1,74	1,61	1,50	1,40	1,31	1,23	1,16	1,10	1,04	0,99	0,95	0,90
	ssanie	SGU	3,72	2,81	2,24	1,85	1,58	1,37	1,21	1,08	0,98	0,89	0,82	0,76	0,71	0,66	0,62	0,59	0,56	0,00	0,00	0,00
		SGN	1,85	1,56	1,35	1,22	1,10	1,01	0,93	0,87	0,83	0,78	0,74	0,71	0,68	0,65	0,62	0,60	0,59	0,56	0,54	0,53
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	3,71	2,72	2,11	1,70	1,40	1,19	1,02	0,88	0,77	0,65	0,46	0,32	0,22	0,15	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,68	3,89	3,30	2,87	2,54	2,28	2,07	1,89	1,74	1,61	1,50	1,40	1,31	1,23	1,16	1,10	1,04	0,99	0,95	0,90
	ssanie	SGU	3,55	2,66	2,11	1,74	1,48	1,29	1,14	1,02	0,92	0,84	0,77	0,72	0,67	0,63	0,59	0,56	0,53	0,00	0,00	0,00
		SGN	1,62	1,37	1,20	1,08	0,98	0,90	0,86	0,80	0,75	0,72	0,69	0,66	0,63	0,62	0,59	0,57	0,56	0,54	0,53	0,51
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	3,71	2,72	2,11	1,70	1,40	1,19	1,02	0,88	0,77	0,65	0,46	0,32	0,22	0,15	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,68	3,89	3,30	2,87	2,54	2,28	2,07	1,89	1,74	1,61	1,50	1,40	1,31	1,23	1,16	1,10	1,04	0,99	0,95	0,90
	ssanie	SGU	3,29	2,44	1,92	1,58	1,34	1,16	1,02	0,92	0,83	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,54	0,51	0,48	0,00	0,00	0,00
		SGN	0,78	0,66	0,63	0,63	0,65	0,68	0,69	0,69	0,66	0,63	0,62	0,59	0,57	0,56	0,54	0,53	0,51	0,50	0,48	0,44

Tablica 11

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘŚŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 120
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 120

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	3,92	2,90	2,26	1,83	1,52	1,29	1,11	0,96	0,85	0,75	0,62	0,45	0,32	0,22	0,14	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,65	3,84	3,26	2,84	2,49	2,24	2,03	1,85	1,70	1,58	1,46	1,37	1,28	1,20	1,14	1,07	1,02	0,96	0,92	0,87
	ssanie	SGU	3,93	2,99	2,40	2,00	1,71	1,49	1,32	1,18	1,07	0,98	0,90	0,83	0,78	0,73	0,69	0,65	0,61	0,58	0,00	0,00
		SGN	1,83	1,53	1,34	1,19	1,07	0,99	0,92	0,86	0,81	0,77	0,72	0,69	0,66	0,65	0,62	0,60	0,57	0,56	0,54	0,53
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	3,92	2,90	2,26	1,83	1,52	1,29	1,11	0,96	0,85	0,75	0,62	0,45	0,32	0,22	0,14	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,65	3,84	3,26	2,84	2,49	2,24	2,03	1,85	1,70	1,58	1,46	1,37	1,28	1,20	1,14	1,07	1,02	0,96	0,92	0,87
	ssanie	SGU	3,75	2,84	2,27	1,88	1,60	1,39	1,23	1,11	1,00	0,92	0,85	0,78	0,73	0,69	0,65	0,61	0,58	0,55	0,00	0,00
		SGN	1,59	1,31	1,14	1,04	0,95	0,87	0,81	0,77	0,74	0,71	0,68	0,65	0,62	0,60	0,57	0,56	0,54	0,53	0,51	0,50
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	3,92	2,90	2,26	1,83	1,52	1,29	1,11	0,96	0,85	0,75	0,62	0,45	0,32	0,22	0,14	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,65	3,84	3,26	2,84	2,49	2,24	2,03	1,85	1,70	1,58	1,46	1,37	1,28	1,20	1,14	1,07	1,02	0,96	0,92	0,87
	ssanie	SGU	3,49	2,61	2,06	1,70	1,45	1,26	1,11	1,00	0,90	0,83	0,76	0,71	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51	0,00	0,00
		SGN	0,59	0,44	0,41	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,60	0,59	0,57	0,56	0,54	0,53	0,51	0,50	0,48	0,47	0,47

Tablica 12

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘŚŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 160/200
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 160/200

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,32	3,24	2,55	2,08	1,74	1,48	1,28	1,28	1,12	0,98	0,88	0,78	0,71	0,55	0,40	0,28	0,20	0,13	0,07	0,03
		SGN	4,62	3,78	3,20	2,76	2,42	2,16	1,95	1,95	1,77	1,62	1,50	1,40	1,31	1,22	1,14	1,08	1,02	0,96	0,92	0,87
	ssanie	SGU	4,33	3,33	2,70	2,26	1,94	1,70	1,51	1,51	1,36	1,24	1,13	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80	0,76	0,72	0,68	0,65
		SGN	1,80	1,50	1,29	1,14	1,04	0,95	0,89	0,89	0,83	0,78	0,74	0,71	0,68	0,65	0,63	0,60	0,59	0,57	0,56	0,54
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,32	3,24	2,55	2,08	1,74	1,48	1,28	1,28	1,12	0,98	0,88	0,78	0,71	0,55	0,40	0,28	0,20	0,13	0,07	0,03
		SGN	4,62	3,78	3,20	2,76	2,42	2,16	1,95	1,95	1,77	1,62	1,50	1,40	1,31	1,22	1,14	1,08	1,02	0,96	0,92	0,87
	ssanie	SGU	4,15	3,18	2,56	2,13	1,83	1,60	1,42	1,42	1,28	1,16	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,71	0,68	0,65	0,62
		SGN	1,41	1,08	0,92	0,83	0,78	0,75	0,75	0,75	0,72	0,69	0,66	0,63	0,62	0,59	0,57	0,56	0,54	0,53	0,51	0,50
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,32	3,24	2,55	2,08	1,74	1,48	1,28	1,28	1,12	0,98	0,88	0,78	0,71	0,55	0,40	0,28	0,20	0,13	0,07	0,03
		SGN	4,62	3,78	3,20	2,76	2,42	2,16	1,95	1,95	1,77	1,62	1,50	1,40	1,31	1,22	1,14	1,08	1,02	0,96	0,92	0,87
	ssanie	SGU	3,88	2,94	2,34	1,94	1,66	1,44	1,28	1,28	1,15	1,05	0,96	0,89	0,83	0,77	0,73	0,69	0,65	0,62	0,59	0,57
		SGN	0,29	0,11	0,08	0,09	0,14	0,20	0,26	0,26	0,30	0,35	0,39	0,42	0,45	0,47	0,48	0,48	0,47	0,47	0,45	0,45

Tablica 13

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZESŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 40
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 40

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	3,84	2,73	2,05	1,61	1,30	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,51	0,44	0,35	0,28	0,23	0,16	0,09	0,04	0,00	0,00
		SGN	4,32	3,57	2,84	2,33	1,95	1,65	1,43	1,23	1,08	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,35	0,30
	ssanie	SGU	3,27	2,37	1,83	1,47	1,22	1,04	0,91	0,80	0,71	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,32	0,00
		SGN	2,45	2,09	1,82	1,61	1,44	1,32	1,22	1,13	1,05	0,98	0,92	0,87	0,78	0,71	0,63	0,59	0,54	0,50	0,45	0,42
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	3,84	2,73	2,05	1,61	1,30	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,51	0,44	0,35	0,28	0,23	0,16	0,09	0,04	0,00	0,00
		SGN	4,32	3,60	2,85	2,34	1,97	1,67	1,43	1,25	1,08	0,96	0,84	0,75	0,66	0,60	0,53	0,48	0,42	0,38	0,35	0,32
	ssanie	SGU	3,13	2,26	1,74	1,40	1,17	1,00	0,86	0,76	0,68	0,62	0,56	0,52	0,48	0,44	0,41	0,39	0,37	0,35	0,32	0,00
		SGN	2,37	2,01	1,76	1,58	1,41	1,29	1,19	1,10	1,04	0,96	0,92	0,86	0,78	0,71	0,63	0,59	0,54	0,50	0,45	0,42
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	3,84	2,73	2,05	1,61	1,30	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,51	0,44	0,35	0,28	0,23	0,16	0,09	0,04	0,00	0,00
		SGN	4,32	3,60	2,90	2,37	1,98	1,68	1,46	1,26	1,10	0,96	0,86	0,75	0,68	0,60	0,54	0,48	0,44	0,39	0,35	0,32
	ssanie	SGU	2,92	2,10	1,62	1,30	1,08	0,92	0,80	0,71	0,64	0,58	0,53	0,48	0,45	0,42	0,39	0,36	0,30	0,26	0,23	0,00
		SGN	2,24	1,92	1,70	1,52	1,37	1,26	1,16	1,08	1,01	0,95	0,89	0,84	0,78	0,71	0,63	0,59	0,54	0,50	0,45	0,42

Tablica 14

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZESŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 60
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 60

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,04	2,91	2,22	1,76	1,44	1,21	1,03	0,89	0,77	0,68	0,60	0,54	0,46	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,13	0,10
		SGN	4,79	3,99	3,42	2,94	2,52	2,19	1,92	1,71	1,52	1,35	1,22	1,10	0,99	0,89	0,81	0,74	0,66	0,60	0,56	0,50
	ssanie	SGU	3,44	2,53	1,98	1,61	1,35	1,16	1,02	0,91	0,82	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,51	0,48	0,45	0,43	0,41	0,39
		SGN	2,39	2,03	1,77	1,58	1,43	1,31	1,20	1,11	1,04	0,98	0,92	0,87	0,83	0,78	0,75	0,72	0,69	0,63	0,59	0,54
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,04	2,91	2,22	1,76	1,44	1,21	1,03	0,89	0,77	0,68	0,60	0,54	0,46	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,13	0,10
		SGN	4,79	3,99	3,42	2,96	2,54	2,21	1,94	1,71	1,52	1,35	1,22	1,10	0,99	0,89	0,81	0,74	0,66	0,60	0,56	0,50
	ssanie	SGU	3,29	2,41	1,88	1,53	1,29	1,11	0,97	0,87	0,78	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43	0,41	0,39	0,37
		SGN	2,28	1,95	1,71	1,53	1,38	1,26	1,17	1,08	1,02	0,95	0,90	0,86	0,81	0,77	0,74	0,71	0,68	0,63	0,59	0,54
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,04	2,91	2,22	1,76	1,44	1,21	1,03	0,89	0,77	0,68	0,60	0,54	0,46	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,13	0,10
		SGN	4,79	3,99	3,42	2,97	2,55	2,21	1,94	1,71	1,52	1,37	1,22	1,10	0,99	0,89	0,81	0,74	0,66	0,60	0,56	0,50
	ssanie	SGU	3,07	2,24	1,75	1,42	1,20	1,03	0,90	0,81	0,73	0,66	0,61	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35
		SGN	2,12	1,83	1,61	1,46	1,32	1,22	1,13	1,05	0,98	0,93	0,87	0,83	0,80	0,75	0,72	0,69	0,68	0,63	0,59	0,54

Tablica 15

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZESŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 80
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 80

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,23	3,08	2,37	1,90	1,57	1,33	1,14	0,99	0,87	0,77	0,68	0,61	0,55	0,50	0,42	0,35	0,29	0,24	0,20	0,16
		SGN	5,28	4,40	3,77	3,30	2,93	2,64	2,39	2,19	2,00	1,80	1,62	1,47	1,34	1,22	1,11	1,02	0,93	0,86	0,78	0,72
	ssanie	SGU	4,16	3,09	2,44	2,00	1,69	1,46	1,29	1,15	1,04	0,94	0,87	0,80	0,74	0,69	0,65	0,61	0,58	0,55	0,52	0,50
		SGN	2,34	2,00	1,74	1,55	1,40	1,28	1,19	1,10	1,02	0,96	0,92	0,87	0,83	0,78	0,75	0,72	0,69	0,66	0,65	0,62
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,23	3,08	2,37	1,90	1,57	1,33	1,14	0,99	0,87	0,77	0,68	0,61	0,55	0,50	0,42	0,35	0,29	0,24	0,20	0,16
		SGN	5,28	4,40	3,77	3,30	2,93	2,64	2,39	2,19	1,98	1,79	1,62	1,47	1,34	1,22	1,11	1,02	0,93	0,86	0,78	0,72
	ssanie	SGU	4,01	2,97	2,34	1,92	1,62	1,40	1,24	1,10	1,00	0,91	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63	0,59	0,56	0,53	0,51	0,48
		SGN	2,22	1,89	1,67	1,49	1,35	1,25	1,14	1,07	1,01	0,95	0,89	0,84	0,81	0,77	0,74	0,71	0,68	0,66	0,63	0,62
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,23	3,08	2,37	1,90	1,57	1,33	1,14	0,99	0,87	0,77	0,68	0,61	0,55	0,50	0,42	0,35	0,29	0,24	0,20	0,16
		SGN	5,28	4,40	3,77	3,30	2,93	2,64	2,39	2,19	1,98	1,79	1,62	1,47	1,34	1,22	1,11	1,01	0,93	0,84	0,78	0,72
	ssanie	SGU	3,77	2,79	2,19	1,79	1,52	1,31	1,16	1,03	0,93	0,85	0,78	0,73	0,68	0,63	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,46
		SGN	2,03	1,74	1,55	1,40	1,28	1,17	1,10	1,02	0,96	0,90	0,86	0,83	0,78	0,75	0,72	0,69	0,66	0,65	0,62	0,60

Tablica 16

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZĘSŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 100
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 100

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,42	3,24	2,52	2,04	1,69	1,44	1,24	1,08	0,95	0,85	0,76	0,68	0,58	0,48	0,39	0,32	0,26	0,21	0,17	0,14
		SGN	5,52	4,61	3,95	3,45	3,06	2,75	2,49	2,28	2,10	1,95	1,82	1,70	1,59	1,49	1,41	1,31	1,20	1,11	1,02	0,95
	ssanie	SGU	4,35	3,27	2,59	2,14	1,82	1,59	1,40	1,25	1,14	1,04	0,95	0,88	0,82	0,77	0,72	0,68	0,65	0,61	0,58	0,56
		SGN	2,31	1,97	1,71	1,53	1,38	1,26	1,17	1,10	1,02	0,96	0,90	0,86	0,83	0,78	0,75	0,72	0,69	0,66	0,65	0,62
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,42	3,24	2,52	2,04	1,69	1,44	1,24	1,08	0,95	0,85	0,76	0,68	0,58	0,48	0,39	0,32	0,26	0,21	0,17	0,14
		SGN	5,52	4,61	3,95	3,45	3,06	2,75	2,49	2,28	2,10	1,95	1,82	1,70	1,59	1,49	1,41	1,31	1,20	1,10	1,02	0,95
	ssanie	SGU	4,19	3,14	2,49	2,05	1,75	1,52	1,34	1,20	1,09	1,00	0,92	0,85	0,79	0,74	0,70	0,66	0,62	0,59	0,57	0,54
		SGN	2,16	1,85	1,62	1,46	1,32	1,22	1,13	1,05	0,99	0,93	0,89	0,84	0,80	0,77	0,74	0,71	0,68	0,66	0,63	0,62
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,42	3,24	2,52	2,04	1,69	1,44	1,24	1,08	0,95	0,85	0,76	0,68	0,58	0,48	0,39	0,32	0,26	0,21	0,17	0,14
		SGN	5,52	4,61	3,95	3,45	3,06	2,75	2,49	2,28	2,10	1,95	1,82	1,70	1,59	1,49	1,40	1,29	1,19	1,10	1,01	0,93
	ssanie	SGU	3,95	2,94	2,33	1,92	1,63	1,42	1,26	1,13	1,02	0,94	0,86	0,80	0,75	0,70	0,66	0,62	0,59	0,56	0,54	0,51
		SGN	1,94	1,67	1,49	1,34	1,23	1,14	1,07	0,99	0,95	0,89	0,84	0,81	0,77	0,74	0,71	0,69	0,66	0,63	0,62	0,60

Tablica 17

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZĘSŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 120
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 120

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,61	3,40	2,66	2,16	1,80	1,54	1,33	1,17	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,58	0,48	0,40	0,33	0,27	0,22	0,18
		SGN	5,46	4,55	3,89	3,41	3,02	2,72	2,46	2,25	2,07	1,92	1,79	1,67	1,56	1,47	1,38	1,31	1,25	1,19	1,13	1,07
	ssanie	SGU	4,54	3,43	2,74	2,28	1,95	1,70	1,51	1,35	1,23	1,12	1,04	0,96	0,90	0,84	0,79	0,75	0,71	0,67	0,64	0,61
		SGN	2,27	1,94	1,70	1,50	1,37	1,25	1,16	1,08	1,01	0,96	0,90	0,86	0,81	0,78	0,75	0,72	0,69	0,68	0,65	0,63
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,61	3,40	2,66	2,16	1,80	1,54	1,33	1,17	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,58	0,48	0,40	0,33	0,27	0,22	0,18
		SGN	5,46	4,55	3,89	3,41	3,02	2,72	2,46	2,25	2,07	1,92	1,79	1,67	1,56	1,47	1,38	1,31	1,25	1,19	1,13	1,07
	ssanie	SGU	4,38	3,30	2,63	2,19	1,87	1,63	1,44	1,30	1,18	1,08	1,00	0,92	0,86	0,81	0,76	0,72	0,68	0,65	0,62	0,59
		SGN	2,10	1,80	1,58	1,43	1,29	1,20	1,11	1,04	0,98	0,92	0,87	0,83	0,80	0,77	0,74	0,71	0,68	0,66	0,63	0,62
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,61	3,40	2,66	2,16	1,80	1,54	1,33	1,17	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,58	0,48	0,40	0,33	0,27	0,22	0,18
		SGN	5,46	4,55	3,89	3,41	3,02	2,72	2,46	2,25	2,07	1,92	1,79	1,67	1,56	1,47	1,38	1,31	1,25	1,19	1,13	1,07
	ssanie	SGU	4,13	3,10	2,46	2,04	1,74	1,52	1,35	1,22	1,10	1,01	0,94	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,65	0,62	0,59	0,56
		SGN	1,86	1,61	1,43	1,29	1,19	1,11	1,04	0,98	0,92	0,87	0,83	0,80	0,77	0,74	0,71	0,68	0,66	0,63	0,62	0,60

Tablica 18

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZĘSŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 160/200
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Dwa łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 160/200

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,96	3,71	2,93	2,40	2,01	1,73	1,50	1,50	1,32	1,17	1,05	0,95	0,86	0,78	0,72	0,66	0,56	0,46	0,39	0,32
		SGN	5,37	4,46	3,80	3,32	2,94	2,64	2,40	2,40	2,19	2,01	1,86	1,74	1,62	1,52	1,43	1,35	1,28	1,20	1,14	1,10
	ssanie	SGU	4,90	3,75	3,03	2,53	2,18	1,91	1,70	1,70	1,53	1,40	1,28	1,19	1,10	1,03	0,97	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75
		SGN	2,22	1,88	1,65	1,47	1,34	1,23	1,14	1,14	1,07	1,01	0,95	0,90	0,86	0,81	0,78	0,75	0,72	0,69	0,68	0,65
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,96	3,71	2,93	2,40	2,01	1,73	1,50	1,50	1,32	1,17	1,05	0,95	0,86	0,78	0,72	0,66	0,56	0,46	0,39	0,32
		SGN	5,37	4,46	3,80	3,32	2,94	2,64	2,40	2,40	2,19	2,01	1,86	1,74	1,62	1,52	1,43	1,35	1,28	1,20	1,14	1,10
	ssanie	SGU	4,73	3,61	2,91	2,43	2,09	1,83	1,63	1,63	1,47	1,34	1,23	1,14	1,06	0,99	0,93	0,88	0,83	0,79	0,75	0,72
		SGN	2,03	1,73	1,52	1,37	1,25	1,16	1,08	1,08	1,01	0,95	0,90	0,86	0,83	0,78	0,75	0,72	0,71	0,68	0,66	0,63
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,96	3,71	2,93	2,40	2,01	1,73	1,50	1,50	1,32	1,17	1,05	0,95	0,86	0,78	0,72	0,66	0,56	0,46	0,39	0,32
		SGN	5,37	4,46	3,80	3,32	2,94	2,64	2,40	2,40	2,19	2,01	1,86	1,74	1,62	1,52	1,43	1,35	1,28	1,20	1,14	1,10
	ssanie	SGU	4,48	3,39	2,72	2,27	1,95	1,71	1,52	1,52	1,38	1,25	1,15	1,07	1,00	0,93	0,88	0,83	0,79	0,75	0,71	0,68
		SGN	1,74	1,50	1,32	1,20	1,11	1,04	0,98	0,98	0,93	0,89	0,84	0,81	0,77	0,74	0,72	0,69	0,66	0,65	0,63	0,62

Tablica 19

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘSŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 40
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 40

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	3,05	2,16	1,61	1,26	1,01	0,83	0,70	0,59	0,45	0,32	0,23	0,16	0,11	0,07	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,56	2,97	2,55	2,24	2,00	1,71	1,49	1,29	1,13	0,99	0,89	0,78	0,71	0,63	0,57	0,51	0,45	0,41	0,38	0,33
	ssanie	SGU	2,64	1,92	1,48	1,20	1,00	0,85	0,74	0,65	0,59	0,53	0,48	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,17	2,67	2,31	2,06	1,85	1,68	1,55	1,43	1,32	1,19	1,04	0,92	0,83	0,74	0,66	0,62	0,56	0,51	0,48	0,45
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	3,05	2,16	1,61	1,26	1,01	0,83	0,70	0,59	0,45	0,32	0,23	0,16	0,11	0,07	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,56	2,97	2,55	2,24	2,00	1,71	1,47	1,29	1,13	0,99	0,89	0,78	0,69	0,63	0,56	0,51	0,45	0,41	0,38	0,33
	ssanie	SGU	2,48	1,79	1,38	1,11	0,93	0,79	0,69	0,61	0,55	0,50	0,45	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,02	2,55	2,22	1,98	1,79	1,62	1,50	1,38	1,29	1,19	1,04	0,92	0,83	0,74	0,66	0,62	0,56	0,51	0,48	0,45
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	3,05	2,16	1,61	1,26	1,01	0,83	0,70	0,59	0,45	0,32	0,23	0,16	0,11	0,07	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,56	2,97	2,55	2,24	2,00	1,71	1,47	1,28	1,13	0,99	0,87	0,78	0,69	0,62	0,56	0,50	0,45	0,41	0,36	0,33
	ssanie	SGU	2,25	1,61	1,23	0,99	0,82	0,70	0,61	0,54	0,49	0,44	0,41	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	2,79	2,39	2,09	1,86	1,70	1,55	1,43	1,34	1,25	1,17	1,04	0,92	0,83	0,74	0,66	0,62	0,56	0,51	0,48	0,45

Tablica 20

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘSŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 60
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 60

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	3,27	2,35	1,79	1,41	1,15	0,96	0,81	0,70	0,60	0,45	0,33	0,23	0,16	0,11	0,07	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,98	3,32	2,84	2,49	2,21	1,98	1,80	1,65	1,52	1,40	1,26	1,14	1,04	0,93	0,86	0,78	0,71	0,65	0,59	0,54
	ssanie	SGU	2,83	2,09	1,64	1,34	1,13	0,97	0,85	0,76	0,68	0,62	0,57	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,11	2,63	2,28	2,01	1,82	1,65	1,52	1,40	1,31	1,23	1,16	1,10	1,04	0,95	0,86	0,78	0,72	0,66	0,62	0,57
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	3,27	2,35	1,79	1,41	1,15	0,96	0,81	0,70	0,60	0,45	0,33	0,23	0,16	0,11	0,07	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,98	3,32	2,84	2,49	2,21	1,98	1,80	1,65	1,52	1,40	1,25	1,13	1,02	0,93	0,84	0,77	0,69	0,63	0,59	0,54
	ssanie	SGU	2,67	1,96	1,53	1,24	1,05	0,90	0,79	0,70	0,63	0,58	0,53	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38	0,36	0,00	0,00	0,00
		SGN	2,93	2,48	2,16	1,92	1,73	1,58	1,46	1,35	1,26	1,19	1,13	1,07	1,01	0,95	0,86	0,78	0,72	0,66	0,62	0,57
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	3,27	2,35	1,79	1,41	1,15	0,96	0,81	0,70	0,60	0,45	0,33	0,23	0,16	0,11	0,07	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,98	3,32	2,84	2,49	2,21	1,98	1,80	1,65	1,52	1,38	1,23	1,11	1,01	0,92	0,83	0,75	0,69	0,63	0,57	0,53
	ssanie	SGU	2,42	1,75	1,36	1,10	0,92	0,80	0,70	0,62	0,56	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,36	0,34	0,33	0,00	0,00	0,00
		SGN	2,66	2,27	1,98	1,77	1,61	1,47	1,37	1,28	1,20	1,13	1,07	1,02	0,98	0,93	0,86	0,78	0,72	0,66	0,62	0,57

Tablica 21

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘSŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 80
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 80

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	3,50	2,54	1,95	1,56	1,28	1,08	0,92	0,79	0,69	0,61	0,48	0,36	0,26	0,19	0,13	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00
		SGN	4,44	3,69	3,15	2,75	2,43	2,19	1,98	1,82	1,67	1,55	1,44	1,34	1,26	1,19	1,11	1,05	0,98	0,90	0,83	0,77
	ssanie	SGU	3,50	2,62	2,07	1,70	1,44	1,25	1,10	0,98	0,88	0,81	0,74	0,68	0,63	0,59	0,56	0,52	0,50	0,47	0,00	0,00
		SGN	3,08	2,60	2,25	1,98	1,79	1,62	1,49	1,38	1,29	1,22	1,14	1,08	1,02	0,98	0,93	0,90	0,86	0,83	0,80	0,77
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	3,50	2,54	1,95	1,56	1,28	1,08	0,92	0,79	0,69	0,61	0,48	0,36	0,26	0,19	0,13	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00
		SGN	4,44	3,69	3,15	2,75	2,43	2,19	1,98	1,82	1,67	1,55	1,44	1,34	1,26	1,19	1,11	1,05	0,96	0,89	0,83	0,75
	ssanie	SGU	3,33	2,48	1,95	1,60	1,35	1,17	1,03	0,92	0,83	0,76	0,69	0,64	0,60	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,00	0,00
		SGN	2,88	2,43	2,10	1,86	1,68	1,55	1,43	1,32	1,23	1,17	1,10	1,05	0,99	0,95	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	3,50	2,54	1,95	1,56	1,28	1,08	0,92	0,79	0,69	0,61	0,48	0,36	0,26	0,19	0,13	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00
		SGN	4,44	3,69	3,15	2,75	2,43	2,19	1,98	1,82	1,67	1,55	1,44	1,34	1,26	1,19	1,11	1,04	0,95	0,87	0,80	0,74
	ssanie	SGU	3,08	2,26	1,77	1,45	1,22	1,05	0,93	0,83	0,75	0,68	0,63	0,58	0,54	0,51	0,48	0,45	0,43	0,41	0,00	0,00
		SGN	2,57	2,18	1,89	1,70	1,53	1,41	1,31	1,23	1,16	1,10	1,04	0,99	0,95	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,72

Tablica 22

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘŚŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 100
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 100

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	3,71	2,72	2,11	1,70	1,40	1,19	1,02	0,88	0,77	0,65	0,46	0,32	0,22	0,15	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,68	3,89	3,30	2,87	2,54	2,28	2,07	1,89	1,74	1,61	1,50	1,40	1,31	1,23	1,16	1,10	1,04	0,99	0,95	0,90
	ssanie	SGU	3,72	2,81	2,24	1,85	1,58	1,37	1,21	1,08	0,98	0,89	0,82	0,76	0,71	0,66	0,62	0,59	0,56	0,00	0,00	0,00
		SGN	3,06	2,57	2,22	1,97	1,76	1,61	1,47	1,37	1,28	1,20	1,13	1,07	1,02	0,98	0,93	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	3,71	2,72	2,11	1,70	1,40	1,19	1,02	0,88	0,77	0,65	0,46	0,32	0,22	0,15	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,68	3,89	3,30	2,87	2,54	2,28	2,07	1,89	1,74	1,61	1,50	1,40	1,31	1,23	1,16	1,10	1,04	0,99	0,95	0,90
	ssanie	SGU	3,55	2,66	2,11	1,74	1,48	1,29	1,14	1,02	0,92	0,84	0,77	0,72	0,67	0,63	0,59	0,56	0,53	0,00	0,00	0,00
		SGN	2,84	2,39	2,06	1,83	1,65	1,50	1,40	1,29	1,22	1,14	1,08	1,02	0,98	0,93	0,90	0,86	0,83	0,80	0,77	0,75
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	3,71	2,72	2,11	1,70	1,40	1,19	1,02	0,88	0,77	0,65	0,46	0,32	0,22	0,15	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,68	3,89	3,30	2,87	2,54	2,28	2,07	1,89	1,74	1,61	1,50	1,40	1,31	1,23	1,16	1,10	1,04	0,99	0,95	0,90
	ssanie	SGU	3,29	2,44	1,92	1,58	1,34	1,16	1,02	0,92	0,83	0,76	0,70	0,65	0,61	0,57	0,54	0,51	0,48	0,00	0,00	0,00
		SGN	2,51	2,10	1,82	1,62	1,47	1,35	1,26	1,19	1,11	1,05	1,01	0,96	0,92	0,89	0,84	0,81	0,78	0,77	0,74	0,72

Tablica 23

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘŚŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 120
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 120

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	3,92	2,90	2,26	1,83	1,52	1,29	1,11	0,96	0,85	0,75	0,62	0,45	0,32	0,22	0,14	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00
		SGN	4,65	3,84	3,26	2,84	2,49	2,24	2,03	1,85	1,70	1,58	1,46	1,37	1,28	1,20	1,14	1,07	1,02	0,96	0,92	0,87
	ssanie	SGU	3,93	2,99	2,40	2,00	1,71	1,49	1,32	1,18	1,07	0,98	0,90	0,83	0,78	0,73	0,69	0,65	0,61	0,58	0,00	0,00
		SGN	3,05	2,55	2,21	1,94	1,74	1,59	1,46	1,35	1,26	1,19	1,13	1,07	1,01	0,96	0,93	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77
		Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	3,92	2,90	2,26	1,83	1,52	1,29	1,11	0,96	0,85	0,75	0,62	0,45	0,32	0,22	0,14	0,08	0,04	0,00
SGN	4,65			3,84	3,26	2,84	2,49	2,24	2,03	1,85	1,70	1,58	1,46	1,37	1,28	1,20	1,14	1,07	1,02	0,96	0,92	0,87
ssanie	SGU		3,75	2,84	2,27	1,88	1,60	1,39	1,23	1,11	1,00	0,92	0,85	0,78	0,73	0,69	0,65	0,61	0,58	0,55	0,00	0,00
	SGN		2,81	2,36	2,03	1,79	1,61	1,47	1,37	1,26	1,19	1,13	1,07	1,01	0,96	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74
	Grupa III kolory ciemne		parcie	SGU	3,92	2,90	2,26	1,83	1,52	1,29	1,11	0,96	0,85	0,75	0,62	0,45	0,32	0,22	0,14	0,08	0,04	0,00
SGN		4,65		3,84	3,26	2,84	2,49	2,24	2,03	1,85	1,70	1,58	1,46	1,37	1,28	1,20	1,14	1,07	1,02	0,96	0,92	0,87
ssanie		SGU	3,49	2,61	2,06	1,70	1,45	1,26	1,11	1,00	0,90	0,83	0,76	0,71	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51	0,00	0,00
		SGN	2,45	2,04	1,76	1,56	1,43	1,31	1,22	1,14	1,08	1,02	0,98	0,93	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,75	0,72	0,70

Tablica 24

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘŚŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 160/200
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 160/200

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,32	3,24	2,55	2,08	1,74	1,48	1,28	1,12	0,98	0,88	0,78	0,71	0,55	0,40	0,28	0,20	0,13	0,07	0,03	0,00
		SGN	4,62	3,78	3,20	2,76	2,42	2,16	1,95	1,77	1,62	1,50	1,40	1,31	1,22	1,14	1,08	1,02	0,96	0,92	0,87	0,83
	ssanie	SGU	4,33	3,33	2,70	2,26	1,94	1,70	1,51	1,36	1,24	1,13	1,04	0,97	0,91	0,85	0,80	0,76	0,72	0,68	0,65	0,00
		SGN	3,05	2,54	2,18	1,91	1,71	1,55	1,43	1,32	1,23	1,17	1,10	1,05	0,99	0,95	0,92	0,87	0,84	0,81	0,80	0,77
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,32	3,24	2,55	2,08	1,74	1,48	1,28	1,12	0,98	0,88	0,78	0,71	0,55	0,40	0,28	0,20	0,13	0,07	0,03	0,00
		SGN	4,62	3,78	3,20	2,76	2,42	2,16	1,95	1,77	1,62	1,50	1,40	1,31	1,22	1,14	1,08	1,02	0,96	0,92	0,87	0,83
	ssanie	SGU	4,15	3,18	2,56	2,13	1,83	1,60	1,42	1,28	1,16	1,06	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,71	0,68	0,65	0,62	0,00
		SGN	2,78	2,30	1,97	1,74	1,56	1,43	1,31	1,22	1,14	1,08	1,02	0,98	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,74
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,32	3,24	2,55	2,08	1,74	1,48	1,28	1,12	0,98	0,88	0,78	0,71	0,55	0,40	0,28	0,20	0,13	0,07	0,03	0,00
		SGN	4,62	3,78	3,20	2,76	2,42	2,16	1,95	1,77	1,62	1,50	1,40	1,31	1,22	1,14	1,08	1,02	0,96	0,92	0,87	0,83
	ssanie	SGU	3,88	2,94	2,34	1,94	1,66	1,44	1,28	1,15	1,05	0,96	0,89	0,83	0,77	0,73	0,69	0,65	0,62	0,59	0,57	0,00
		SGN	2,37	1,85	1,55	1,38	1,28	1,22	1,14	1,07	1,01	0,96	0,92	0,89	0,84	0,81	0,80	0,77	0,75	0,72	0,71	0,69

Tablica 25

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZESŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 40
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 40

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	3,84	2,73	2,05	1,61	1,30	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,51	0,44	0,35	0,28	0,23	0,16	0,09	0,04	0,00	0,00
		SGN	4,32	3,57	2,84	2,33	1,95	1,65	1,43	1,23	1,08	0,95	0,84	0,74	0,66	0,59	0,53	0,47	0,42	0,38	0,35	0,30
	ssanie	SGU	3,27	2,37	1,83	1,47	1,22	1,04	0,91	0,80	0,71	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,32	0,00
		SGN	3,77	3,17	2,75	2,42	2,18	1,97	1,80	1,55	1,31	1,13	0,99	0,87	0,78	0,71	0,63	0,59	0,54	0,50	0,45	0,42
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	3,84	2,73	2,05	1,61	1,30	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,51	0,44	0,35	0,28	0,23	0,16	0,09	0,04	0,00	0,00
		SGN	4,32	3,60	2,85	2,34	1,97	1,67	1,43	1,25	1,08	0,96	0,84	0,75	0,66	0,60	0,53	0,48	0,42	0,38	0,35	0,32
	ssanie	SGU	3,13	2,26	1,74	1,40	1,17	1,00	0,86	0,76	0,68	0,62	0,56	0,52	0,48	0,44	0,41	0,39	0,37	0,35	0,32	0,00
		SGN	3,68	3,11	2,70	2,39	2,15	1,95	1,79	1,55	1,31	1,13	0,99	0,87	0,78	0,71	0,63	0,59	0,54	0,50	0,45	0,42
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	3,84	2,73	2,05	1,61	1,30	1,08	0,91	0,77	0,67	0,58	0,51	0,44	0,35	0,28	0,23	0,16	0,09	0,04	0,00	0,00
		SGN	4,32	3,60	2,90	2,37	1,98	1,68	1,46	1,26	1,10	0,96	0,86	0,75	0,68	0,60	0,54	0,48	0,44	0,39	0,35	0,32
	ssanie	SGU	2,92	2,10	1,62	1,30	1,08	0,92	0,80	0,71	0,64	0,58	0,53	0,48	0,45	0,42	0,39	0,36	0,30	0,26	0,23	0,00
		SGN	3,56	3,02	2,63	2,33	2,10	1,91	1,76	1,55	1,31	1,13	0,99	0,87	0,78	0,71	0,63	0,59	0,54	0,50	0,45	0,42

Tablica 26

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZESŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 60
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 60

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,04	2,91	2,22	1,76	1,44	1,21	1,03	0,89	0,77	0,68	0,60	0,54	0,46	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,13	0,10
		SGN	4,79	3,99	3,42	2,94	2,52	2,19	1,92	1,71	1,52	1,35	1,22	1,10	0,99	0,89	0,81	0,74	0,66	0,60	0,56	0,50
	ssanie	SGU	3,44	2,53	1,98	1,61	1,35	1,16	1,02	0,91	0,82	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54	0,51	0,48	0,45	0,43	0,41	0,39
		SGN	3,71	3,12	2,72	2,40	2,15	1,95	1,79	1,65	1,53	1,44	1,28	1,13	1,01	0,90	0,83	0,75	0,69	0,63	0,59	0,54
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,04	2,91	2,22	1,76	1,44	1,21	1,03	0,89	0,77	0,68	0,60	0,54	0,46	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,13	0,10
		SGN	4,79	3,99	3,42	2,96	2,54	2,21	1,94	1,71	1,52	1,35	1,22	1,10	0,99	0,89	0,81	0,74	0,66	0,60	0,56	0,50
	ssanie	SGU	3,29	2,41	1,88	1,53	1,29	1,11	0,97	0,87	0,78	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43	0,41	0,39	0,37
		SGN	3,60	3,05	2,64	2,34	2,12	1,92	1,76	1,64	1,52	1,43	1,28	1,13	1,01	0,90	0,83	0,75	0,69	0,63	0,59	0,54
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,04	2,91	2,22	1,76	1,44	1,21	1,03	0,89	0,77	0,68	0,60	0,54	0,46	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,13	0,10
		SGN	4,79	3,99	3,42	2,97	2,55	2,21	1,94	1,71	1,52	1,37	1,22	1,10	0,99	0,89	0,81	0,74	0,66	0,60	0,56	0,50
	ssanie	SGU	3,07	2,24	1,75	1,42	1,20	1,03	0,90	0,81	0,73	0,66	0,61	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35
		SGN	3,44	2,93	2,55	2,27	2,04	1,86	1,71	1,59	1,49	1,40	1,28	1,13	1,01	0,90	0,83	0,75	0,69	0,63	0,59	0,54

Tablica 27

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZESŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 80
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 80

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,23	3,08	2,37	1,90	1,57	1,33	1,14	0,99	0,87	0,77	0,68	0,61	0,55	0,50	0,42	0,35	0,29	0,24	0,20	0,16
		SGN	5,28	4,40	3,77	3,30	2,93	2,64	2,39	2,19	2,00	1,80	1,62	1,47	1,34	1,22	1,11	1,02	0,93	0,86	0,78	0,72
	ssanie	SGU	4,16	3,09	2,44	2,00	1,69	1,46	1,29	1,15	1,04	0,94	0,87	0,80	0,74	0,69	0,65	0,61	0,58	0,55	0,52	0,50
		SGN	3,66	3,09	2,69	2,37	2,13	1,94	1,77	1,65	1,53	1,43	1,35	1,28	1,20	1,14	1,10	1,05	0,98	0,89	0,83	0,77
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,23	3,08	2,37	1,90	1,57	1,33	1,14	0,99	0,87	0,77	0,68	0,61	0,55	0,50	0,42	0,35	0,29	0,24	0,20	0,16
		SGN	5,28	4,40	3,77	3,30	2,93	2,64	2,39	2,19	1,98	1,79	1,62	1,47	1,34	1,22	1,11	1,02	0,93	0,86	0,78	0,72
	ssanie	SGU	4,01	2,97	2,34	1,92	1,62	1,40	1,24	1,10	1,00	0,91	0,83	0,77	0,72	0,67	0,63	0,59	0,56	0,53	0,51	0,48
		SGN	3,53	2,99	2,60	2,31	2,09	1,89	1,74	1,61	1,50	1,41	1,32	1,26	1,19	1,13	1,08	1,04	0,98	0,89	0,83	0,77
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,23	3,08	2,37	1,90	1,57	1,33	1,14	0,99	0,87	0,77	0,68	0,61	0,55	0,50	0,42	0,35	0,29	0,24	0,20	0,16
		SGN	5,28	4,40	3,77	3,30	2,93	2,64	2,39	2,19	1,98	1,79	1,62	1,47	1,34	1,22	1,11	1,01	0,93	0,84	0,78	0,72
	ssanie	SGU	3,77	2,79	2,19	1,79	1,52	1,31	1,16	1,03	0,93	0,85	0,78	0,73	0,68	0,63	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,46
		SGN	3,33	2,84	2,48	2,22	2,00	1,83	1,68	1,56	1,47	1,38	1,29	1,23	1,17	1,11	1,07	1,02	0,98	0,89	0,83	0,77

Tablica 28

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZĘSŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 100
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 100

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,42	3,24	2,52	2,04	1,69	1,44	1,24	1,08	0,95	0,85	0,76	0,68	0,58	0,48	0,39	0,32	0,26	0,21	0,17	0,14
		SGN	5,52	4,61	3,95	3,45	3,06	2,75	2,49	2,28	2,10	1,95	1,82	1,70	1,59	1,49	1,41	1,31	1,20	1,11	1,02	0,95
	ssanie	SGU	4,35	3,27	2,59	2,14	1,82	1,59	1,40	1,25	1,14	1,04	0,95	0,88	0,82	0,77	0,72	0,68	0,65	0,61	0,58	0,56
		SGN	3,63	3,06	2,66	2,36	2,12	1,92	1,77	1,64	1,53	1,43	1,34	1,28	1,20	1,14	1,10	1,05	1,01	0,93	0,87	0,80
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,42	3,24	2,52	2,04	1,69	1,44	1,24	1,08	0,95	0,85	0,76	0,68	0,58	0,48	0,39	0,32	0,26	0,21	0,17	0,14
		SGN	5,52	4,61	3,95	3,45	3,06	2,75	2,49	2,28	2,10	1,95	1,82	1,70	1,59	1,49	1,41	1,31	1,20	1,10	1,02	0,95
	ssanie	SGU	4,19	3,14	2,49	2,05	1,75	1,52	1,34	1,20	1,09	1,00	0,92	0,85	0,79	0,74	0,70	0,66	0,62	0,59	0,57	0,54
		SGN	3,48	2,94	2,57	2,28	2,06	1,88	1,73	1,59	1,49	1,40	1,32	1,25	1,19	1,13	1,08	1,04	0,99	0,93	0,87	0,80
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,42	3,24	2,52	2,04	1,69	1,44	1,24	1,08	0,95	0,85	0,76	0,68	0,58	0,48	0,39	0,32	0,26	0,21	0,17	0,14
		SGN	5,52	4,61	3,95	3,45	3,06	2,75	2,49	2,28	2,10	1,95	1,82	1,70	1,59	1,49	1,40	1,29	1,19	1,10	1,01	0,93
	ssanie	SGU	3,95	2,94	2,33	1,92	1,63	1,42	1,26	1,13	1,02	0,94	0,86	0,80	0,75	0,70	0,66	0,62	0,59	0,56	0,54	0,51
		SGN	3,26	2,76	2,42	2,16	1,97	1,80	1,65	1,55	1,44	1,35	1,28	1,22	1,16	1,10	1,05	1,01	0,98	0,93	0,87	0,80

Tablica 29

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZĘSŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 120
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 120

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,61	3,40	2,66	2,16	1,80	1,54	1,33	1,17	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,58	0,48	0,40	0,33	0,27	0,22	0,18
		SGN	5,46	4,55	3,89	3,41	3,02	2,72	2,46	2,25	2,07	1,92	1,79	1,67	1,56	1,47	1,38	1,31	1,25	1,19	1,13	1,07
	ssanie	SGU	4,54	3,43	2,74	2,28	1,95	1,70	1,51	1,35	1,23	1,12	1,04	0,96	0,90	0,84	0,79	0,75	0,71	0,67	0,64	0,61
		SGN	3,60	3,03	2,63	2,33	2,10	1,91	1,76	1,62	1,52	1,43	1,34	1,26	1,20	1,14	1,10	1,05	1,01	0,96	0,93	0,90
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,61	3,40	2,66	2,16	1,80	1,54	1,33	1,17	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,58	0,48	0,40	0,33	0,27	0,22	0,18
		SGN	5,46	4,55	3,89	3,41	3,02	2,72	2,46	2,25	2,07	1,92	1,79	1,67	1,56	1,47	1,38	1,31	1,25	1,19	1,13	1,07
	ssanie	SGU	4,38	3,30	2,63	2,19	1,87	1,63	1,44	1,30	1,18	1,08	1,00	0,92	0,86	0,81	0,76	0,72	0,68	0,65	0,62	0,59
		SGN	3,44	2,90	2,52	2,25	2,03	1,85	1,71	1,59	1,49	1,40	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08	1,04	0,99	0,95	0,92	0,89
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,61	3,40	2,66	2,16	1,80	1,54	1,33	1,17	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,58	0,48	0,40	0,33	0,27	0,22	0,18
		SGN	5,46	4,55	3,89	3,41	3,02	2,72	2,46	2,25	2,07	1,92	1,79	1,67	1,56	1,47	1,38	1,31	1,25	1,19	1,13	1,07
	ssanie	SGU	4,13	3,10	2,46	2,04	1,74	1,52	1,35	1,22	1,10	1,01	0,94	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,65	0,62	0,59	0,56
		SGN	3,18	2,70	2,37	2,12	1,92	1,76	1,64	1,52	1,43	1,34	1,26	1,20	1,14	1,10	1,05	1,01	0,96	0,93	0,90	0,87

Tablica 30

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZĘSŁOWYCH** płyt dachowych PWD-PIR 160/200
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Trzy łączniki. Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - SSANIE / DO PODPORY - PARCIE

Płyta dachowa PWD-PIR 160/200

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	4,96	3,71	2,93	2,40	2,01	1,73	1,50	1,32	1,17	1,05	0,95	0,86	0,78	0,72	0,66	0,56	0,46	0,39	0,32	0,27
		SGN	5,37	4,46	3,80	3,32	2,94	2,64	2,40	2,19	2,01	1,86	1,74	1,62	1,52	1,43	1,35	1,28	1,20	1,14	1,10	1,04
	ssanie	SGU	4,90	3,75	3,03	2,53	2,18	1,91	1,70	1,53	1,40	1,28	1,19	1,10	1,03	0,97	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71
		SGN	3,56	2,99	2,60	2,30	2,07	1,89	1,74	1,61	1,50	1,41	1,34	1,26	1,20	1,14	1,10	1,05	1,01	0,98	0,93	0,90
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	4,96	3,71	2,93	2,40	2,01	1,73	1,50	1,32	1,17	1,05	0,95	0,86	0,78	0,72	0,66	0,56	0,46	0,39	0,32	0,27
		SGN	5,37	4,46	3,80	3,32	2,94	2,64	2,40	2,19	2,01	1,86	1,74	1,62	1,52	1,43	1,35	1,28	1,20	1,14	1,10	1,04
	ssanie	SGU	4,73	3,61	2,91	2,43	2,09	1,83	1,63	1,47	1,34	1,23	1,14	1,06	0,99	0,93	0,88	0,83	0,79	0,75	0,72	0,69
		SGN	3,36	2,84	2,46	2,19	1,98	1,82	1,68	1,56	1,46	1,37	1,29	1,23	1,17	1,11	1,07	1,02	0,99	0,95	0,92	0,89
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	4,96	3,71	2,93	2,40	2,01	1,73	1,50	1,32	1,17	1,05	0,95	0,86	0,78	0,72	0,66	0,56	0,46	0,39	0,32	0,27
		SGN	5,37	4,46	3,80	3,32	2,94	2,64	2,40	2,19	2,01	1,86	1,74	1,62	1,52	1,43	1,35	1,28	1,20	1,14	1,10	1,04
	ssanie	SGU	4,48	3,39	2,72	2,27	1,95	1,71	1,52	1,38	1,25	1,15	1,07	1,00	0,93	0,88	0,83	0,79	0,75	0,71	0,68	0,65
		SGN	3,08	2,60	2,28	2,04	1,85	1,70	1,58	1,47	1,38	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08	1,04	0,99	0,96	0,93	0,90	0,87

TABELE OBCIĄŻEŃ PŁYTY ŚCIENNE PWS-PIR-CH dopuszczalne obciążenia i rozpiętości

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz wykonanych obliczeń opracowane zostały tablice dopuszczalnych obciążeń i rozpiętości ściennych i dachowych płyt warstwowych. Przy opracowaniu tablic przyjęto następujące założenia:

- na płyty działa obciążenie równomiernie rozłożone oraz termiczne; obciążenie termiczne wywołane jest różnicą temperatur między okładziną zewnętrzną i wewnętrzną
- konstrukcja nośna na zewnątrz obiektu
- wartość charakterystyczna modułu sprężystości poprzecznej G równa jest 3,2 MPa
- ugięcia płyt ściennych nie powinny przekraczać 1/100 rozpiętości przęsła
- temperaturę zewnętrzną przyjęto w sposób następujący dla płyt PWS – PIR – CH
 - a) latem +35°C (tropik), +55°C, +65°C, +80°C, co odpowiada odpowiednio grupom kolorów: bardzo jasny, jasny, ciemny
 - b) zimą -20°C
- temperaturę wewnętrzną pomieszczenia przyjęto w sposób następujący dla płyt PWS – PIR – CH:
 - a) maksymalna +5°C
 - b) minimalna 0°C (grubość płyty 120 mm)
 - 5°C (grubość płyty 160 mm i 180 mm)
 - 20°C (grubość płyty 200 mm i 220 mm)
- szerokość podpór skrajnych jest nie mniejsza niż 40 mm, szerokość podpór pośrednich jest nie mniejsza niż 60 mm
- wartości SGN należy porównywać z obciążeniami obliczeniowymi
- wartości SGU należy porównywać z obciążeniami charakterystycznymi

Tablica 1

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-CH 120
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna 0°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 120

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	14,32	11,93	10,23	8,95	7,95	6,69	5,58	4,69	3,97	3,39	2,91	2,51	2,18	1,90	1,66	1,46	1,29	1,15	1,02	0,92
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	14,32	11,93	10,23	8,95	7,95	6,69	5,58	4,69	3,97	3,39	2,91	2,51	2,18	1,90	1,66	1,46	1,27	1,11	0,97	0,85
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	2,90	2,49	2,18	1,91	1,70	1,50	1,35	1,22	1,11	1,01	0,92	0,84
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	14,32	11,93	10,23	8,95	7,95	6,69	5,58	4,69	3,97	3,39	2,91	2,51	2,18	1,90	1,66	1,46	1,29	1,15	1,02	0,92
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	14,32	11,93	10,23	8,95	7,95	6,69	5,58	4,69	3,97	3,39	2,91	2,51	2,17	1,86	1,59	1,37	1,19	1,03	0,90	0,79
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	2,90	2,49	2,18	1,91	1,70	1,50	1,35	1,22	1,11	1,01	0,92	0,84
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	14,32	11,93	10,23	8,95	7,95	6,69	5,58	4,69	3,97	3,39	2,91	2,51	2,18	1,90	1,66	1,46	1,29	1,15	1,02	0,92
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	14,32	11,93	10,23	8,95	7,95	6,69	5,58	4,69	3,97	3,36	2,82	2,37	2,00	1,70	1,45	1,24	1,04	0,85	0,69	0,55
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	2,90	2,49	2,18	1,91	1,70	1,50	1,35	1,22	1,11	1,01	0,92	0,84
Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	parcie	SGU	14,32	11,93	10,23	8,95	7,95	6,69	5,58	4,69	3,97	3,39	2,91	2,51	2,18	1,90	1,66	1,46	1,29	1,15	1,02	0,92
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	14,32	11,93	10,23	8,95	7,95	6,69	5,58	4,69	3,97	3,39	2,91	2,51	2,18	1,90	1,66	1,46	1,29	1,15	1,02	0,92
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	2,90	2,49	2,18	1,91	1,70	1,50	1,35	1,22	1,11	1,01	0,92	0,84

Tablica 2

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-CH 160
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna -5°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 160

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	19,17	15,97	13,69	11,98	10,65	9,58	8,48	7,22	6,19	5,33	4,62	4,02	3,52	3,09	2,73	2,42	2,15	1,92	1,72	1,54
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	19,17	15,97	13,69	11,98	10,65	9,58	8,48	7,22	6,19	5,33	4,62	4,02	3,52	3,09	2,73	2,42	2,15	1,92	1,72	1,54
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,27	2,01	1,82	1,64	1,49	1,35	1,23	1,13
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	19,17	15,97	13,69	11,98	10,65	9,58	8,48	7,22	6,19	5,33	4,62	4,02	3,52	3,09	2,73	2,42	2,15	1,92	1,72	1,54
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	19,17	15,97	13,69	11,98	10,65	9,58	8,48	7,22	6,19	5,33	4,62	4,02	3,52	3,09	2,73	2,42	2,15	1,89	1,66	1,47
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,27	2,01	1,82	1,64	1,49	1,35	1,23	1,13
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	19,17	15,97	13,69	11,98	10,65	9,58	8,48	7,22	6,19	5,33	4,62	4,02	3,52	3,09	2,73	2,42	2,15	1,92	1,72	1,54
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	19,17	15,97	13,69	11,98	10,65	9,58	8,48	7,22	6,19	5,33	4,62	4,02	3,52	3,05	2,64	2,29	1,99	1,74	1,53	1,34
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,27	2,01	1,82	1,64	1,49	1,35	1,23	1,13
Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	parcie	SGU	19,17	15,97	13,69	11,98	10,65	9,58	8,48	7,22	6,19	5,33	4,62	4,02	3,52	3,09	2,73	2,42	2,15	1,92	1,72	1,54
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	19,17	15,97	13,69	11,98	10,65	9,58	8,48	7,22	6,19	5,33	4,62	4,02	3,52	3,09	2,73	2,42	2,15	1,92	1,72	1,54
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,27	2,01	1,82	1,64	1,49	1,35	1,23	1,13

Tablica 3

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-CH 180
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna -5°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 180

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	21,60	17,99	15,42	13,49	11,99	10,79	9,81	8,56	7,37	6,38	5,55	4,85	4,26	3,75	3,32	2,95	2,63	2,35	2,11	1,90
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	21,60	17,99	15,42	13,49	11,99	10,79	9,81	8,56	7,37	6,38	5,55	4,85	4,26	3,75	3,32	2,95	2,63	2,35	2,11	1,90
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,36	2,24	2,04	1,83	1,67	1,52	1,38	1,28
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	21,60	17,99	15,42	13,49	11,99	10,79	9,81	8,56	7,37	6,38	5,55	4,85	4,26	3,75	3,32	2,95	2,63	2,35	2,11	1,90
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	21,60	17,99	15,42	13,49	11,99	10,79	9,81	8,56	7,37	6,38	5,55	4,85	4,26	3,75	3,32	2,95	2,63	2,35	2,11	1,89
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,36	2,24	2,04	1,83	1,67	1,52	1,38	1,28
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	21,60	17,99	15,42	13,49	11,99	10,79	9,81	8,56	7,37	6,38	5,55	4,85	4,26	3,75	3,32	2,95	2,63	2,35	2,11	1,90
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	21,60	17,99	15,42	13,49	11,99	10,79	9,81	8,56	7,37	6,38	5,55	4,85	4,26	3,75	3,32	2,92	2,56	2,25	1,98	1,75
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,36	2,24	2,04	1,83	1,67	1,52	1,38	1,28
Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	parcie	SGU	21,60	17,99	15,42	13,49	11,99	10,79	9,81	8,56	7,37	6,38	5,55	4,85	4,26	3,75	3,32	2,95	2,63	2,35	2,11	1,90
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	21,60	17,99	15,42	13,49	11,99	10,79	9,81	8,56	7,37	6,38	5,55	4,85	4,26	3,75	3,32	2,95	2,63	2,35	2,11	1,90
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,36	2,24	2,04	1,83	1,67	1,52	1,38	1,28

Tablica 4

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-CH 200
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna -20°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 200

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	24,02	20,02	17,16	15,01	13,34	12,01	10,92	9,93	8,59	7,46	6,51	5,71	5,03	4,45	3,95	3,52	3,14	2,82	2,53	2,28
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	24,02	20,02	17,16	15,01	13,34	12,01	10,92	9,93	8,59	7,46	6,51	5,71	5,03	4,45	3,95	3,52	3,14	2,82	2,53	2,28
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,36	2,24	2,12	2,01	1,86	1,70	1,55	1,41
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	24,02	20,02	17,16	15,01	13,34	12,01	10,92	9,93	8,59	7,46	6,51	5,71	5,03	4,45	3,95	3,52	3,14	2,82	2,53	2,28
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	24,02	20,02	17,16	15,01	13,34	12,01	10,92	9,93	8,59	7,46	6,51	5,71	5,03	4,45	3,95	3,52	3,14	2,80	2,48	2,20
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,36	2,24	2,12	2,01	1,86	1,70	1,55	1,41
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	24,02	20,02	17,16	15,01	13,34	12,01	10,92	9,93	8,59	7,46	6,51	5,71	5,03	4,45	3,95	3,52	3,14	2,82	2,53	2,28
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	24,02	20,02	17,16	15,01	13,34	12,01	10,92	9,93	8,59	7,46	6,51	5,71	5,03	4,45	3,90	3,41	2,99	2,63	2,32	2,05
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,36	2,24	2,12	2,01	1,86	1,70	1,55	1,41
Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	parcie	SGU	24,02	20,02	17,16	15,01	13,34	12,01	10,92	9,93	8,59	7,46	6,51	5,71	5,03	4,45	3,95	3,52	3,14	2,82	2,53	2,28
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	24,02	20,02	17,16	15,01	13,34	12,01	10,92	9,93	8,59	7,46	6,51	5,71	5,03	4,45	3,95	3,52	3,14	2,82	2,53	2,28
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,36	2,24	2,12	2,01	1,86	1,70	1,55	1,41

Tablica 5

Maksymalne obciążenia **JEDNOPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-CH 220
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna -20°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 220

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenia kN/m ² w zależności od rozpiętości																					
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2		
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	29,09	24,24	20,78	18,18	16,16	14,54	13,14	11,34	9,84	8,58	7,52	6,61	5,84	5,18	4,61	4,11	3,68	3,31	2,98	2,69	
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08	
	ssanie	SGU	29,09	24,24	20,78	18,18	16,16	14,54	13,14	11,34	9,84	8,58	7,52	6,61	5,84	5,18	4,61	4,11	3,68	3,31	2,98	2,69	
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,36	2,24	2,12	2,01	1,91	1,82	1,70	1,56	
	Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	29,09	24,24	20,78	18,18	16,16	14,54	13,14	11,34	9,84	8,58	7,52	6,61	5,84	5,18	4,61	4,11	3,68	3,31	2,98	2,69
			SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	29,09	24,24	20,78	18,18	16,16	14,54	13,14	11,34	9,84	8,58	7,52	6,61	5,84	5,18	4,61	4,11	3,68	3,31	2,98	2,69	
		SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08	
	ssanie	SGU	29,09	24,24	20,78	18,18	16,16	14,54	13,14	11,34	9,84	8,58	7,52	6,61	5,84	5,18	4,61	4,11	3,64	3,21	2,84	2,53	
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,36	2,24	2,12	2,01	1,91	1,82	1,70	1,56	
	Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	parcie	SGU	29,09	24,24	20,78	18,18	16,16	14,54	13,14	11,34	9,84	8,58	7,52	6,61	5,84	5,18	4,61	4,11	3,68	3,31	2,98	2,69
			SGN	5,22	4,35	3,74	3,26	2,90	2,61	2,37	2,18	2,01	1,86	1,74	1,62	1,53	1,44	1,37	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08
	ssanie	SGU	29,09	24,24	20,78	18,18	16,16	14,54	13,14	11,34	9,84	8,58	7,52	6,61	5,84	5,18	4,61	4,11	3,68	3,31	2,98	2,69	
		SGN	8,04	6,71	5,75	5,03	4,47	4,02	3,65	3,35	3,09	2,87	2,67	2,51	2,36	2,24	2,12	2,01	1,91	1,82	1,70	1,56	

Tablica 6

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-CH 120
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna 0°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 120

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	12,72	10,38	8,75	7,51	5,32	3,96	3,05	2,43	1,98	1,64	1,38	1,18	1,03	0,90	0,79	0,70	0,63	0,57	0,51	0,47
		SGN	1,82	1,47	1,23	1,07	0,95	0,86	0,78	0,72	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,44	0,41	0,40	0,38
	ssanie	SGU	12,26	9,99	8,42	7,27	6,40	5,72	5,17	4,72	4,34	3,85	3,25	2,79	2,41	2,11	1,86	1,66	1,49	1,34	1,21	1,10
		SGN	4,97	4,02	3,39	2,94	2,60	2,34	2,13	1,95	1,82	1,70	1,59	1,49	1,41	1,34	1,28	1,22	1,11	1,01	0,92	0,84
	Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	12,72	10,38	8,75	7,51	5,32	3,96	3,05	2,43	1,98	1,64	1,38	1,18	1,03	0,90	0,79	0,70	0,63	0,57	0,51
SGN			1,82	1,47	1,23	1,07	0,95	0,86	0,78	0,72	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,44	0,41	0,40	0,38
ssanie		SGU	12,11	9,87	8,31	7,18	6,32	5,65	5,11	4,67	4,30	3,62	3,05	2,61	2,26	1,97	1,74	1,55	1,38	1,25	1,13	1,03
		SGN	4,74	3,83	3,23	2,81	2,48	2,24	2,04	1,88	1,74	1,64	1,53	1,44	1,37	1,31	1,23	1,19	1,11	1,01	0,92	0,84
Grupa III kolory ciemne		parcie	SGU	12,72	10,38	8,75	7,51	5,32	3,96	3,05	2,43	1,98	1,64	1,38	1,18	1,03	0,90	0,79	0,70	0,63	0,57	0,51
	SGN		1,82	1,47	1,23	1,07	0,95	0,86	0,78	0,72	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,44	0,41	0,40	0,38
	ssanie	SGU	11,88	9,67	8,15	7,04	6,21	5,55	5,03	4,59	3,97	3,28	2,76	2,35	2,01	1,72	1,50	1,31	1,16	1,03	0,92	0,83
		SGN	4,40	3,54	2,99	2,60	2,31	2,09	1,91	1,77	1,65	1,55	1,46	1,38	1,31	1,25	1,19	1,14	1,08	1,01	0,92	0,84
	Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	parcie	SGU	12,72	10,38	8,75	7,51	5,32	3,96	3,05	2,43	1,98	1,64	1,38	1,18	1,03	0,90	0,79	0,70	0,63	0,57	0,51
SGN			1,82	1,47	1,23	1,07	0,95	0,86	0,78	0,72	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,44	0,41	0,40	0,38
ssanie		SGU	12,57	10,25	8,64	7,46	6,56	5,85	5,29	4,82	4,43	4,10	3,65	3,13	2,72	2,39	2,11	1,88	1,69	1,52	1,38	1,26
		SGN	5,42	4,41	3,71	3,21	2,84	2,54	2,30	2,10	1,95	1,80	1,68	1,58	1,49	1,41	1,34	1,22	1,11	1,01	0,92	0,84

Tablica 7

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘSŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-CH 160
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna -5°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 160

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	17,37	14,18	11,95	10,30	8,77	6,43	4,91	3,86	3,11	2,57	2,15	1,83	1,58	1,37	1,21	1,07	0,95	0,86	0,77	0,70
		SGN	1,79	1,43	1,19	1,02	0,90	0,81	0,74	0,68	0,63	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,44	0,41	0,40	0,38	0,37
	ssanie	SGU	16,78	13,67	11,50	9,91	8,71	7,77	7,01	6,39	5,70	4,68	3,91	3,32	2,86	2,48	2,18	1,93	1,72	1,54	1,39	1,26
		SGN	4,79	3,84	3,21	2,76	2,43	2,19	2,00	1,83	1,70	1,59	1,49	1,40	1,32	1,26	1,20	1,14	1,10	1,05	1,02	0,98
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	17,37	14,18	11,95	10,30	8,77	6,43	4,91	3,86	3,11	2,57	2,15	1,83	1,58	1,37	1,21	1,07	0,95	0,86	0,77	0,70
		SGN	1,79	1,43	1,19	1,02	0,90	0,81	0,74	0,68	0,63	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,44	0,41	0,40	0,38	0,37
	ssanie	SGU	16,60	13,52	11,37	9,80	8,61	7,68	6,94	6,32	5,35	4,38	3,65	3,09	2,65	2,30	2,01	1,78	1,58	1,41	1,26	1,13
		SGN	4,53	3,62	3,02	2,60	2,30	2,06	1,88	1,74	1,61	1,52	1,43	1,34	1,28	1,22	1,16	1,11	1,07	1,02	0,98	0,95
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	17,37	14,18	11,95	10,30	8,77	6,43	4,91	3,86	3,11	2,57	2,15	1,83	1,58	1,37	1,21	1,07	0,95	0,86	0,77	0,70
		SGN	1,79	1,43	1,19	1,02	0,90	0,81	0,74	0,68	0,63	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,44	0,41	0,40	0,38	0,37
	ssanie	SGU	16,35	13,30	11,18	9,64	8,47	7,56	6,83	6,05	4,69	3,66	2,91	2,37	1,95	1,63	1,38	1,19	1,03	0,90	0,79	0,70
		SGN	4,14	3,29	2,73	2,36	2,09	1,88	1,73	1,59	1,49	1,40	1,32	1,25	1,20	1,14	1,10	1,05	1,01	0,98	0,93	0,90
Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	parcie	SGU	17,37	14,18	11,95	10,30	8,77	6,43	4,91	3,86	3,11	2,57	2,15	1,83	1,58	1,37	1,21	1,07	0,95	0,86	0,77	0,70
		SGN	1,79	1,43	1,19	1,02	0,90	0,81	0,74	0,68	0,63	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,44	0,41	0,40	0,38	0,37
	ssanie	SGU	17,12	13,96	11,75	10,13	8,90	7,93	7,15	6,51	5,98	5,29	4,45	3,79	3,27	2,85	2,51	2,23	1,99	1,79	1,62	1,47
		SGN	5,30	4,28	3,59	3,09	2,72	2,43	2,21	2,03	1,86	1,73	1,62	1,52	1,44	1,37	1,29	1,23	1,17	1,13	1,08	1,04

Tablica 8

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘSŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-CH 180
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna -5°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 180

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	19,72	16,11	13,57	11,69	10,26	8,19	6,22	4,88	3,92	3,22	2,69	2,29	1,97	1,71	1,50	1,33	1,18	1,06	0,96	0,87
		SGN	1,77	1,41	1,17	1,01	0,89	0,80	0,72	0,66	0,62	0,57	0,54	0,51	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37
	ssanie	SGU	19,10	15,57	13,10	11,28	9,90	8,82	7,96	7,25	6,66	5,48	4,56	3,86	3,31	2,87	2,52	2,22	1,98	1,77	1,60	1,45
		SGN	4,76	3,80	3,17	2,72	2,39	2,15	1,95	1,79	1,65	1,55	1,46	1,37	1,31	1,23	1,17	1,13	1,08	1,04	0,99	0,96
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	19,72	16,11	13,57	11,69	10,26	8,19	6,22	4,88	3,92	3,22	2,69	2,29	1,97	1,71	1,50	1,33	1,18	1,06	0,96	0,87
		SGN	1,77	1,41	1,17	1,01	0,89	0,80	0,72	0,66	0,62	0,57	0,54	0,51	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37
	ssanie	SGU	18,92	15,41	12,96	11,17	9,80	8,74	7,88	7,18	6,30	5,13	4,27	3,60	3,08	2,66	2,33	2,05	1,82	1,63	1,46	1,31
		SGN	4,49	3,57	2,96	2,54	2,24	2,01	1,83	1,68	1,56	1,47	1,38	1,31	1,25	1,19	1,13	1,08	1,04	0,99	0,96	0,93
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	19,72	16,11	13,57	11,69	10,26	8,19	6,22	4,88	3,92	3,22	2,69	2,29	1,97	1,71	1,50	1,33	1,18	1,06	0,96	0,87
		SGN	1,77	1,38	1,04	0,87	0,83	0,80	0,72	0,66	0,62	0,57	0,54	0,51	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37
	ssanie	SGU	18,65	15,18	12,76	10,99	9,65	8,60	7,76	7,08	5,70	4,46	3,54	2,87	2,36	1,96	1,66	1,42	1,22	1,07	0,94	0,83
		SGN	4,08	3,17	2,52	2,15	1,91	1,76	1,65	1,53	1,43	1,35	1,28	1,20	1,16	1,10	1,05	1,01	0,98	0,95	0,90	0,87
Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	parcie	SGU	19,72	16,11	13,57	11,69	10,26	8,19	6,22	4,88	3,92	3,22	2,69	2,29	1,97	1,71	1,50	1,33	1,18	1,06	0,96	0,87
		SGN	1,77	1,41	1,17	1,01	0,89	0,80	0,72	0,66	0,62	0,57	0,54	0,51	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37
	ssanie	SGU	19,45	15,88	13,37	11,52	10,11	9,00	8,12	7,39	6,78	6,16	5,16	4,39	3,78	3,29	2,89	2,56	2,28	2,05	1,85	1,68
		SGN	5,28	4,26	3,57	3,08	2,70	2,42	2,18	2,00	1,85	1,71	1,61	1,50	1,41	1,34	1,28	1,22	1,16	1,11	1,07	1,02

Tablica 9

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘSŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-CH 200
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna -20°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 200

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	22,08	18,05	15,20	13,10	11,49	9,04	6,83	5,32	4,26	3,49	2,90	2,46	2,11	1,83	1,60	1,41	1,26	1,13	1,01	0,92
		SGN	1,76	1,40	1,16	0,99	0,87	0,78	0,71	0,65	0,60	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37	0,35
	ssanie	SGU	21,16	17,24	14,49	12,48	10,95	9,75	8,62	6,59	4,95	3,77	2,94	2,33	1,88	1,54	1,28	1,07	0,91	0,78	0,67	0,58
		SGN	4,32	3,41	2,81	2,40	2,10	1,89	1,71	1,58	1,47	1,38	1,31	1,23	1,17	1,13	1,07	1,04	0,99	0,95	0,92	0,89
		SGU	22,08	18,05	15,20	13,10	11,49	9,04	6,83	5,32	4,26	3,49	2,90	2,46	2,11	1,83	1,60	1,41	1,26	1,13	1,01	0,92
Grupa II kolory jasne	parcie	SGN	1,76	1,13	0,75	0,59	0,54	0,54	0,59	0,65	0,60	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37	0,35
		SGU	20,98	17,07	14,35	12,35	10,84	9,66	7,50	5,21	3,72	2,71	2,01	1,52	1,16	0,90	0,70	0,55	0,44	0,35	0,28	0,22
	ssanie	SGN	4,04	2,97	2,31	1,92	1,70	1,55	1,46	1,40	1,35	1,29	1,22	1,16	1,11	1,07	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86
		SGU	22,08	18,05	15,20	13,10	11,49	9,04	6,83	5,32	4,26	3,49	2,90	2,46	2,11	1,83	1,60	1,41	1,26	1,13	1,01	0,92
		SGN	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,23	0,34	0,41	0,47	0,45	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37	0,35
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	20,70	16,83	14,14	12,17	10,68	8,03	4,93	3,05	1,88	1,12	0,63	0,30	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,95	0,96	0,96	0,96	0,98	0,93	0,90	0,87	0,86	0,83	0,80
	ssanie	SGU	22,08	18,05	15,20	13,10	11,49	9,04	6,83	5,32	4,26	3,49	2,90	2,46	2,11	1,83	1,60	1,41	1,26	1,13	1,01	0,92
		SGN	1,76	1,40	1,16	0,99	0,87	0,78	0,71	0,65	0,60	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37	0,35
		SGU	21,53	17,56	14,78	12,73	11,17	9,94	8,96	7,63	6,06	4,93	4,09	3,44	2,94	2,54	2,21	1,95	1,73	1,55	1,39	1,26
Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	ssanie	SGN	4,86	3,89	3,23	2,78	2,43	2,18	1,97	1,80	1,67	1,56	1,46	1,38	1,31	1,23	1,19	1,13	1,08	1,04	0,99	0,96

Tablica 10

Maksymalne obciążenia **DWUPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-CH 220
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna -20°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 220

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenia kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	26,94	22,04	18,57	16,00	13,64	9,83	7,38	5,73	4,56	3,72	3,09	2,60	2,22	1,92	1,68	1,48	1,32	1,18	1,06	0,96
		SGN	1,74	1,38	1,14	0,98	0,86	0,75	0,69	0,63	0,59	0,54	0,51	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37	0,35
	ssanie	SGU	25,99	21,20	17,83	15,35	13,46	11,98	10,03	7,63	5,91	4,49	3,49	2,77	2,23	1,82	1,51	1,26	1,07	0,91	0,79	0,68
		SGN	4,28	3,36	2,75	2,28	1,98	1,79	1,65	1,53	1,43	1,34	1,26	1,20	1,14	1,08	1,04	1,01	0,96	0,93	0,90	0,87
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	26,94	22,04	18,57	16,00	13,64	9,83	7,38	5,73	4,56	3,72	3,09	2,60	2,22	1,92	1,68	1,48	1,32	1,18	1,06	0,96
		SGN	1,70	0,90	0,51	0,34	0,28	0,29	0,34	0,41	0,47	0,54	0,51	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37	0,35
	ssanie	SGU	25,80	21,03	17,68	15,22	13,35	11,88	9,16	6,37	4,55	3,33	2,48	1,87	1,44	1,11	0,87	0,69	0,55	0,44	0,36	0,29
		SGN	3,98	2,81	2,13	1,74	1,50	1,37	1,28	1,23	1,20	1,17	1,16	1,13	1,07	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	26,94	22,04	18,57	16,00	13,64	9,83	7,38	5,73	4,56	3,72	3,09	2,60	2,22	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,18	0,28	0,35	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37	0,35
	ssanie	SGU	25,52	20,78	17,46	15,02	13,17	10,15	6,32	3,99	2,53	1,58	0,95	0,53	0,25	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SGN	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,81	0,83	0,84	0,86	0,86	0,84	0,81	0,80	0,77
Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	parcie	SGU	26,94	22,04	18,57	16,00	13,64	9,83	7,38	5,73	4,56	3,72	3,09	2,60	2,22	1,92	1,68	1,48	1,32	1,18	1,06	0,96
		SGN	1,74	1,38	1,14	0,98	0,86	0,75	0,69	0,63	0,59	0,54	0,51	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37	0,35
	ssanie	SGU	26,37	21,53	18,12	15,61	13,69	12,19	10,97	8,78	6,95	5,63	4,65	3,91	3,33	2,87	2,50	2,20	1,95	1,74	1,56	1,41
		SGN	4,85	3,87	3,20	2,73	2,40	2,15	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,35	1,28	1,22	1,16	1,11	1,07	1,02	0,98	0,95

Tablica 11

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-CH 120
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna 0°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 120

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	12,32	10,13	8,61	7,07	5,28	4,10	3,28	2,69	2,24	1,90	1,63	1,42	1,25	1,10	0,98	0,88	0,79	0,72	0,66	0,60
		SGN	2,09	1,74	1,50	1,32	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,78	0,72	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51	0,48	0,47
	ssanie	SGU	11,74	9,68	8,25	7,20	6,39	5,75	5,23	4,80	4,43	4,12	3,83	3,33	2,92	2,58	2,30	2,07	1,86	1,69	1,54	1,41
		SGN	5,58	4,65	4,01	3,51	3,14	2,84	2,60	2,39	2,21	2,06	1,94	1,82	1,70	1,50	1,35	1,22	1,11	1,01	0,92	0,84
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	12,32	10,13	8,61	7,07	5,28	4,10	3,28	2,69	2,24	1,90	1,63	1,42	1,25	1,10	0,98	0,88	0,79	0,72	0,66	0,60
		SGN	2,09	1,74	1,50	1,32	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,78	0,72	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51	0,48	0,47
	ssanie	SGU	11,55	9,54	8,13	7,11	6,31	5,69	5,18	4,75	4,39	4,09	3,63	3,15	2,76	2,45	2,18	1,95	1,76	1,60	1,46	1,33
		SGN	5,43	4,53	3,90	3,44	3,08	2,79	2,55	2,36	2,18	2,03	1,91	1,79	1,70	1,50	1,35	1,22	1,11	1,01	0,92	0,84
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	12,32	10,13	8,61	7,07	5,28	4,10	3,28	2,69	2,24	1,90	1,63	1,42	1,25	1,10	0,98	0,88	0,79	0,72	0,66	0,60
		SGN	1,82	1,74	1,50	1,32	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,78	0,72	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51	0,48	0,47
	ssanie	SGU	11,27	9,31	7,96	6,96	6,20	5,59	5,09	4,68	4,33	3,88	3,33	2,89	2,53	2,24	1,99	1,79	1,61	1,46	1,33	1,22
		SGN	5,21	4,35	3,77	3,32	2,99	2,70	2,48	2,30	2,13	2,00	1,86	1,76	1,67	1,50	1,35	1,22	1,11	1,01	0,92	0,84
Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	parcie	SGU	12,32	10,13	8,61	7,07	5,28	4,10	3,28	2,69	2,24	1,90	1,63	1,42	1,25	1,10	0,98	0,88	0,79	0,72	0,66	0,60
		SGN	2,09	1,74	1,50	1,32	1,17	1,07	0,98	0,90	0,83	0,78	0,72	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51	0,48	0,47
	ssanie	SGU	12,12	9,98	8,49	7,39	6,55	5,88	5,34	4,89	4,52	4,19	3,91	3,53	3,13	2,78	2,47	2,21	1,98	1,78	1,61	1,46
		SGN	5,90	4,89	4,19	3,66	3,27	2,94	2,69	2,46	2,28	2,12	1,98	1,86	1,70	1,50	1,35	1,22	1,11	1,01	0,92	0,84

Tablica 12

Maksymalne obciążenia **TRÓJPRZĘŚŁOWYCH** płyt ściennych PWS-PIR-CH 160
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna -5°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 160

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	16,77	13,77	11,67	10,13	8,16	6,27	4,98	4,05	3,37	2,84	2,43	2,11	1,85	1,63	1,45	1,30	1,17	1,06	0,96	0,88
		SGN	2,03	1,68	1,44	1,28	1,14	1,04	0,95	0,87	0,81	0,75	0,71	0,66	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,50	0,48	0,45
	ssanie	SGU	15,98	13,13	11,16	9,71	8,61	7,73	7,03	6,44	5,95	5,22	4,47	3,87	3,38	2,98	2,65	2,37	2,14	1,94	1,76	1,61
		SGN	5,39	4,47	3,84	3,38	3,02	2,73	2,51	2,31	2,15	2,00	1,88	1,77	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,31	1,23	1,13
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	16,77	13,77	11,67	10,13	8,16	6,27	4,98	4,05	3,37	2,84	2,43	2,11	1,85	1,63	1,45	1,30	1,17	1,06	0,96	0,88
		SGN	1,53	1,49	1,44	1,28	1,14	1,04	0,95	0,87	0,81	0,75	0,71	0,66	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,50	0,48	0,45
	ssanie	SGU	15,75	12,95	11,01	9,59	8,51	7,65	6,95	6,38	5,84	4,92	4,20	3,63	3,17	2,80	2,49	2,23	2,00	1,81	1,65	1,51
		SGN	5,21	4,34	3,72	3,29	2,94	2,67	2,45	2,25	2,10	1,97	1,85	1,74	1,64	1,56	1,49	1,41	1,35	1,29	1,23	1,13
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	16,77	13,77	11,67	10,13	8,16	6,27	4,98	4,05	3,37	2,84	2,43	2,11	1,85	1,63	1,45	1,30	1,17	1,06	0,96	0,88
		SGN	0,00	0,03	0,35	0,65	0,89	1,04	0,95	0,87	0,81	0,75	0,71	0,66	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,50	0,48	0,45
	ssanie	SGU	15,41	12,68	10,79	9,41	8,36	7,52	6,85	6,29	5,31	4,46	3,80	3,27	2,83	2,47	2,17	1,93	1,72	1,55	1,40	1,28
		SGN	0,00	4,11	3,56	3,14	2,82	2,57	2,36	2,19	2,04	1,91	1,79	1,70	1,61	1,52	1,46	1,38	1,32	1,28	1,22	1,13
Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	parcie	SGU	16,77	13,77	11,67	10,13	8,16	6,27	4,98	4,05	3,37	2,84	2,43	2,11	1,85	1,63	1,45	1,30	1,17	1,06	0,96	0,88
		SGN	2,03	1,68	1,44	1,28	1,14	1,04	0,95	0,87	0,81	0,75	0,71	0,66	0,63	0,60	0,57	0,54	0,51	0,50	0,48	0,45
	ssanie	SGU	16,43	13,50	11,45	9,95	8,81	7,90	7,17	6,56	6,05	5,62	5,00	4,33	3,79	3,35	2,98	2,67	2,41	2,18	1,99	1,82
		SGN	5,75	4,76	4,08	3,57	3,18	2,87	2,61	2,40	2,22	2,07	1,94	1,83	1,73	1,64	1,55	1,47	1,40	1,34	1,23	1,11

Tablica 13

Maksymalne obciążenia TRÓJPRZESŁOWYCH płyt ściennych PWS-PIR-CH 180
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna -5°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 180

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																	
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	19,03	15,61	13,23	11,47	10,13	7,79	6,16	5,00	4,15	3,49	2,99	2,58	2,26	1,99	1,77	1,59	1,43
		SGN	2,01	1,67	1,43	1,26	1,13	1,02	0,93	0,86	0,80	0,75	0,71	0,66	0,63	0,59	0,56	0,54	0,51
	ssanie	SGU	18,18	14,93	12,67	11,01	9,75	8,75	7,95	7,28	6,72	5,98	5,11	4,41	3,86	3,40	3,02	2,70	2,43
		SGN	5,34	4,43	3,80	3,33	2,99	2,70	2,48	2,28	2,12	1,98	1,86	1,74	1,65	1,56	1,49	1,43	1,35
	parcie	SGU	19,03	15,61	13,23	11,47	10,13	7,79	6,16	5,00	4,15	3,49	2,99	2,58	2,26	1,99	1,77	1,59	1,43
		SGN	1,02	0,98	1,08	1,23	1,13	1,02	0,93	0,86	0,80	0,75	0,71	0,66	0,63	0,59	0,56	0,54	0,51
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	17,94	14,73	12,51	10,88	9,64	8,66	7,87	7,21	6,66	5,64	4,81	4,15	3,62	3,19	2,83	2,53	2,28
		SGN	5,15	4,26	3,66	3,23	2,90	2,63	2,40	2,22	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,55	1,47	1,40	1,34
	ssanie	SGU	19,03	15,61	13,23	11,47	10,13	7,79	6,16	5,00	4,15	3,49	2,99	2,58	2,26	1,99	1,77	1,59	1,43
		SGN	0,00	0,00	0,00	0,12	0,43	0,66	0,84	0,86	0,80	0,75	0,71	0,66	0,63	0,59	0,56	0,54	0,51
	parcie	SGU	17,57	14,43	12,27	10,68	9,47	8,52	7,75	7,11	6,11	5,12	4,36	3,76	3,26	2,84	2,50	2,21	1,98
		SGN	0,00	0,00	0,00	3,08	2,76	2,51	2,31	2,15	2,00	1,88	1,76	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,31
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	19,03	15,61	13,23	11,47	10,13	7,79	6,16	5,00	4,15	3,49	2,99	2,58	2,26	1,99	1,77	1,59	1,43
		SGN	2,01	1,67	1,43	1,26	1,13	1,02	0,93	0,86	0,80	0,75	0,71	0,66	0,63	0,59	0,56	0,54	0,51
	ssanie	SGU	18,67	15,32	12,99	11,28	9,97	8,94	8,10	7,41	6,84	6,34	5,71	4,94	4,32	3,81	3,39	3,04	2,73
		SGN	5,72	4,73	4,05	3,54	3,15	2,85	2,60	2,39	2,21	2,06	1,92	1,82	1,71	1,62	1,53	1,46	1,40
	parcie	SGU	19,03	15,61	13,23	11,47	10,13	7,79	6,16	5,00	4,15	3,49	2,99	2,58	2,26	1,99	1,77	1,59	1,43
		SGN	2,01	1,67	1,43	1,26	1,13	1,02	0,93	0,86	0,80	0,75	0,71	0,66	0,63	0,59	0,56	0,54	0,51
Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	parcie	SGU	18,67	15,32	12,99	11,28	9,97	8,94	8,10	7,41	6,84	6,34	5,71	4,94	4,32	3,81	3,39	3,04	2,73
		SGN	5,72	4,73	4,05	3,54	3,15	2,85	2,60	2,39	2,21	2,06	1,92	1,82	1,71	1,62	1,53	1,46	1,40
	ssanie	SGU	19,03	15,61	13,23	11,47	10,13	7,79	6,16	5,00	4,15	3,49	2,99	2,58	2,26	1,99	1,77	1,59	1,43
		SGN	2,01	1,67	1,43	1,26	1,13	1,02	0,93	0,86	0,80	0,75	0,71	0,66	0,63	0,59	0,56	0,54	0,51
	parcie	SGU	18,67	15,32	12,99	11,28	9,97	8,94	8,10	7,41	6,84	6,34	5,71	4,94	4,32	3,81	3,39	3,04	2,73
		SGN	5,72	4,73	4,05	3,54	3,15	2,85	2,60	2,39	2,21	2,06	1,92	1,82	1,71	1,62	1,53	1,46	1,40

Tablica 14

Maksymalne obciążenia TRÓJPRZESŁOWYCH płyt ściennych PWS-PIR-CH 200
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna -20°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 200

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m ² w zależności od rozpiętości																	
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	21,31	17,47	14,79	12,82	11,01	8,39	6,61	5,35	4,42	3,72	3,17	2,74	2,39	2,11	1,87	1,67	1,50
		SGN	0,00	0,00	0,18	0,44	0,65	0,84	0,92	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51
	ssanie	SGU	20,02	16,42	13,93	12,11	10,72	9,63	8,28	6,63	5,37	4,38	3,64	3,07	2,63	2,28	1,99	1,76	1,56
		SGN	0,00	0,00	0,00	3,12	2,79	2,54	2,34	2,16	2,01	1,89	1,77	1,68	1,59	1,50	1,44	1,37	1,31
	parcie	SGU	21,31	17,47	14,79	12,82	11,01	8,39	6,61	5,35	4,42	3,72	3,17	2,74	2,39	2,11	1,87	1,67	1,50
		SGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,48	0,66	0,80	0,80	0,74	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51
Grupa II kolory jasne	parcie	SGU	19,77	16,21	13,76	11,97	10,60	9,43	6,94	5,28	4,14	3,32	2,72	2,26	1,91	1,64	1,42	1,24	1,09
		SGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	2,27	2,10	1,97	1,85	1,73	1,64	1,56	1,47	1,41	1,35	1,29
	ssanie	SGU	21,31	17,47	14,79	12,82	11,01	8,39	6,61	5,35	4,42	3,72	3,17	2,74	2,39	2,11	1,87	1,67	1,50
		SGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,40	0,54	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51
	parcie	SGU	19,38	15,90	13,50	11,75	9,51	6,31	4,36	3,12	2,30	1,73	1,33	1,05	0,83	0,68	0,55	0,46	0,38
		SGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	1,88	1,77	1,67	1,58	1,50	1,44	1,37	1,31	1,26
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	21,31	17,47	14,79	12,82	11,01	8,39	6,61	5,35	4,42	3,72	3,17	2,74	2,39	2,11	1,87	1,67	1,50
		SGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,40	0,54	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51
	ssanie	SGU	20,54	16,84	14,27	12,39	10,96	9,83	8,92	7,67	6,32	5,30	4,51	3,89	3,39	2,98	2,64	2,36	2,12
		SGN	5,39	4,46	3,81	3,35	2,99	2,70	2,48	2,28	2,12	1,98	1,86	1,74	1,65	1,56	1,49	1,43	1,35
	parcie	SGU	21,31	17,47	14,79	12,82	11,01	8,39	6,61	5,35	4,42	3,72	3,17	2,74	2,39	2,11	1,87	1,67	1,50
		SGN	1,98	1,64	1,41	1,23	1,11	1,01	0,92	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51
Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	parcie	SGU	20,54	16,84	14,27	12,39	10,96	9,83	8,92	7,67	6,32	5,30	4,51	3,89	3,39	2,98	2,64	2,36	2,12
		SGN	5,39	4,46	3,81	3,35	2,99	2,70	2,48	2,28	2,12	1,98	1,86	1,74	1,65	1,56	1,49	1,43	1,35
	ssanie	SGU	21,31	17,47	14,79	12,82	11,01	8,39	6,61	5,35	4,42	3,72	3,17	2,74	2,39	2,11	1,87	1,67	1,50
		SGN	1,98	1,64	1,41	1,23	1,11	1,01	0,92	0,86	0,80	0,74	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,51
	parcie	SGU	20,54	16,84	14,27	12,39	10,96	9,83	8,92	7,67	6,32	5,30	4,51	3,89	3,39	2,98	2,64	2,36	2,12
		SGN	5,39	4,46	3,81	3,35	2,99	2,70	2,48	2,28	2,12	1,98	1,86	1,74	1,65	1,56	1,49	1,43	1,35

Tablica 15

Maksymalne obciążenia TRÓJPRZESŁOWYCH płyt ściennych PWS-PIR-CH 220
grubość okładzin 0,5/0,4 mm
Temperatura wewnętrzna -20°C, Różnica temperatur uwzględniona w obliczeniach.

OBCIĄŻENIE W KIERUNKU OD PODPORY - PARCIE / DO PODPORY - SSANIE

Płyta ścienna PWS-PIR-CH 220

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m² w zależności od rozpiętości																				
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
Grupa I kolory bardzo jasne	parcie	SGU	26,03	21,33	18,05	15,64	11,76	8,91	6,99	5,64	4,65	3,90	3,32	2,86	2,49	2,19	1,95	1,74	1,56	1,41	1,28	1,17
		SGN	0,00	0,00	0,00	0,03	0,29	0,50	0,68	0,83	0,78	0,72	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,47	0,45
	ssanie	SGU	24,68	20,22	17,13	14,87	13,15	11,80	9,38	7,49	6,12	4,99	4,14	3,49	2,98	2,57	2,24	1,98	1,75	1,57	1,41	1,27
		SGN	0,00	0,00	0,00	3,06	2,75	2,51	2,30	2,13	1,98	1,86	1,74	1,65	1,56	1,49	1,41	1,35	1,29	1,25	1,20	1,16
	parcie	SGU	26,03	21,33	18,05	15,64	11,76	8,91	6,99	5,64	4,65	3,90	3,32	2,86	2,49	2,19	1,95	1,74	1,56	1,41	1,28	1,17
		SGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,35	0,53	0,65	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,47	0,45
Grupa II kolory jasne	ssanie	SGU	24,41	20,00	16,95	14,72	13,02	11,03	8,08	6,13	4,79	3,83	3,12	2,59	2,18	1,86	1,61	1,40	1,24	1,09	0,98	0,88
		SGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,06	1,92	1,80	1,70	1,61	1,53	1,46	1,40	1,32	1,28	1,22	1,17	1,13
Grupa III kolory ciemne	parcie	SGU	26,03	21,33	18,05	15,64	11,76	8,91	6,99	5,64	4,65	3,90	3,32	2,86	2,49	2,19	1,95	1,74	1,56	1,41	1,28	1,17
		SGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,28	0,41	0,51	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,47	0,45
	ssanie	SGU	24,00	19,67	16,67	14,49	11,47	7,60	5,25	3,75	2,76	2,08	1,60	1,25	1,00	0,81	0,66	0,55	0,46	0,39	0,33	0,28
		SGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	1,64	1,55	1,47	1,41	1,35	1,29	1,23	1,19	1,14	1,10
	parcie	SGU	26,03	21,33	18,05	15,64	11,76	8,91	6,99	5,64	4,65	3,90	3,32	2,86	2,49	2,19	1,95	1,74	1,56	1,41	1,28	1,17
		SGN	1,97	1,62	1,40	1,22	1,10	0,99	0,90	0,84	0,78	0,72	0,69	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,48	0,47	0,45
Płyta osłonięta (max. temp. zew. +35°C)	ssanie	SGU	25,22	20,66	17,50	15,18	13,41	12,01	10,74	8,63	7,09	5,93	5,04	4,34	3,78	3,32	2,94	2,62	2,36	2,13	1,93	1,75
		SGN	5,36	4,41	3,78	3,32	2,96	2,67	2,45	2,25	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,55	1,47	1,41	1,35	1,29	1,23	1,19

Izolacyjność akustyczna płyt PIRTECH

Zgodnie z normą PN-EN 14509 parametry charakteryzujące własności akustyczne płyt to:

a) parametry określone wg PN-EN 10140 – 2:2011, obejmujące:

- wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej R_w
- widmowy wskaźnik adaptacyjny C
- widmowy wskaźnik adaptacyjny C_{tr}

b) parametr określony wg PN-EN ISO 354:2005 – wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w

Płyty warstwowe z punktu widzenia akustycznego są typowym układem rezonansowym o modelu: masa – sztywność – masa, charakteryzującym się tym, że masa okładzin jest stosunkowo mała, a sztywność rdzenia jest stosunkowo duża. Powoduje to, że częstotliwość rezonansowa układu, która bardzo wyraźnie zaznacza się w przebiegu charakterystyki izolacyjności akustycznej elementu występuje w paśmie średnich i wysokich częstotliwości. W wyniku tego w określonych obszarach częstotliwości płyty o większej grubości mogą mieć znacząco mniejszą izolacyjność akustyczną.

W przypadku łączenia płyt warstwowych w „rodziny”, parametry akustyczne określa się dla całej grupy na podstawie badań reprezentatywnych próbek. Dla danej „rodziny” płyt warstwowych wartość ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej R_w określa się na podstawie badań akustycznych płyt o najmniejszej i największej grubości, przyjmując najbardziej niekorzystny wynik badań. Wartości widmowych wskaźników adaptacyjnych C i C_{tr} określa się na podstawie wyznaczonych minimalnych dla danej grupy („rodziny”) wartości wskaźników R_{A1} i R_{A2} , określających izolacyjność akustyczną uwzględniającą charakterystykę widma hałasu. Można przyjąć, że izolacyjność wskaźników akustycznych wszystkich płyt należących do danej „rodziny” będzie nie mniejsza niż wyznaczone minimalne wartości izolacyjności akustycznej R_w , R_{A1} i R_{A2} dla całej grupy.

Ześlawienie wskaźników izolacyjności akustycznej badanych płyt warstwowych PWS-PIR-ST, PWS-PIR-PL, PWD-PIR, PWS-PIR-CH

Rodzaj płyty	Rw[dB]	C[dB]	R _{A1} [dB]	C _{tr} [dB]	R _{A2} [dB]
PWS-PIR-ST 40	27	-2	25	-4	25
PWS-PIR-ST 120	25	-3	22	-5	20
PWD-PIR 40	23	0	23	-3	20
PWD-PIR 120	24	-2	22	-4	20
PWS-PIR-CH	26	-4	22	-5	21
Wartości min. płyt dachowych					
PWS-PIR-ST 40-120 mm	25	-3	22	-5	20
PWS-PIR-PL 60-120 mm					
PWS-PIR-CH 120-220 mm					
Wartości min. płyt dachowych					
PWD-PIR 40-120 mm	23	-1	22	-3	20

R_{A1} – suma ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej R_w i widmowego wskaźnika adaptacyjnego C

R_{A2} – suma ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej R_w i widmowego wskaźnika adaptacyjnego C_{tr}

Pogłosowy wskaźnik pochłaniania dźwięku

Pogłosowy wskaźnik pochłaniania dźwięku – α_w jest parametrem uwzględniającym w obliczeniach rozprzestrzenianie się hałasu we wnętrzu obiektu i przy kształtowaniu warunków pogłosowych w pomieszczeniach. W tabeli poniżej podano wartości wskaźnika pochłaniania dźwięku – klasa pochłaniania E.

Rodzaj płyty	α_w
Płyty warstwowe	
PWS-PIR-ST 40-120 mm	0,15
PWS-PIR-PL 60-120 mm,	
PWS-PIR-CH 120-220 mm	
Płyty warstwowe	
PWD-PIR 40-120 mm	0,20

Izolacyjność termiczna dla płyt ściennych i dachowych

Płyty warstwowe **PIRTECH** odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności cieplnej. Przeprowadzone badania oraz obliczenia potwierdziły wysoką jakość oraz stałą powtarzalność parametrów izolacyjnych, która została osiągnięta poprzez stosowanie najwyższej jakości składników tworzących rdzeń oraz dzięki optymalnemu zaprojektowaniu geometrii styków podłużnych („zamek”). Dla płyt PWS-PIR-ST, PWS-PIR-PL oraz PWD-PIR deklarowany współczynnik przewodności ciepła rdzenia w temperaturze $+10^{\circ}\text{C}$ wynosi $\lambda_D = 0,023 \text{ W/(mK)}$ (uwzględniony dodatek starzeniowy). W przypadku płyt o zastosowaniu w chłodnictwie PWS-PIR-CH wartość współczynnika przewodności ciepła rdzenia uzależniona jest od wartości średniej temperatury przegrody. (Uwzględniony dodatek starzeniowy).

Średnia temperatura przegrody t_{sr} [$^{\circ}\text{C}$]	Współczynnik przewodności ciepła λ_{obj} [W/mK] (Uwzględniony dodatek starzeniowy)
+5	0,0218
0	0,0213
-5	0,0207

Izolacyjność termiczna zakres stosowania

Wartości współczynnika przenikania ciepła U_c zestawiono w tablicy

Na podstawie wyników badań, obliczeń oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie został zdefiniowany zakres stosowania płyt warstwowych **PIRTECH**.

- Płyty ściennie o grubości rdzenia 100 mm i większej mogą być zastosowane w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych z pomieszczeniami o temperaturze obliczeniowej $t_i > 16^{\circ}\text{C}$
- Płyty ściennie o grubości rdzenia od 60 mm i 80 mm mogą być zastosowane w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych z pomieszczeniami o temperaturze obliczeniowej $8^{\circ}\text{C} < t_i \leq 16^{\circ}\text{C}$
- Płyty ściennie o grubości rdzenia 40 mm i 50 mm mogą być zastosowane w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych z pomieszczeniami o temperaturze obliczeniowej $t_i \leq 8^{\circ}\text{C}$
- Płyty dachowe o grubości rdzenia 120 mm i większej mogą być zastosowane w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych z pomieszczeniami o temperaturze obliczeniowej $t_i > 16^{\circ}\text{C}$
- Płyty dachowe o grubości rdzenia od 80 mm i 100 mm mogą być zastosowane w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych z pomieszczeniami o temperaturze obliczeniowej $8^{\circ}\text{C} < t_i \leq 16^{\circ}\text{C}$
- Płyty dachowe o grubości rdzenia 40 mm i 60 mm mogą być zastosowane w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych z pomieszczeniami o temperaturze obliczeniowej $t_i \leq 8^{\circ}\text{C}$

Izolacyjność termiczna dobór płyt

Korzystając z tabeli na stronie 49 możemy sprawnie dobrać płytę do naszych potrzeb.

Lp.	Rodzaj płyty	Grubość rdzenia płyty [mm]	$U_{d/s}$ W/(m ² K)	U_c W/(m ² K)
1	PWS-PIR-ST	40	0,59	0,60
		50	0,45	0,46
		60	0,38	0,38
		80	0,28	0,29
		100	0,21	0,22
		120	0,19	0,19/0,18*
2	PWS-PIR-PL	60	0,40	0,41
		80	0,29	0,30
		100	0,23	0,23
		120	0,19	0,20
3	PWD-PIR	40	0,53	0,53
		60	0,36	0,37
		80	0,28	0,28
		100	0,22	0,23
		120	0,18	0,18
		160	0,13	0,13
4	PWS-PIR-CH	120	0,18	0,18
		140	0,15	0,15
		160	0,13	0,14
		180	0,12	0,12
		200	0,10	0,11
		220	0,09	0,10

* w przypadku stosowania łączników ze stali nierdzewnej

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków jest podstawowym elementem determinującym wybór odpowiednich materiałów budowlanych.

Płyty warstwowe dachowe i ścienne z rdzeniem z poliuretanowym PIR na podstawie przeprowadzonych badań ogniowych uzyskały klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej.

Model badawczy do sprawdzenia reakcji na ogień został przygotowany zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 14509.

Rodzaj płyty	Grubość rdzenia [mm]	Stopień rozprzestrzeniania ognia PN – B – 02867:1990 + A21:2001	Klasa reakcji na ogień PN - EN 13501-1+A1:2010
PWS-PIR-ST	40-60	NRO	B-s2, d0
	80	NRO	B-s1, d0
	100	NRO	B-s1, d0
	120	NRO	B-s1, d0
PWS-PIR-PL	60-100	NRO	B-s2, d0
	120	NRO	B-s1, d0
PWS-PIR-CH	120-220	NRO	B-s1, d0

Rodzaj płyty	Grubość płyty [mm]	Odporność dachu na działanie ognia zewnętrznego PN – EN 13501 – 5:2006	Klasa reakcji na ogień PN - EN 13501-1+A1:2010
PWD-PIR	40-100	B _{roof}	B-s2, d0
PWD-PIR	120-160	B _{roof}	B-s1, d0

Objaśnienia do tabel:

NRO – nierozprzestrzeniający ognia

B_{roof} – odporny na działanie ognia zewnętrznego - nierozprzestrzeniający ognia

B-s1, d0; B-s2, d0, – niezapalne, niedymiące, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia; zgodnie z Instrukcją ITB 401/2004 wyrób nierozprzestrzeniający ognia wewnątrz budynków pod warunkiem mocowania płyt bezpośrednio do elementów o klasie A1 lub A2 reakcji na ogień (z wyjątkiem płyt gipsowo – kartonowych) albo w dowolnej odległości od nich

Odporność ogniowa płyty dachowe

Klasa odporności ogniowej obciążonych przekryć dachowych wieloprzęsłowych płyt warstwowych dachowych PWD-PIR z rdzeniem z pianki poliuretanowej typu PIR o grubości od 100 mm do 160 mm według kryteriów PN – EN 13501-2+A1:2010 – REI30/RE60 obowiązuje przy następujących warunkach:

- zastosowanie konstrukcji nośnej o odporności ogniowej minimum R30 lub R60,
- okładziny zewnętrzne połączone są ze sobą w styku podłużnym (wysoka fałda) łącznikami samo wierzącymi lub nitami stalowymi szczelnymi w rozstawie maks. 300 mm,
- obróbki blacharskie są mocowane do płyt łącznikami samo wierzącymi lub nitami stalowymi szczelnymi w rozstawie maks. 300 mm,

Płyty warstwowe nie są obciążone siłami skupionymi, np. od podwieszanych instalacji, przewodów wentylacyjnych, itp.

Moment przęsłowy od obciążenia równomiernie rozłożonego (w tym obciążenie śniegiem) nie może przekraczać wartości $M_{pr} = 0,13 \text{ kNm/m}$ (na metr szerokości płyty). Moment podporowy od obciążenia równomiernie rozłożonego (w tym obciążenie śniegiem) nie może przekraczać wartości $M_{pd} = -0,16 \text{ kNm/m}$ (na metr szerokości płyty). Podane wartości momentów nie uwzględniają ciężaru własnego płyty. W obliczeniach należy przyjmować obciążenia śniegiem o wartości $0,2 \times S_k$ – gdzie S_k to charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu w Polsce wg normy Pn – EN 1991-1-3:2005 w danej strefie (zgodnie z lokalizacją obiektu) lub wg zaleceń danego kraju w tym zakresie.

Rodzaj płyty	Grubość płyty [mm]	Odporność ogniowa PN – EN 13501-2+A1:2010	Klasa odporności ogniowej konstrukcji	dachy o kącie nachylenia
PWD-PIR	40 - 80	Nie badano	-	-
PWD-PIR	100-160	REI30 RE60	≤ R30 ≤ R60	od 0° do 15° od 0° do 15°

Odporność ogniowa płyty ściennie

Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia ścian działowych należy dościsować do klasy odporności pożarowej budynku. W budynkach klas D i E ściany działowe muszą być wykonane, co najmniej jako słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO). W budynkach kategorii zagrożenia ludzi ZL II (budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale) wymagane jest wykonanie ścian działowych jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

Do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV zaliczone zostały budynki mieszkalne.

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa poniższa tabela:

Budynek	ZL I	ZL II	ZL III	ZL IV	ZL V
niski (N)	"B"	"B"	"C"	"D"	"C"
średniowysoki (SW)	"B"	"B"	"B"	"C"	"B"
wysoki (W)	"B"	"B"	"B"	"B"	"B"
wysokościowy (WW)	"A"	"A"	"A"	"B"	"A"

W budynkach klas od A do C wymaga się, żeby ściany działowe były klasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła:

- dla budynków klasy C - EI 15,
- dla budynków klasy B - EI 30,
- dla budynków klasy A - EI 60.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

Rodzaj płyty	Grubość płyty [mm]	Klasa odporności ogniowej PN-EN 13501-2+A1:2010/ PN-EN 13501-2:2016-07	Działanie ognia	Klasa odporności ogniowej konstrukcji	Układ pionowy max. rozpiętość rygla	Układ poziomy max. rozpiętość słupów
PWS-PIR-ST	40 – 50	Nie badano	-	-	-	-
	60 – 80	EI15	(o↔i)	≥ R15	-	do 4,00 m
	60 – 80	E20	-	≥ R20	-	do 3,00 m
	60 – 80	E30	(o↔i)	≥ R30	-	do 3,00 m
	100 – 120	EI15	(o↔i)	≥ R15	do 7,50 m	do 7,50 m
	100 – 120	EI20	-	≥ R20	do 7,50 m	do 7,50 m
	100 – 120	EI30	(o↔i)	≥ R30	do 4,00 m	do 7,50 m
	100 – 120	EI45	-	≥ R45	-	do 4,00 m
PWS-PIR-PL	60 - 100	Nie badano	-	-	-	-
	120	EI15	(o↔i)	≥ R15	-	do 7,50 m
	120	EI20	-	≥ R20	-	do 7,50 m
	120	EI30	(o↔i)	≥ R30	-	do 7,50 m
PWS-PIR-PL	120	EI60	(o→i)	≥ R60	-	do 4,00 m
	120	E60	(o→i)	≥ R60	-	do 6,00 m
PWS-PIR-CH	120 - 180	EI15	(o↔i)	≥ R15	do 7,50 m	do 7,50 m
	120 - 180	EI20	-	≥ R20	do 7,50 m	do 7,50 m
	120 - 180	EI30	(o↔i)	≥ R30	do 7,50 m	do 4,00 m
	200 - 220	EI15	(o↔i)	≥ R15	do 7,50 m	do 7,50 m
	200 - 220	EI20	-	≥ R20	do 7,50 m	do 7,50 m
	200 - 220	EI30	(o↔i)	≥ R30	do 7,50 m	do 7,50 m
	200 - 220	EI45	-	≥ R45	do 7,50 m	do 7,50 m
	200 - 220	EI60	(o↔i)	≥ R60	do 4,00 m	do 4,00 m

Objaśnienie do tabeli:

E – szczelność ogniowa w minutach – oznacza, że po stronie nienagrzewanej płyty w danym czasie nie pojawi się ciągły ogień

I – izolacyjność ogniowa w minutach – oznacza, że po stronie nienagrzewanej płyty w danym czasie temperatura nie przekroczyła 180°C lub średnia ze wszystkich punktów pomiarowych nie przekroczyła wartości 140°C

R – nośność ogniowa w minutach – oznacza zdolność elementu próbnego do utrzymania obciążenia badawczego bez przekroczenia określonego kryterium pod względem wielkości i prędkości przemieszczania

Odporność korozyjna

Ze względu na odporność korozyjną płyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR mogą być stosowane w następujących środowiskach:

płyty PWS-PIR-ST/ PWS-PIR-PL/ PWD-PIR/ PWS-PIR-CH z powłoką cynkową Z187,5 Z200 i Z275 z powłokami organicznymi SP25, SP35, PVDF25, PVDF35 lub PUR50, mogą być stosowane wewnątrz obiektów w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1, A2, A3, A4, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN 10169+A1:2012 i na zewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 według normy PN-EN ISO 12944-2:2001;

- płyty PWS-PIR-ST/ PWS-PIR-PL/ PWD-PIR/ PWS-PIR-CH z powłoką aluminiowo-cynkową AZ185 mogą być stosowane wewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1, A2, A3, A4, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN 10169+A1:2012 i na zewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 według normy PN-EN ISO 12944-2:2001;
- płyty PWS-PIR-ST/ PWS-PIR-PL/ PWD-PIR/ PWS-PIR-CH w okładzinach ze stali odpornej na korozję mogą być stosowane wewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1, A2, A3, A4, A5, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN 10169+A1:2012 i na zewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2, C3 i C4 według normy PN-EN ISO 12944-2:2001;
- płyty PWS-PIR-ST/ PWS-PIR-PL/ PWD-PIR/ PWS-PIR-CH z powłoką cynkową Z200 lub o większej masie, z powłoką organiczną SP15, mogą być stosowane wewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1, A2, A3, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN 10169+A1:2012;
- płyty PWS-PIR-ST/ PWS-PIR-PL/ PWD-PIR/ PWS-PIR-CH z powłoką cynkową Z200 i Z275 lub z powłoką aluminiowo-cynkową AZ150, bez dodatkowych zabezpieczeń, mogą być stosowane wewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1, A2, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN 10169+A1:2012.

Kategorie korozyjności	Agresywność środowiska	Przeznaczenie	Opis środowiska
C1	bardzo mała	wewnątrz	ogrzewane budynki z czystą atmosferą, np. biura, sklepy, szkoły, hotele
C2	mała	zewnątrz	atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone; głównie tereny wiejskie
		wewnątrz	budynki nieogrzewane, w których może mieć miejsce kondensacja, np. magazyny, hale sportowe
C3	średnia	zewnątrz	atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV); obszary przybrzeżne o małym zasoleniu
		wewnątrz	pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie
C4	duża	zewnątrz	obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu
		wewnątrz	zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe statków i łodzi

Kategorie korozyjności oraz przykłady środowisk wg PN-EN ISO 12944-2

Powłoki ochronne

Oferujemy Państwu szeroką gamę produktów dostosowanych do wymagań środowisk chłodniczych i środowisk z atmosferą kontrolowaną. Oferujemy pełną możliwość doboru odpowiednich powłok zabezpieczających na obydwu stronach płyty zgodnie z Państwa wymaganiami.

Powłoki zabezpieczające - właściwości					
rodzaj powłoki	grubość [µm]	odporność na korozję	odporność na ścieranie	odporność na zadrapania	odporność na brud
poliester połysk	25	**	*	**	**
poliester matowy	35	**	**	**	**
poliester gruboziarnisty	35	**	**	**	**
PVDF	35	***	**	***	****
poliuretan	50	***	***	***	****
colorcoat HPS200	200	***	****	****	****
folia PVC *	120/150	****	***	***	***
kolaminat PET *	55	****	****	****	****

Skala ocen od * do **** - gdzie **** oznaczają najwyższą ocenę

* - powłoki specjalne, dostępne na zapytanie

Powłoki ochronne klasyfikacja środowiska wewnątrz obiektu

Tabela poniżej zawiera przykłady budynków sklasyfikowanych w sześciu grupach na podstawie wzrastającego stopnia zagrożenia (zdefiniowanego na podstawie poniższych norm). Umożliwia to dobór odpowiedniej powłoki ochronnej dostosowanej do Państwa przewidzianych zastosowań. Przy doborze musimy mieć świadomość, że na właściwy dobór powłoki mogą mieć wpływ również inne parametry niż przedstawione w tabeli np.: funkcje pomieszczenia, typ wykończenia, rodzaj mechanicznych oddziaływań na płyty (tarcie, uderzenia), środowisko zewnętrzne. Dlatego zalecamy dokładną ocenę środowiska w projektowanym budynku chłodniczym lub pomieszczeniu z kontrolowaną atmosferą. Służymy Państwu pomocą w doborze odpowiedniej powłoki, uwzględniając wszystkie specyficzne wymagania.

klasyfikacja środowiska	odporność na czyszczenie	wilgotność powietrza	temperatura wewnątrz-na	przykład pomieszczeń	poliester 25 - 35 µm	PVDF 35 µm	poliuretan 50 µm	HPS 200 µm	folia PVC 120-150 µm	kolaminat PET 55 µm
Ai1	środowisko nieagresywne	konserwacja bieżąca	niska	- 40°C do +25°C	przechowywanie produktów suchych w opakowaniach, zamrażanie, przechowywanie produktów zamrożonych i głęboko zamrożonych (z wyjątkiem ryb bez opakowań), pomieszczenia czyste i sterylne.	✓	✓	✓	✓	✓
Ai2	środowisko nieagresywne	konserwacja bieżąca	średnia	0°C do +25°C	schładzalnie, sortownie, pakowanie owoców i warzyw, przechowywanie w atmosferze kontrolowanej, przechowywanie i konserwacja produktów mlecznych lub mięsnych w opakowaniach	✓	✓	✓	✓	✓
Ai3	środowisko nieagresywne	czyszczenie nieintensywne	wysoka	0°C do +30°C	przechowywanie, przygotowywanie w środowisku wilgotnym (sałata, kwiaty, owoce), wychładzanie produktów pochodzenia mięsnego, produkcja lodów	✗	✓	✓	✓	✓
Ai4	środowisko słabo agresywne	czyszczenie nieintensywne	śröd. wilgotne możliwość kondensacji	0°C do +35°C	chłodnie dla sałat, przygotowywanie dań gotowych, pomieszczenie uboju drobiu, królików, piwnice win, produkcja masła, rozbiór mięsa, produkcja masarska	✗	✓	✓	✓	✓
Ai5	środowisko agresywne	czyszczenie intensywne	śröd. bardzo wilgotne możliwość kondensacji	0°C do +35°C	pomieszczenia uboju owiec, bydła, trzody chlewnej, kóz, uprawa grzybów, kuchnie, suszarnie, wędzarnie, sparzanie, usuwanie wnętrzości, dojrzewanie serów, piekarnie, przechowywanie i zmrażanie ryb bez opakowań	✗	✗	✗	✗	✓
Ai6	środowisko bardzo agresywne	czyszczenie intensywne	śröd. nasyczone wodą stała możliwość kondensacji	0°C do +40°C	umywalki, pryznice, flaczarnie, obróbka skór, solenie, peklowanie, pomieszczenia robocze przy produkcji mleka i serów, obróbka i przygotowywanie owoców morza	✗	✗	✗	✗	✗



PN-EN 10169-3: Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły – Część 3: Wyroby stosowane we wnętrzach budynków.
NF P 75-401 (DTU 45.1): Izolacja termiczna budynków chłodniczych i pomieszczeń z atmosferą kontrolowaną
XP P 34-301: Blachy i taśmy ze stali powlekanej lub z pokryciem z folii organicznej klejonej lub kolaminowanej przeznaczonej do stosowania we wnętrzu budynku.

Transport


Zalecany środek transportu do przewozu płyt warstwowych jest samochód ciężarowy (ciągnik siodłowy + naczepa o dł. nie krótszej aniżeli dł. ładowanych płyt) z naczepą otwartą lub umożliwiającą załadunek boczny obustronny na całej swojej długości. Masa ładunku nie może przekraczać dopuszczalnej ładowności zestawu. Pasy transportowe powinny być rozmieszczone na ładunku w odległości max. co 3 m, lecz nie mniej niż 2 pasy na jeden pakiet - naciąg pasów nie może powodować odkształcenia płyt.

Do rozładowywania paczek o długości do 6m dopuszcza się wykorzystanie wózków widłowych z regulowaną szerokością wideł, jednak widły powinny posiadać rozstaw min. 2m i minimalną szerokość 150mm. Do podnoszenia paczek o długości powyżej 6m należy użyć pasów transportowych i trawersy. Dla paczek o długości 6-12m, pasy powinny mieć min. szerokość 200mm i być rozstawione co 2-4m. Wskazany rozstaw pasów transportowych dla paczek o długości ponad 12m to 3,5-4,5m przy min. szerokości pasów 200mm. Rekomendowane jest ustawianie pasów na drewnianych podkładach dystansowych o min. szerokości 300mm i min. grubości 25mm umieszczonych na dole i na górze paczki.

Zakazane jest używanie lin stalowych lub łańcuchów. Nie wolno podnosić paczek na pasach zaciskających, krzyżujących, oraz w inny sposób mogący uszkodzić towar.



Dopuszcza się rozładunek ręczny płyt o długości do 6m przy ściąganiu pojedynczo i zachowaniu szczególnej ostrożności. Zakazane jest ciągnięcie płyt po podłożu i tarcie jednej płyty o drugą.



Składowanie

Płyty warstwowe należy składować w pakietach (stosach), dopuszcza się składowanie max dwóch pakietów jeden na drugim, jednak ilość płyt nie może przekraczać podanej w tabeli.

Rodzaj płyty	Grubość płyty	Ilość sztuk w pakiecie
PWS-PIR-ST	40	28
	50	22
	60	18
	80	14
	100	11
	120	9
PWS-PIR-PL	60	18
	80	14
	100	11
	120	9
PWD-PIR	40	18
	60	14
	80	10
	100	8 / niestandardowo 10
	120	8
	160	6
PWS-PIR-CH	120	9
	160	7
	180	6
	200	5
	220	5

Zaleca się składowanie płyt na równej powierzchni (placu, hali) na wypoziomowanych legarach lub podkładach styropianowych, które muszą być rozstawione maksymalnie, co 2,5 m (przy płytach o całkowitej dł. do 2,5 m należy zastosować min. 3 podkłady). Pakiet chronić przed wilgocią i promieniowaniem UV.

Płyty należy przechowywać w zamkniętych, ale przewiewnych pomieszczeniach w normalnej temperaturze z dala od kwasów, nawozów, soli i innych substancji korozyjnych.

Dokładne wytyczne odnośnie składowania znajdziecie Państwo na etykietach towarowych znajdujących się każdorazowo na paczkach z dostarczonym materiałem oraz odwrocie faktury zakupu.

Konserwacja i mycie

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne płyt należy czyścić za pomocą płynów o odpowiednim składzie chemicznym, dopasowanym do danej powłoki, tak aby nie odbarwiały powłoki lakierniczej.

Bez względu na lokalizację budynku, aby zapobiec przedwczesnemu starzeniu, okładziny ściennie i dachowe muszą podlegać regularnym przeglądom i konserwacji przynajmniej raz w roku. Ewentualne ubytki w powłoce należy oczyścić i zamalować farbą renowacyjną w kolorze okładziny.

Łączniki do płyt warstwowych



Kalotka


Płyty warstwowe PWS-PIR-ST / PWS-PIR-PL / PWD-PIR / PWS-PIR-CH mocowane są do konstrukcji stalowej za pośrednictwem łączników samowiercących. Łączniki samowiercące służą do mocowania płyt do konstrukcji stalowej o maksymalnej grubości ścianki 14 mm. Łączniki są wykonane z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozją. Wszystkie łączniki są wyposażone w podkładki z wulkanizowanego EPDM. Średnica gwintu roboczego wynosi 5,5 mm. Płyty PWD-PIR mocuje się dwoma lub trzema łącznikami na szerokości za pośrednictwem **kalotek** - w przypadku fałd trapezowych.

W przypadku konstrukcji stalowych, których grubość przekracza 14 mm oraz betonowych istnieje możliwość zastosowania innych łączników:

- do podłoża stalowego (grubszego niż 14 mm) - zaleca się specjalne łączniki samogwintujące z odpowiednio ukształtowanym zarysem gwintu roboczego,
- do podłoża betonowego zaleca się specjalne łączniki z elementem rozporowym lub łączniki samogwintujące ze specjalnie ukształtowanym gwintem roboczym.



Przykład łącznika



Do wkręcania łączników należy używać specjalistycznych elektronarzędzi – wkrętarki ze specjalną głowicą umożliwiającą odpowiednie prowadzenie łącznika oraz ogranicznik głębokości wkręcania. Siła docisku łącznika powinna być dobrana w taki sposób, aby nie deformować podkładki – tak jak na rysunku.



prawidłowo

nieprawidłowo

nieprawidłowo

Po skończonym montażu, każdego dnia usunąć wszelkie nieczystości, a w szczególności opiłki i wióry. Wszelkie przerwania ciągłości powłoki lakierniczej bezwzględnie należy zabezpieczyć farbą zaprawkową w kolorze okładziny. Korekty wykonujemy punktowo unikając malowania większych powierzchni.

POWŁOKI POLIESTRÓWE poliester połysk

RAL 9010 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	RAL 9002 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	RAL 7035 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	RAL 9006 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	RAL 9007 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	RAL 7000 ⁽¹⁾
ŚNIEŻNA BIEL	BIEL	SZARY	SREBRNY	SREBRNY METALIK	CIEMNY SZARY
RAL 7024 ⁽¹⁾	RAL 7016 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	RAL 5010 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	RAL 6029 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	RAL 6005 ⁽¹⁾	RAL 1021 ⁽¹⁾
GRAFIT	ANTRACYT	NIEBIESKI	ZIELEŃ	CIEMNA ZIELEŃ	ŻÓŁTY
RAL 1002 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	RAL 8023 ⁽¹⁾	RAL 8004 ⁽¹⁾	RAL 3016 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	RAL 3005 ⁽¹⁾	RR 028 ⁽¹⁾
PIASEK	MIEDZIANY	CEGŁA	KORAL	CIEMNA WIŚNIA	WIŚNIA
RAL 3011 ⁽²⁾	RAL 8017 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	RR 032 ⁽¹⁾	RAL 9005 ⁽¹⁾		RAL 1015 ⁽¹⁾
JASNA WIŚNIA	BRAŻ	CIEMNY BRAŻ	CZERŃ	ZŁOTY DĄB	KREMOWO- BEŻOWY

10/30lat
gwarancji*

25 µm warstwy lakieru poliestrowego stanowi skuteczną ochronę przed destrukcyjnym działaniem promieniowania UV. Powłoka chroni pokrycie przed korozją i zapewnia trwałość koloru na lata. Na wyroby z powłoką poliester połysk (PS) przydzielane jest do 30 lat gwarancji.

mat gruboziarnisty

RR 011 ⁽¹⁾	RR 750 ⁽¹⁾	RR 028 ⁽¹⁾	RR 032 ⁽¹⁾	RAL 8017 ⁽¹⁾	RAL 7016 ⁽¹⁾
ZIELEŃ	CEGŁA	WIŚNIA	CIEMNY BRAŻ	BRAŻ	ANTRACYT
RR 033 ⁽¹⁾					
CZERŃ	CIEMNY ORZECH				

15/35lat
gwarancji*

Gruboziarnista powłoka poliestrowa PMG to 35 µm skutecznej ochrony przed działaniem czynników zewnętrznych. Stosowana przede wszystkim do blachodachówek ciętych na wymiar, tworzy nowoczesne, matowe wykończenie budynku.

TOPMAT

RR 750 ⁽¹⁾	RAL 8017 ⁽¹⁾	RAL 7016 ⁽¹⁾	RR 033 ⁽¹⁾
CEGŁA	BRAŻ	ANTRACYT	CZERŃ

20/35lat
gwarancji*

TOPMAT® jest to matowa powierzchnia poliestrowa o grubości 35 µm. Charakteryzuje się o 20% wyższą odpornością na odbarwianie i wyższą odpornością na korozję niż zwykła powłoka poliestrowa. Przeznaczona do blachodachówek panelowych.

POWŁOKI HYBRYDOWE

PURMAX POWŁOKA HYBRYDOWA

RAL 8004 ⁽¹⁾	RAL 8017 ⁽¹⁾	RAL 9005 ⁽¹⁾	RAL 7016 ⁽¹⁾
CEGŁA	BRAŻ	CZERŃ	ANTRACYT

20/40lat
gwarancji*

Powłoka ta jest połączeniem poliestru o grubości 25 µm i poliuretanu o grubości 15 µm. Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne dzięki innowacyjnemu sposobowi utwardzania lakierów przy pomocy promieniowania UV.

POWŁOKI POLIURETANOWE

PURLAK

RAL 8004 ⁽¹⁾	RR 028 ⁽¹⁾	RAL 8017 ⁽¹⁾	RR 750 ⁽¹⁾	RR 011 ⁽¹⁾	RR 028 ⁽¹⁾
CEGŁA	WIŚNIA	BRAŻ	CEGŁA	ZIELEŃ	WIŚNIA
RAL 9005 ⁽¹⁾	RAL 7016 ⁽¹⁾		RAL 8017 ⁽¹⁾	RR 033 ⁽¹⁾	RAL 7016 ⁽¹⁾
CZERŃ	ANTRACYT		BRAŻ	CZERŃ	ANTRACYT

30/50lat
gwarancji*

Poliuretanowe pokrycia PURLAK (połysk) i PURMAT (mat) to 50-cio mikrometrowa warstwa skutecznie chroniąca pokrycie przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Ryzyko korozji zostało zminimalizowane do minimum, dzięki czemu pokrycie możemy zastosować nawet w obszarach o dużym stopniu agresywności środowiska.

⁽¹⁾ grubość blachy 0,5 mm, ⁽²⁾ grubość blachy 0,7 mm, ⁽³⁾ grubość blachy 1,0 mm

Kolorystyka w katalogu odbiega od rzeczywistości. Odcienie powłok mogą się różnić w zależności od kręgu blachy, z którego wyrób został wytworzony.


Jeśli klient wymaga konkretny odcień koloru powłoki, prosimy o poinformowanie o tym handlowca podczas składania zamówienia.

*Długość gwarancji jest zależna od rodzaju gwarancji (estetyczna lub techniczna). Sprawdź warunki na stronie pruszynski.com.pl lub zapytaj w punkcie handlowym.

Łączenie płyt PWS-PIR-ST zamek

Płyty z widocznym łączeniem przeznaczone są na realizację projektów, w których podstawowym kryterium inwestora są parametry techniczne budynku, a wygląd zewnętrzny jego fasady i widoczne łączenia mogą być zaakceptowane. Są to na przykład: hale magazynowe, hale produkcyjne, magazyny spożywcze i przemysłowe.

Rysunek 1




- 1 - styk podłużny zwiększający szczelność ogniową oraz izolacyjność termiczną
- 2 - ciągła uszczelka poliuretanowa oraz folia aluminiowa podawana w trakcie produkcji, przeciwdziałają infiltracji pary wodnej i utrzymują wysoką izolacyjność cieplną
- 3 - rdzeń ze sztywnej pianki PIR, nieszkodliwej dla środowiska naturalnego, o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła.
- 4 - różnorodność profiliowań okładzin zewnętrznych i wewnętrznych, zapewniają estetyczny wygląd płyt
- 5 - łączniki mocujące płyty do konstrukcji nośnej
- 6 - stożkowy kształt oraz optymalnie dobrane kąty nachylenia powierzchni styku podłużnego, umożliwiają szybki oraz bardzo precyzyjny montaż płyt

Połączenie płyt PWS-PIR-ST

zamek


PIONOWY UKŁAD

Rysunek 2



Grubości płyt PWS-PIR-ST


Rysunek 3



Oparcie płyty PWS-PIR ST na belce podwalinowej

PIONOWY UKŁAD PŁYTY

Rysunek 4




- 1 - płyta PWS-PIR-ST
- 2 - obróbka maskująca OBR-PIR-PS3
- 3 - łącznik mocujący - samowiercący
- 4 - butylowa taśma uszczelniająca
- 5 - impregnowana uszczelka poliuretanowa
- 6 - izolacja cokołu
- 7 - obróbka cokołu OBR-PIR-PS1

- 8 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 9 - taśma uszczelniająca
- 10 - element konstrukcji wg projektu
- 11 - obróbka maskująca OBR-PIR-PS2

Oparcie płyty PWS-PIR-ST poniżej belki podwalinowej

PIONOWY UKŁAD PŁYTY

Rysunek 5




- 1 - płyta PWS-PIR-ST
- 2 - łącznik mocujący - samowiercący
- 3 - butylowa taśma uszczelniająca
- 4 - obróbka cokołu OBR-PIR-PS1
- 5 - element konstrukcji wg projektu
- 6 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny

- 7 - element konstrukcji wg projektu
- 8 - taśma uszczelniająca
- 9 - obróbka maskująca OBR-PIR-PS2
- 10 - izolacja cokołu

Oparcie płyty PWS-PIR-ST na belce podwalinowej

POZIOMY UKŁAD PŁYTY

Rysunek 6




- 1 - płyta PWS-PIR-ST
- 2 - łącznik mocujący - samowierący
- 3 - konstrukcja hali, słup
- 4 - impregnowana uszczelka lub pianka montażowa
- 5 - kątownik - element konstrukcji
- 6 - obróbka cokołu OBR-PIR-PS4
- 7 - izolacja cokołu

Oparcie płyty PWS-PIR-ST poniżej belki podwalinowej

POZIOMY UKŁAD PŁYTY

Rysunek 7




- 1 - płyta PWS-PIR-ST
- 2 - łącznik mocujący - samowierący
- 3 - konstrukcja hali, słup
- 4 - impregnowana uszczelka lub pianka montażowa
- 5 - obróbka cokołu OBR-PIR-PS4
- 6 - wspornik - element konstrukcji
- 7 - izolacja cokołu

Połączenie płyt PWS-PIR-ST w narożniku

UKŁAD PIONOWY/POZIOMY PŁYT

ROZWIĄZANIE I

Rysunek 8




- 1 - płyta PWS-PIR-ST
- 2 - obróbka narożnika - wewnętrzna OBR-PIR-PS6
- 3 - uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa
- 4 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 5 - obróbka narożnika - zewnętrzna OBR-PIR-PS5

Połączenie płyt PWS-PIR-ST w narożniku

UKŁAD PIONOWY/POZIOMY PŁYT

ROZWIĄZANIE II

Rysunek 9




- 1 - płyta PWS-PIR-ST
- 2 - obróbka narożnika - wewnętrzna OBR-PIR-PS6
- 3 - uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa
- 4 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 5 - obróbka narożnika - zewnętrzna OBR-PIR-PS5

Połączenie płyt PWS-PIR-ST w narożniku

UKŁAD POZIOMY PŁYT

ROZWIĄZANIE III

Rysunek 10



- 1 - płyta PWS-PIR-ST
- 2 - element konstrukcji, słup
- 3 - uszczelka poliuretanowa
- 4 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 5 - łącznik samowiercący
- 6 - uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa
- 7 - obróbka narożnika - zewnętrzna OBR-PIR-PS7


Wcięcie płyty pozwala na zastosowanie obróbki narożnej zewnętrznej w jednej szerokości bez względu na grubość zastosowanych płyt.

Połączenie płyt PWS-PIR-ST w narożniku

UKŁAD PIONOWY PŁYT
ROZWIĄZANIE IV

Rysunek 11

- 1 - konstrukcja hali
- 2 - podstawa konstrukcji słupa
- 3 - rygiel (np. profil Z)
- 4 - płyta PWS-PIR-ST
- 5 - słup (odwrócone profile C)
- 6 - taśma uszczelniająca
- 7 - obróbka maskująca OBR-PIR-PS6
- 8 - łącznik samowiercący
- 9 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 10 - obróbka maskująca zewnętrzna OBR-PIR-PS8
- 11 - uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa




Połączenie płyt PWS-PIR-ST w narożniku

UKŁAD PIONOWY PŁYT
ROZWIĄZANIE V

Rysunek 12

- 1 - konstrukcja hali
- 2 - podstawa konstrukcji słupa
- 3 - rygiel (np. profil Z)
- 4 - płyta PWS-PIR-ST
- 5 - słup (odwrócone profile C)
- 6 - taśma uszczelniająca
- 7 - obróbka maskująca OBR-PIR-PS6
- 8 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 9 - łącznik samowiercący
- 10 - obróbka maskująca zewnętrzna OBR-PIR-PS7
- 11 - uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa




Połączenie płyt PWS-PIR-ST w narożniku

UKŁAD PIONOWY PŁYT
ROZWIĄZANIE VI

Rysunek 13


- 1 - konstrukcja hali
- 2 - podstawa konstrukcji słupa
- 3 - rygiel (np. profil Z)
- 4 - płyta PWS-PIR-ST
- 5 - słup (odwrócone profile C)
- 6 - taśma uszczelniająca
- 7 - obróbka maskująca OBR-PIR-PS6
- 8 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 9 - łącznik samowiercący
- 10 - obróbka maskująca zewnętrzna OBR-PIR-PS7
- 11 - uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa



Połączenie płyt PWS-PIR-ST na długości

UKŁAD PIONOWY PŁYT

Rysunek 14




- 1 - płyta PWS-PIR-ST
- 2 - uszczelka poliuretanowa
- 3 - łącznik mocujący - samowiercący
- 4 - butylowa taśma uszczelniająca
- 5 - uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa
- 6 - obróbka okapnika OBR-PIR-PS9
- 7 - element konstrukcji
- 8 - płaskownik ustalający
- 9 - łącznik samowiercący
- 10 - element konstrukcji - rygiel
- 11 - element konstrukcji - słup

Mocowanie płyt PWS-PIR-ST do słupa - podpora pośrednia

UKŁAD POZIOMY PŁYT

Rysunek 15




- 1 - płyta PWS-PIR-ST
- 2 - element konstrukcji - słup
szerokość podparcia min 60 mm
- 3 - uszczelka poliuretanowa
- 4 - łącznik mocujący - samowiercący

Mocowanie płyt PWS-PIR-ST do słupa - podpora skrajna

UKŁAD POZIOMY PŁYT

ROZWIĄZANIE I

Rysunek 16



A-A - szczelina montażowa pomiędzy płytami


- 1 - element konstrukcji - słup
- 2 - uszczelka poliuretanowa
- 3 - płyta PWS-PIR-ST
- 4 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 5 - łącznik mocujący - samowiercący
- 6 - impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa
- 7 - obróbka maskująca OBR-PIR-PS10

Mocowanie płyt PWS-PIR-ST do słupa - podpora skrajna

UKŁAD POZIOMY PŁYT

ROZWIĄZANIE II

Rysunek 17



A-A - szczelina montażowa pomiędzy płytami


- 1 - element konstrukcji - słup
- 2 - uszczelka poliuretanowa
- 3 - płyta PWS-PIR-ST
- 4 - obróbka maskująca OBR-PIR-PS11
- 5 - łącznik mocujący - samowiercący
- 6 - łącznik samowiercący
- 7 - impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa

Połączenie płyt PWS-PIR-ST z oknem

UKŁAD PIONOWY PŁYT

ROZWIĄZANIE I

Rysunek 18




- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 - płyta PWS-PIR-ST | 7 - obróbka (mocowana w piance) OBR-PIR-PS13 |
| 2 - element konstrukcji | 8 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny |
| 3 - uszczelka poliuretanowa | 9 - płaskownik ustalający |
| 4 - łącznik mocujący - samowiercący | 10 - obróbka - kątownik |
| 5 - pianka montażowa | 11 - rama okna |
| 6 - obróbka okapnika (indywidualna) | 12 - obróbka indywidualna |

Połączenie płyt PWS-PIR-ST z oknem

UKŁAD PIONOWY PŁYT

ROZWIĄZANIE II

Rysunek 19




- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 - płyta PWS-PIR-ST | 8 - obróbka OBR-PIR-PS15 |
| 2 - element konstrukcji | 9 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny |
| 3 - uszczelka poliuretanowa | 10 - płaskownik ustalający |
| 4 - łącznik mocujący - samowiercący | 11 - obróbka - kątownik |
| 5 - pianka montażowa | 12 - rama okna |
| 6 - obróbka okapnika OBR-PIR-PS16 | 13 - obróbka indywidualna |
| 7 - obróbka indywidualna OBR-PIR-PS17 | |

Połączenie płyt PWS-PIR-ST z oknem

UKŁAD POZIOMY/PIONOWY PŁYT

ROZWIĄZANIE III

Rysunek 20



- 1 - płyta PWS-PIR-ST
- 2 - element konstrukcji
- 3 - uszczelka poliuretanowa
- 4 - łącznik mocujący - samowierący
- 5 - obróbka okapnika OBR-PIR-PS14
- 6,7 - obróbka indywidualna mocowana w piance

- 8 - łącznik samowierący lub nit jednostronny
- 9 - płaskownik ustalający
- 10 - obróbka - kątownik
- 11 - rama okna
- 12 - obróbka indywidualna

Łączenie płyt PWS-PIR-PL zamek

Wyposażona w łączenia ukryte przeznaczona do realizacji projektów budowlanych w których jednym z jego warunków jest estetyczny wygląd fasady budynku. Szeroka gama kolorystyczna i jej walory pozwalają na zrealizowanie projektu budowlanego wkomponowanego do każdego planu urbanistycznego. Daje możliwość łączenia odmiennych stylów architektonicznych w miastach i wsiach. Płyta z ukrytym mocowaniem może być wykorzystana na fasady budynków mieszkalnych, hoteli, obiektów handlowych, biurowców, dworców i innych obiektów użyteczności publicznej. Pozwala architektom na realizowanie najnowocześniejszych projektów budowlanych .


Dystrybutor naprężeń



Dystrybutor naprężeń jest niezbędnym elementem stosowanym podczas montażu płyt warstwowych z ukrytym zamkiem PIRTECH Plus. Jego pominięcie skutkuje obniżeniem nośności płyt o 30%.

Dystrybutor naprężeń posiada trzy otwory celem łatwiejszego rozmieszczenia łączników względem konstrukcji. Przyjęto dwa łączniki na jeden taki element.

Rysunek 1




- 1 - ukryte pod specjalnie zaprojektowanym elementem okładziny zewnętrznej łączniki mocujące płyty do konstrukcji nośnej, dzięki czemu elewacja ma zapewniony estetyczny wygląd
- 2 - rowek umożliwiający precyzyjne pozycjonowanie łączników mocujących, dzięki czemu płyta jest mocowana w sposób prawidłowy, szybki oraz ryzyko uszkodzenia mechanicznego powłok zabezpieczających przed zjawiskiem korozji jest ograniczone do minimum
- 3 - profil stalowy pod łączniki mocujące, tzw. **dystrybutor naprężeń**
- 4 - w sposób optymalny zaprojektowane promienie gięcia okładzin, zapobiegają uszkodzeniu powłok ochronnych zabezpieczających przed zjawiskiem korozji
- 5 - ciągła uszczelka poliuretanowa oraz folia aluminiowa podawana w trakcie produkcji, przeciwdziałają infiltracji pary wodnej i utrzymują wysoką izolacyjność cieplną
- 6 - rdzeń ze sztywnej pianki PIR, nieszkodliwej dla środowiska naturalnego o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła
- 7 - styk podłużny ma unikalną geometrię dzięki zastosowaniu, tzw. „potrójnego” zamka pióro – wpust zwiększającego szczelność ogniową oraz izolacyjność termiczną
- 8 - stożkowy kształt oraz optymalnie dobrane kąty nachylenia powierzchni styku podłużnego, umożliwiają szybki oraz bardzo precyzyjny montaż płyt
- 9 - różnorodność profilowań okładzin zewnętrznych i wewnętrznych, zapewniają estetyczny wygląd płyt

Połączenie płyt PWS-PIR-PL zamek


PIONOWY UKŁAD

Rysunek 2



Grubości płyt PWS-PIR-PL


Rysunek 3



Oparcie płyty PWS-PIR-PL na belce podwalinowej

PIONOWY UKŁAD PŁYTY

Rysunek 4




- 1 - płyta PWS-PIR-PL
- 2 - dystrybutor naprężeń
- 3 - łącznik mocujący - samowiercący
- 4 - butylowa taśma uszczelniająca
- 5 - impregnowana uszczelka poliuretanowa
- 6 - izolacja cokołu
- 7 - obróbka cokołu OBR-PIR-PS1

- 8 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 9 - taśma uszczelniająca
- 10 - element konstrukcji wg projektu
- 11 - obróbka maskująca OBR-PIR-PS2

Oparcie płyty PWS-PIR-PL poniżej belki podwalinowej

PIONOWY UKŁAD PŁYTY

Rysunek 5




- 1 - płyta PWS-PIR-PL
- 2 - dystrybutor naprężeń
- 3 - łącznik mocujący - samowiercący
- 4 - butylowa taśma uszczelniająca
- 5 - obróbka cokołu OBR-PIR-PS1

- 6 - element konstrukcji wg projektu
- 7 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 8 - element konstrukcji wg projektu
- 9 - taśma uszczelniająca
- 10 - obróbka maskująca OBR-PIR-PS2
- 11 - izolacja cokołu

Oparcie płyty PWS-PIR-PL na belce podwalinowej

POZIOMY UKŁAD PŁYTY

Rysunek 6




- 1 - płyta PWS-PIR-PL
- 2 - dystrybutor naprężeń
- 3 - łącznik mocujący - samowiercący
- 4 - konstrukcja hali
- 5 - impregnowana uszczelka lub pianka montażowa
- 6 - kątownik - element konstrukcji
- 7 - obróbka indywidualna
- 8 - izolacja cokołu

Oparcie płyty PWS-PIR-PL poniżej belki podwalinowej

POZIOMY UKŁAD PŁYTY

Rysunek 7

- 1 - płyta PWS-PIR-PL
- 2 - dystrybutor naprężeń
- 3 - łącznik mocujący - samowiercący
- 4 - konstrukcja hali
- 5 - impregnowana uszczelka lub pianka montażowa
- 6 - wspornik - element konstrukcji
- 7 - izolacja cokołu




Połączenie płyt PWS-PIR-PL w narożniku

UKŁAD PIONOWY/POZIOMY PŁYT

ROZWIĄZANIE I

Rysunek 8




- 1 - płyta PWS-PIR-PL
- 2 - obróbka narożnika - wewnętrzna OBR-PIR-PS6
- 3 - uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa
- 4 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 5 - obróbka narożnika - zewnętrzna OBR-PIR-PS5

Połączenie płyt PWS-PIR-PL w narożniku

UKŁAD PIONOWY/POZIOMY PŁYT

ROZWIĄZANIE II

Rysunek 9




- 1 - płyta PWS-PIR-PL
- 2 - obróbka narożnika - wewnętrzna OBR-PIR-PS6
- 3 - uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa
- 4 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 5 - obróbka narożnika - zewnętrzna OBR-PIR-PS5

Połączenie płyt PWS-PIR-PL w narożniku

UKŁAD POZIOMY PŁYT

ROZWIĄZANIE III

Rysunek 10



- 1 - płyta PWS-PIR-PL
- 2 - element konstrukcji
- 3 - dystrybutor naprężeń
- 4 - uszczelka poliuretanowa
- 5 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 6 - łącznik samowiercący
- 7 - uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa
- 8 - obróbka narożnika - zewnętrzna OBR-PIR-PS7


Wcięcie płyty pozwala na zastosowanie obróbki narożnej zewnętrznej w jednej szerokości bez względu na grubość zastosowanych płyt.

Połączenie płyt PWS-PIR-PL w narożniku

UKŁAD PIONOWY PŁYT
ROZWIĄZANIE IV

Rysunek 11

- 1 - konstrukcja hali
- 2 - podstawa konstrukcji słupa
- 3 - rygiel (np. profil Z)
- 4 - płyta PWS-PIR-PL
- 5 - słup (odwrotne profile C)
- 6 - dystrybutor naprężeń
- 7 - taśma uszczelniająca
- 8 - obróbka maskująca - wewnętrzna
- 9 - łącznik samowiercący
- 10 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 11 - obróbka maskująca zewnętrzna OBR-PIR-PS8
- 12 - uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa




Połączenie płyt PWS-PIR-PL w narożniku

UKŁAD PIONOWY PŁYT
ROZWIĄZANIE V

Rysunek 12

- 1 - konstrukcja hali
- 2 - podstawa konstrukcji słupa
- 3 - rygiel (np. profil Z)
- 4 - płyta PWS-PIR-PL
- 5 - słup (odwrotne profile C)
- 6 - dystrybutor naprężeń
- 7 - taśma uszczelniająca
- 8 - obróbka maskująca - wewnętrzna
- 9 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 10 - łącznik samowiercący
- 11 - obróbka maskująca zewnętrzna OBR-PIR-PS7
- 12 - uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa




Połączenie płyt PWS-PIR-PL w narożniku

UKŁAD PIONOWY PŁYT
ROZWIĄZANIE VI

Rysunek 13


- 1 - konstrukcja hali
- 2 - podstawa konstrukcji słupa
- 3 - rygiel (np. profil Z)
- 4 - płyta PWS-PIR-PL
- 5 - słup (odwrotne profile C)
- 6 - dystrybutor naprężeń
- 7 - taśma uszczelniająca
- 8 - obróbka maskująca - wewnętrzna
- 9 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 10 - łącznik samowiercący
- 11 - obróbka maskująca zewnętrzna OBR-PIR-PS7
- 12 - uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa



Połączenie płyt PWS-PIR-PL na długości

UKŁAD PIONOWY PŁYT

Rysunek 14




- 1 - płyta PWS-PIR-PL
- 2 - uszczelka poliuretanowa
- 3 - dystrybutor naprężeń
- 4 - łącznik mocujący - samowiercący
- 5 - butylowa taśma uszczelniająca
- 6 - uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa
- 7 - obróbka okapnika OBR-PIR-PS9
- 8 - element konstrukcji
- 9 - płaskownik ustalający
- 10 - łącznik samowiercący
- 11 - element konstrukcji - rygiel
- 12 - element konstrukcji - słup

Mocowanie płyt PWS-PIR-PL do słupa - podpora pośrednia

UKŁAD POZIOMY PŁYT

Rysunek 15




- 1 - płyta PWS-PIR-PL
- 2 - element konstrukcji - słup
szerokość podpory min. 60 mm
- 3 - uszczelka poliuretanowa
- 4 - dystrybutor naprężeń
- 5 - łącznik mocujący - samowiercący

Mocowanie płyt PWS-PIR-PL do słupa - podpora skrajna

UKŁAD POZIOMY PŁYT

ROZWIĄZANIE I

Rysunek 16




Mocowanie płyt PWS-PIR-PL do słupa - podpora skrajna

UKŁAD POZIOMY PŁYT

ROZWIĄZANIE II

Rysunek 17




Połączenie płyt PWS-PIR-PL z oknem

UKŁAD PIONOWY PŁYT

ROZWIĄZANIE I

Rysunek 18




- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 - płyta PWS-PIR-PL | 8 - obróbka (mocowana w pianie) OBR-PIR-PS13 |
| 2 - element konstrukcji | 9 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny |
| 3 - uszczelka poliuretanowa | 10 - płaskownik ustalający |
| 4 - dystrybutor naprężeń | 11 - obróbka - kątownik |
| 5 - łącznik mocujący - samowiercący | 12 - rama okna |
| 6 - pianka montażowa | 13 - obróbka indywidualna |
| 7 - obróbka okapnika (indywidualna) | |

Połączenie płyt PWS-PIR-PL z oknem

UKŁAD PIONOWY PŁYT

ROZWIĄZANIE II

Rysunek 19




- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 - płyta PWS-PIR-PL | 9 - obróbka OBR-PIR-PS15 |
| 2 - element konstrukcji | 10 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny |
| 3 - uszczelka poliuretanowa | 11 - płaskownik ustalający |
| 4 - dystrybutor naprężeń | 12 - obróbka - kątownik |
| 5 - łącznik mocujący - samowiercący | 13 - rama okna |
| 6 - pianka montażowa | 14 - obróbka indywidualna |
| 7 - obróbka okapnika (indywidualna) | |
| 8 - obróbka OBR-PIR-PS16 | |

Połączenie płyt PWS-PIR-PL z oknem

UKŁAD POZIOMY/PIONOWY PŁYT

ROZWIĄZANIE III

Rysunek 20



- 1 - płyta PWS-PIR-PL
- 2 - element konstrukcji
- 3 - uszczelka poliuretanowa
- 4 - dystrybutor naprężeń
- 5 - łącznik mocujący - samowierący
- 6 - pianka montażowa
- 7 - obróbka okapnika OBR-PIR-PS14
- 8,9 - obróbka indywidualna mocowana w pianie


- 10 - łącznik samowierący lub nit jednostronny
- 11 - płaskownik ustalający
- 12 - obróbka - kątownik
- 13 - rama okna
- 14 - obróbka indywidualna

Łączenie płyt PWD-PIR zamek

Uniwersalna w zastosowaniu płyta dachowa przeznaczona do pokryć dachów różnego typu i o różnym kącie nachylenia w budynkach o dowolnym przeznaczeniu.

Rysunek 1

Kalotka




- 1 - rdzeń ze sztywnej pianki poliuretanowej, nieszkodliwej dla środowiska naturalnego o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła
- 2 - ciągła uszczelka poliuretanowa oraz folia aluminiowa podawana w trakcie produkcji, przeciwdziałają infiltracji pary wodnej i utrzymują wysoką izolacyjność cieplną
- 3 - łącznik mocujący płyty do konstrukcji nośnej
- 4 - specjalnie zaprojektowana komora służąca do odprowadzania skroplin
- 5 - kalotka
- 6 - okładzina zewnętrzna o wysokim trapezie zwiększająca nośność i sztywność płyty dachowej.
- 7 - w sposób optymalny zaprojektowane promienie gięcia okładzin, zapobiegają uszkodzeniu powłok ochronnych przed zjawiskiem korozji

Łączenie płyt PWD-PIR zamek

Należy unieść jedną płytę nad drugą, następnie umieścić je na tym samym poziomie w taki sposób jak zostało pokazane to na rysunku 2. Połączenie tworzymy za pomocą kalotki i łącznika mocującego.


Rysunek 2




- 1 - łącznik mocujący do płyt PWD-PIR
- 2 - kalotka
- 3 - płyta dachowa PWD-PIR

Rysunek 3 Płytę łączymy za pomocą dwóch lub trzech łączników na szerokości. Ważne jest zwrócenie uwagi na prawidłowe zamontowanie środkowego łącznika i odpowiednie uszczelnienia miejsca połączenia.


DWA ŁĄCZNIKI




TRZY ŁĄCZNIKI



Grubości płyt PWD-PIR
Rysunek 4




Mocowanie płyt PWD-PIR
do płatwi stalowej
Rysunek 5



- 1 - łącznik samowierzący
- 2 - kalotka
- 3 - płyta dachowa PWD-PIR
- 4 - taśma uszczelniająca
- 5 - łącznik do mocowania płyt PWD-PIR
- 6 - element konstrukcji

Mocowanie płyt PWD-PIR między płatwiami


Rysunek 6



- 1 - płyta dachowa PWD-PIR
- 2 - kalotka
- 3 - łącznik samowiercący

Mocowanie płyt PWD-PIR do płatwi stalowej


Rysunek 7



- 1 - płyta dachowa PWD-PIR
- 2 - kalotka
- 3 - łącznik do mocowania płyt PWD-PIR
- 4 - element konstrukcji

Zakończenie szczytu dachu oraz połączenie płyty dachowej z płytą ścienną


Rysunek 8



- 1 - płyta dachowa PWD-PIR
- 2 - obróbka wewnętrzna / zewnętrzna OBR-PIR-PD7
- 3 - płyta ścienna PWS-PIR-ST/PL
- 4 - pianka montażowa
- 5 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 6 - obróbka boczna / wiatrownica OBR-PIR-PD6

Zakończenie szczytu dachu PWD-PIR


Rysunek 9



- 1 - obróbka boczna / wiatrownica OBR-PIR-PD6
- 2 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 3 - płyta dachowa PWD-PIR

Zakończenie szczytu dla dachu jednospadowego ROZWIĄZANIE II

Rysunek 10




- 1 - płyta dachowa PWD-PIR
- 2 - obróbka wewnętrzna OBR-PIR-PD9
- 3 - pianka montażowa
- 4 - obróbka zewnętrzna OBR-PIR-PD8
- 5 - obróbka zamykająca OBR-PIR-PD4
- 6 - łącznik samowiercący lub nit jednostronny
- 7 - taśma uszczelniająca
- 8 - obróbka boczna / wiatrownica OBR-PIR-PD5
- 9 - płyta ścienna PWS-PIR-ST/PL

Płyta dachowa PWD-PIR może być wysunięta poza obrys ściany budynku maksymalnie na 300 mm.

Zakończenie szczytu dla dachu jednospadowego mocowanie rynny

ROZWIĄZANIE I

Rysunek 11




- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 - obróbka zamykająca OBR-PIR-PD12 | 7 - łącznik samowierący |
| 2 - hak rynnowy czołowy | 8 - obróbka zewnętrzna OBR-PIR-PD9 |
| 3 - rynna | 9 - pianka uszczelniająca |
| 4 - pas nadrynnowy OBR-PIR-PD10 | 10 - obróbka wewnętrzna OBR-PIR-PD8 |
| 5 - uszczelniając, masa butylowa | 11 - płyta dachowa PWD-PIR |
| 6 - bariera przeciwnięgowa OBR-PIR-PD11 | 12 - płyta ścienna PWS-PIR-ST/PL |

Zakończenie szczytu dla dachu jednospadowego mocowanie rynny

ROZWIĄZANIE II

Rysunek 12




- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 - obróbka zamykająca OBR-PIR-PD13 | 6 - obróbka zewnętrzna OBR-PIR-PD9 |
| 2 - hak rynnowy czołowy | 7 - pianka uszczelniająca |
| 3 - rynna | 8 - obróbka wewnętrzna OBR-PIR-PD8 |
| 4 - bariera przeciwnięgowa OBR-PIR-PD11 | 9 - płyta dachowa PWD-PIR |
| 5 - łącznik samowierący | 10 - płyta ścienna PWS-PIR-ST/PL |

Połączenie płyt dachowych PWD-PIR na długości

Rysunek 13

- 1 - płyta dachowa PWD-PIR
- 2 - element konstrukcji
- 3 - taśma uszczelniająca
- 4 - butylowa taśma uszczelniająca
- 5 - łącznik samowiercący
- 6 - łącznik do mocowania płyt PWD-PIR
- 7 - pianka montażowa
- 8 - element konstrukcji




Połączenie płyt dachowych PWD-PIR na długości


Łącząc płyty dachowe na długości konieczne jest wykonanie podcięcia górnej płyty, tj. płyty od strony kalenicy. Płyty dachowe **PIRTECH** mogą być produkowane z gotowym podcięciem w zakresie od min 50 do max 300 mm. Wystarczy wybrać rodzaj podcięcia, który determinowany jest przez kierunek montażu:

- podcięcie PRAWE - montaż od strony prawej (patrz rys. 14)
- podcięcie LEWE - montaż od strony lewej (patrz rys. 15)

PODCIĘCIE PRAWE Rysunek 14



PODCIĘCIE LEWE Rysunek 15



Długość podcięcia może wynosić: $D = 50, 100, 150, 200, 250$ i max 300 mm.
Tolerancja długości podcięcia wynosi ± 3 mm

UWAGA: Całkowita długość płyty zawiera wybraną długość podcięcia bez względu na jego rozmiar. Dla przykładu płyta o długości 6000 mm z podcięciem 200 mm = 6000 mm (5800 mm rdzeń + 200 mm blacha).

Firma Blachy Pruszyński wykonuje dwa rodzaje podcięć:

- podcięcie pełne tj. nacięcie wewnętrznej blachy, taśma na zewnętrznej-trapezowej okładzinie, podcięcie pianki na całej grubości rdzenia płyty,
- podcięcie niepełne tj. nacięcie wewnętrznej blachy, podcięcie pianki na całej grubości rdzenia płyty.


Indywidualne szerokości podcięcia (dot. zakresu wyłącznie od 50 do 300 mm) są możliwe, lecz bez taśmy na zewnętrznej - trapezowej okładzinie z podcięciem pianki na całej grubości rdzenia płyt.

Dla płyt PWD-PIR 40, 60, 80, 100, 120 min. długość płyt z podcięciem pełnym wynosi 5.000 mm. Płyty w długościach poniżej 5.000 mm mogą być wykonane wyłącznie bez taśmy na zewnętrznej - trapezowej okładzinie.

Dla płyt PWD-PIR 160 min. długość minimalna płyt z podcięciem pełnym wynosi 4.000 mm. Płyta PWD-PIR 160 w długości poniżej 4.000 mm może być wykonana wyłącznie bez taśmy na zewnętrznej - trapezowej okładzinie.

Połączenie płyt PWD-PIR w kalenicy ROZWIĄZANIE I


Rysunek 16



- 1 - płyta dachowa PWD-PIR
- 2 - łącznik do mocowania płyt PWD-PIR
- 3 - łącznik samowierzący
- 4 - obróbka kalenicowa OBR-PIR-PD3
- 5 - materiał izolacyjny lub pianka uszczelniająca
- 6 - butylowa taśma uszczelniająca
- 7 - obróbka pośrednia - maskująca OBR-PIR-PD4
- 8 - taśma uszczelniająca
- 9 - element konstrukcji
- 10 - łącznik samowierzący lub nit
- 11 - obróbka maskująca wewnętrzna OBR-PIR-PD2

Połączenie płyt PWD-PIR w kalenicy ROZWIĄZANIE II


Rysunek 17



- 1 - płyta dachowa PWD-PIR
- 2 - łącznik do mocowania płyt PWD-PIR
- 3 - łącznik samowierzący
- 4 - obróbka kalenicowa prosta OBR-PIR-PD1
- 5 - materiał izolacyjny lub pianka uszczelniająca
- 6 - butylowa taśma uszczelniająca
- 7 - obróbka pośrednia - maskująca OBR-PIR-PD4
- 8 - taśma uszczelniająca
- 9 - element konstrukcji
- 10 - łącznik samowierzący lub nit
- 11 - obróbka maskująca wewnętrzna OBR-PIR-PD2


Rynna na styku połączi PWD-PIR ROZWIĄZANIE I

Rysunek 18




Rynna na styku połączi PWD-PIR ROZWIĄZANIE II

Rysunek 19



Rynna przy attyce PWD-PIR ROZWIĄZANIE I

Rysunek 20




- 1 - płyta dachowa PWD-PIR
- 2 - element konstrukcji
- 3 - łącznik do mocowania płyt PWD-PIR
- 4 - taśma uszczelniająca
- 5 - obróbka rynnowa zewnętrzna indywidualna
- 6 - materiał izolacyjny lub pianka uszczelniająca
- 7 - obróbka rynnowa wewnętrzna indywidualna
- 8 - uszczelniając lub masa butylowa
- 9 - taśma uszczelniająca butylowa

- 10 - łącznik samowierzący
- 11 - łącznik do mocowania płyt PWS-PIR-ST/PL
- 12 - obróbka OBR-PS12 lub indywidualna
- 13 - płyta ścienna PWS-PIR-ST/PL
- 14 - łącznik samowierzący

Rynna przy attyce PWD-PIR ROZWIĄZANIE II

Rysunek 21




- 1 - płyta dachowa PWD-PIR
- 2 - element konstrukcji
- 3 - łącznik do mocowania płyt PWD-PIR
- 4 - taśma uszczelniająca
- 5 - obróbka rynnowa zewnętrzna indywidualna
- 6 - materiał izolacyjny lub pianka uszczelniająca
- 7 - obróbka rynnowa wewnętrzna indywidualna
- 8 - uszczelniając lub masa butylowa
- 9 - taśma uszczelniająca butylowa

- 10 - łącznik samowierzący
- 11 - łącznik do mocowania płyt PWS-PIR-ST/PL
- 12 - obróbka OBR-PIR-PS12 lub indywidualna
- 13 - płyta ścienna PWS-PIR-ST/PL
- 14 - łącznik samowierzący
- 15 - przerwana okładzina na szer. około 10mm
(zalecana dla poprawy izolacyjności termicznej)
- 16 - Płyta izolacyjna

Światlik przy kalenicy obróbki boczne PWD-PIR


Rysunek 22



- 1 - podstawa światlika
- 2 - materiał izolacyjny lub wełna mineralna
- 3 - łącznik samowiercący
- 4 - element konstrukcyjny
- 5 - element konstrukcyjny
- 6 - łącznik do mocowania płyt PWD-PIR
- 7 - taśma uszczelniająca
- 8 - płyta warstwowa PWD-PIR
- 9 - obróbka indywidualna
- 10 - łącznik samowiercący
- 11 - okładzina górna płyty dachowej podgięta

Światlik przy kalenicy od okapu PWD-PIR


Rysunek 23



- 1 - materiał izolacyjny lub wełna mineralna
- 2 - podstawa światlika
- 3 - taśma uszczelniająca
- 4 - łącznik samowiercący
- 5 - element konstrukcyjny
- 6 - element konstrukcyjny
- 7 - łącznik do mocowania płyt PWD-PIR
- 8 - taśma uszczelniająca
- 9 - płyta warstwowa PWD-PIR
- 10 - taśma uszczelniająca
- 11 - obróbka zamykająca OBR-PIR-PD4
- 12 - taśma butylowa
- 13 - łącznik samowiercący
- 14 - obróbka indywidualna

Światlik przy kalenicy od kalenicy PWD-PIR


Rysunek 24



- | | |
|---|--|
| 1 - materiał izolacyjny lub pianka uszczelniająca | 10- element konstrukcyjny |
| 2 - obróbka maskująca wewnętrzna OBR-PIR-PD2 | 11 - podstawa światlika |
| 3 - łącznik samowiercący lub nit | 12 - materiał izolacyjny lub wełna mineralna |
| 4 - taśma uszczelniająca | 13 - obróbka indywidualna |
| 5 - element konstrukcyjny | 14 - łącznik samowiercący |
| 6 - płyta warstwowa PWD-PIR | 15 - taśma uszczelniająca |
| 7 - łącznik do mocowania płyt PWD-PIR | 16 - łącznik samowiercący |
| 8 - element konstrukcyjny | 17 - butylowa taśma uszczelniająca |
| 9 - materiał izolacyjny lub pianka uszczelniająca | 18 - obróbka kalenicowa OBR-PIR-PD3 |

**Zalecane rozmieszczenie
łączników podczas montażu płyt
dachowych z mocowaniem dwoma
łącznikami**

Rysunek 25



- 1 - łącznik mocujący do płyt PWD-PIR
- 2 - wkręt samowiercący
- 3 - element konstrukcyjny

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PŁYT DACHOWYCH DO MONTAŻU

**Oderwij wewnętrzną
stalową okładzinę od
pianki poliuretanowej**

Rysunek 1



**Powiększ wcięcie w
piance aż do okładzi-
ny zewnętrznej płyty
dachowej**

Rysunek 2



**Oderwij niebieską
taśmę razem z pianką**

Rysunek 3a



Rysunek 3b



Rysunek 3c



**Oczyść miejsce zakładki
z pozostałości po piance
poliuretanowej**

Rysunek 4




Płyta przeznaczona na obudowy zimnochronne w budynkach takich jak mroźnie i chłodnie.

Łączenie płyt PWS-PIR-CH zamek grubość płyty 120mm - 180mm

Rysunek 1


- 1 - styk podłużny frezowany zwiększający szczelność ogniową oraz izolacyjność termiczną
- 2 - stożkowy kształt oraz optymalnie dobrane kąty nachylenia powierzchni styku podłużnego, umożliwiają szybki oraz bardzo precyzyjny montaż płyt.
- 3 - optymalnie ukształtowana część rdzenia (frezowany styk) minimalizujący liniowy mostek termiczny
- 4 - rdzeń ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR, nieszkodliwej dla środowiska naturalnego o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła
- 5 - promienie gięcia okładzin zaprojektowane optymalnie - tak aby zapobiegały uszkodzeniu powłok ochronnych zabezpieczających przed zjawiskiem korozji
- 6 - różnorodność profilowań okładzin zewnętrznych i wewnętrznych, zapewniają estetyczny wygląd płyt



Łączenie płyt PWS-PIR-CH zamek grubość płyty 200mm - 220mm

Rysunek 2

- 1 - styk podłużny frezowany zwiększający szczelność ogniową oraz izolacyjność termiczną
- 2 - stożkowy kształt oraz optymalnie dobrane kąty nachylenia powierzchni styku podłużnego, umożliwiają szybki oraz bardzo precyzyjny montaż płyt.
- 3 - optymalnie ukształtowana część rdzenia (frezowany styk) minimalizujący liniowy mostek termiczny
- 4 - rdzeń ze sztywnej pianki poliuretanowej, nieszkodliwej dla środowiska naturalnego o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła
- 5 - promienie gięcia okładzin zaprojektowane optymalnie - tak aby zapobiegały uszkodzeniu powłok ochronnych zabezpieczających przed zjawiskiem korozji
- 6 - różnorodność profilowań okładzin zewnętrznych i wewnętrznych, zapewniają estetyczny wygląd płyt




Połączenie płyt PWS-PIR-CH zamek

PIONOWY UKŁAD


Rysunek 3

1 - łącznik nierdzewny
2 - płyta PWS-PIR-CH



Grubości płyt PWS-PIR-CH


Rysunek 4



Mocowanie płyt PWS-PIR-CH

UKŁAD PIONOWY/POZIOMY PŁYT

Rysunek 5




- 1 - element konstrukcyjny
- 2 - taśma polietylenowa
- 3 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 4 - łącznik nierdzewny

Mocowanie płyt PWS-PIR-CH do rygla gorącowałowanego

UKŁAD PIONOWY PŁYT

Rysunek 6




- 1 - element konstrukcyjny
- 2 - taśma polietylenowa
- 3 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 4 - łącznik nierdzewny

Mocowanie płyt PWS-PIR-CH do rygla cienkościnnego

UKŁAD PIONOWY PŁYT

Rysunek 7


- 1 - element konstrukcyjny
- 2 - taśma polietylenowa
- 3 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 4 - łącznik nierdzewny



Mocowanie płyt PWS-PIR-CH do rygla cienkościnnego łączniki LAX

Rysunek 8

- 1 - element konstrukcyjny
- 2 - łącznik samowiercący do płyt PWS-PIR-CH
- 3 - taśma polietylenowa
- 4 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 5 - tulejka i zaślepka LAX




Połączenie przesuwne płyt PWS-PIR-CH

UKŁAD PIONOWY PŁYT

Rysunek 9


- 1 - podkładka oporowa indywidualna
- 2 - taśma polietylenowa
- 3 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 5 - łącznik nierdzewny
- 5 - rygiel ścienny



Połączenie płyt PWS-PIR-CH łączenie na długości w miejscu mocowania do rygla

UKŁAD PIONOWY PŁYT

Rysunek 10




1 - element konstrukcyjny
2 - taśma polietylenowa
3 - masa trwale plastyczna
4 - pianka montażowa
5 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH

6 - łącznik nierdzewny
7 - obróbka OBR-PIR-CH4
8 - nit jednostronny szczelny

Połączenie płyt PWS-PIR-CH łączenie na długości poza mocowaniem do rygla

UKŁAD PIONOWY PŁYT

Rysunek 11




1 - nit jednostronny szczelny
2 - obróbka OBR-PIR-CH4
3 - masa trwale plastyczna
4 - pianka montażowa

5 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
6 - element konstrukcyjny
7 - taśma polietylenowa

**Podwieszanie płyt PWS-PIR-CH
w stropie**

POZIOMY UKŁAD

Rysunek 12




- 1 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 2 - taśma polietylenowa
- 3 - element konstrukcyjny
- 4 - łącznik nierdzewny

**Podwieszanie płyt PWS-PIR-CH
w stropie**

POZIOMY UKŁAD

Rysunek 13




- 1 - element konstrukcyjny
- 2 - taśma polietylenowa
- 3 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 4 - łącznik nierdzewny

Połączenie płyt PWS-PIR-CH na długości w stropie

POZIOMY UKŁAD

Rysunek 14

- 1 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 2 - element konstrukcyjny
- 3 - masa trwale plastyczna
- 4 - pianka montażowa
- 5 - łącznik nierdzewny
- 6 - nit jednostronny szczelny
- 7 - obróbka OBR-PIR-CH4
- 8 - taśma polietylenowa




Podwieszanie płyt PWS-PIR-CH w stropie - profil T

POZIOMY UKŁAD

Rysunek 15

- 1 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 2 - nakrętka ocynk
- 3 - podkładka ocynk
- 4 - pianka montażowa
- 5 - masa trwale plastyczna
- 6 - śruba ocynk
- 7 - taśma polietylenowa
- 8 - profil T
- 9 - wieszak - ciężno




**Podwieszanie płyt PWS-PIR-CH
w stropie - profil aluminiowy**

ROZWIĄZANIE I

Rysunek 16

- 1 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 2 - pianka montażowa
- 3 - masa trwale plastyczna
- 4 - wieszak - ciężno
- 5 - profil aluminiowy




Połączenie płyt PWS-PIR-CH w narożniku

PIONOWY UKŁAD PŁYT

ROZWIĄZANIE I

Rysunek 17

- 1 - słup
- 2 - OBR-PIR-CH1
- 3 - pianka montażowa
- 4 - masa trwale plastyczna
- 5 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 6 - łącznik nierdzewny
- 7 - profil narożny PCV
- 8 - profil mocujący PCV
- 9 - przerwana okładzina na długość $1/2 A$
- 10 - rygiel ścienny
- 11 - nit jednostronny szczelny




Połączenie płyt PWS-PIR-CH w narożniku

PIONOWY UKŁAD PŁYT

ROZWIĄZANIE II

Rysunek 18

- 1 - słup
- 2 - OBR-PIR-CH1
- 3 - pianka montażowa
- 4 - masa trwale plastyczna
- 5 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 6 - łącznik nierdzewny
- 7 - obróbka OBR-PIR-CH2
- 8 - przerwana okładzina na długości $1/2 A$
- 9 - rygiel ścienny
- 10 - nit jednostronny szczelny




Połączenie płyt PWS-PIR-CH ściennej i stropowej w narożu

PIONOWY UKŁAD PŁYT

ROZWIĄZANIE I

Rysunek 19

- 1 - OBR-PIR-CH1
- 2 - taśma polietylenowa
- 3 - pianka montażowa
- 4 - masa trwale plastyczna
- 5 - nit jednostronny szczelny
- 6 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 7 - profil narożny PCV
- 8 - profil mocujący PC
- 9 - przerwana okładzina na długości $1/2 A$




Połączenie płyt PWS-PIR-CH ściennej i stropowej w narożu

PIONOWY UKŁAD PŁYT

ROZWIĄZANIE II

Rysunek 20

- 1 - obróbka OBR-PIR-CH1
- 2 - taśma polietylenowa
- 3 - pianka montażowa
- 4 - masa trwale plastyczna
- 5 - nit jednostronny szczelny
- 6 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 7 - przerwana okładzina na długości $1/2 A$
- 8 - obróbka OBR-PIR-CH2




**Połączenie płyt PWS-PIR-CH
Ściana działowa do ściany zew.
i ściana działowa do stropu**

UKŁAD PIONOWY/POZIOMY PŁYT
ROZWIĄZANIE I

Rysunek 21

- 1 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 2 - przerwana okładzina na długości A-30 mm
- 3 - pianka montażowa
- 4 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 5 - masa trwale plastyczna
- 6 - profil mocujący PCV
- 7 - profil narożny PCV
- 8 - nit jednostronny szczelny




**Połączenie płyt PWS-PIR-CH
Ściana działowa do ściany zew.
i ściana działowa do stropu**

UKŁAD PIONOWY/POZIOMY PŁYT
ROZWIĄZANIE II

Rysunek 22


- 1 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 2 - przerwana okładzina na długości A-30 mm
- 3 - pianka montażowa
- 4 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 5 - masa trwale plastyczna
- 6 - obróbka OBR-PIR-CH2
- 7 - nit jednostronny szczelny



**Mocowanie płyt PWS-PIR-CH
na profilu korytkowym**

UKŁAD PIONOWY PŁYT

Rysunek 23




- 1 - wkręt montażowy
- 2 - podpora odboju
- 3 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 4 - osłona odboju
- 5 - wkręt samowiercący
- 6 - obróbka cokołu PCV
- 7 - profil korytkowy
- 8 - kotwa do betonu

Połączenie ściany zew. z posadzką i cokołem betonowym

UKŁAD PIONOWY PŁYT

Rysunek 24




- 1 - obróbka OBR-PIR-CH3
- 2 - nit jednostronny szczelny
- 3 - masa uszczelniająca butylowa
- 4 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 5 - masa trwale plastyczna
- 6 - narożnik PCV
- 7 - posadzka betonowa

- 8 - łącznik samowierzący
- 9 - kątownik zimnogięty
- 10 - kotwa do betonu
- 11 - przerwana okładzina na wysokość izolacji termicznej
- 12 - hydroizolacja
- 13 - izolacja termiczna
- 14 - płyta betonowa

Połączenie ściany wew. z cokołem betonowym

UKŁAD PIONOWY PŁYT


Rysunek 25



**Połączenie ściany wew.
z cokołem PCV**

UKŁAD PIONOWY PŁYT


Rysunek 26



Osadzenie drzwi chłodniczych

UKŁAD PIONOWY PŁYT

Rysunek 27



- 1 - płyta warstwowa PWS-PIR-CH
- 2 - ościeżnica wewnętrzna
- 3 - pianka montażowa
- 4 - wkładka izolacyjna
- 5 - wkręt montażowy
- 6 - ościeżnica zewnętrzna

PŁYTY ŚCIENNE STANDARD I PLUS

obróbka cokołu	OBR-PIR-PS1	113
obróbka maskująca	OBR-PIR-PS2	113
obróbka maskująca	OBR-PIR-PS3	113
obróbka cokołu pióro-wpust	OBR-PIR-PS4	114
narożnik zewnętrzny	OBR-PIR-PS5 / OBR-PIR-PS5A	115
maskownica wewnętrzna	OBR-PIR-PS6	115
narożnik zewnętrzny	OBR-PIR-PS7	116
narożnik zewnętrzny	OBR-PIR-PS8	117
obróbka okapnika	OBR-PIR-PS9	118
obróbka maskująca	OBR-PIR-PS10	119
obróbka maskująca	OBR-PIR-PS11	119
obróbka attyki	OBR-PIR-PS12	120
obróbka maskująca	OBR-PIR-PS13	121
obróbka okapnika	OBR-PIR-PS14	121
obróbka okienna	OBR-PIR-PS15	122
obróbka okapnika	OBR-PIR-PS16	122
obróbka okienna	OBR-PIR-PS17	122


PŁYTY DACHOWE

obróbka kalenicowa	OBR-PIR-PD1	123
obróbka maskująca	OBR-PIR-PD2	123
obróbka kalenicowa	OBR-PIR-PD3	124
obróbka pośrednia	OBR-PIR-PD4	124
obróbka boczna - wiatrownica	OBR-PIR-PD5	125
obróbka maskująca - wiatrownica	OBR-PIR-PD6	126
obróbka zew./wew.	OBR-PIR-PD7	126
obróbka narożna	OBR-PIR-PD8	127
obróbka narożna	OBR-PIR-PD9	127
pas nadrynnowy	OBR-PIR-PD10	127
bariera przeciwsniegowa	OBR-PIR-PD11	128
obróbka zamykająca	OBR-PIR-PD12	129
obróbka zamykająca	OBR-PIR-PD13	130

PŁYTY CHŁODNICZE

narożnik zewnętrzny	OBR-PIR-CH1	131
maskownica wewnętrzna	OBR-PIR-CH2	131
okapnik	OBR-PIR-CH3	132
obróbka maskująca	OBR-PIR-CH4 / OBR-PIR-CH4A	132
grzebień doczołowy		133


■ obróbka cokołu **OBR-PIR-PS1**



symbol obróbki	wymiar A+10 [mm]	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PS1/40	50	145	0,58
OBR-PIR-PS1/50	60	155	0,62
OBR-PIR-PS1/60	70	165	0,66
OBR-PIR-PS1/80	90	185	0,74
OBR-PIR-PS1/100	110	205	0,82
OBR-PIR-PS1/120	130	225	0,90


A = 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm
(grubość płyty warstwowej)

■ obróbka maskująca **OBR-PIR-PS2**




symbol obróbki	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg/m]
OBR-PIR-PS2	157	0,63

■ obróbka maskująca **OBR-PIR-PS3**




symbol obróbki	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg/m]
OBR-PIR-PS3	155	0,62


Oparcie płyty PWS na belce podwalinowej
UKŁAD PIONOWY



Oparcie płyty PWS poniżej belki podwalinowej
UKŁAD PIONOWY




■ obróbka cokołu pióro - wpust **OBR-PIR-PS4**



symbol obróbki	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PS4	120	0,48


Oparcie płyty PWS na belce podwalinowej
UKŁAD POZIOMY

obróbka cokołu
pióro-wpust
OBR-PIR-PS4




Oparcie płyty PWS poniżej belki podwalinowej
UKŁAD POZIOMY

obróbka cokołu
pióro-wpust
OBR-PIR-PS4




■ narożnik zewnętrzny OBR-PIR-PS5




symbol obróbki	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PS5	204	0,82

■ narożnik zewnętrzny OBR-PIR-PS5A




symbol obróbki	wymiar B [mm]	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PS5A / 100	140	300	1,20
OBR-PIR-PS5A / 120	160	320	1,28

■ maskownica wewnętrzna OBR-PIR-PS6




symbol obróbki	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PS6	136	0,54

Połączenie płyty PWS w narożniku UKŁAD PIONOWY / POZIOMY



Wcięcie płyty pozwala na zastosowanie obróbki narożnej zewnętrznej w jednej szerokości bez względu na grubość zastosowanych płyt.


narożnik zewnętrzny OBR-PIR-PS7




symbol obróbki	wymiar A+70 [mm]	wymiar B [mm]	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PS7/40	110	145	322	1,28
OBR-PIR-PS7/50	120	155	342	1,37
OBR-PIR-PS7/60	130	165	362	1,44
OBR-PIR-PS7/80	150	185	402	1,60
OBR-PIR-PS7/100	170	205	442	1,77
OBR-PIR-PS7/120	190	225	482	1,93
OBR-PIR-PS7/160	230	265	562	2,24
OBR-PIR-PS7/180	250	285	602	2,40
OBR-PIR-PS7/200	270	305	642	2,56
OBR-PIR-PS7/220	290	325	682	2,72

A = 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 220 mm
(grubość płyty warstwowej)


Połączenie płyty PWS w narożniku - rozwiązanie III
UKŁAD POZIOMY




Połączenie płyty PWS w narożniku
UKŁAD PIONOWY




■ narożnik zewnętrzny OBR-PIR-PS8



Połączenie płyty PWS w narożniku - rozwiązanie IV UKŁAD PIONOWY / POZIOMY



■ obróbka okapnika **OBR-PIR-PS9**




symbol obróbki	wymiar A+10 [mm]	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PS9/40	50	158	0,63
OBR-PIR-PS9/50	60	168	0,67
OBR-PIR-PS9/60	70	178	0,71
OBR-PIR-PS9/80	90	198	0,79
OBR-PIR-PS9/100	110	218	0,87
OBR-PIR-PS9/120	130	238	0,95


A = 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm
(grubość płyty warstwowej)

Połączenie płyt na długości
UKŁAD PIONOWY

obróbka okapnika
OBR-PIR-PS9




■ obróbka maskująca **OBR-PIR-PS10**




symbol obróbki	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PS10	227	0,70

■ obróbka maskująca **OBR-PIR-PS11**




symbol obróbki	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PS11	257	0,82


Mocowanie płyty do słupa - podpora skrajna - rozwiązanie I
UKŁAD POZIOMY



Mocowanie płyty do słupa - podpora skrajna - rozwiązanie II
UKŁAD POZIOMY




■ obróbka attyki **OBR-PIR-PS12**




symbol obróbki	wymiar A [mm]	wymiar B [mm]	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PS12/40	40	65	399	1,59
OBR-PIR-PS12/50	50	75	409	1,63
OBR-PIR-PS12/60	60	85	419	1,67
OBR-PIR-PS12/80	80	105	439	1,75
OBR-PIR-PS12/100	100	125	459	1,83
OBR-PIR-PS12/120	120	145	479	1,91
OBR-PIR-PS12/160	160	185	519	2,07
OBR-PIR-PS12/180	180	205	539	2,15
OBR-PIR-PS12/200	200	225	559	2,23
OBR-PIR-PS12/220	220	245	579	2,31

A = 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 220 mm
(grubość płyty warstwowej)

Obróbka attyki UKŁAD PIONOWY




■ obróbka maskująca (mocowana w piance) **OBR-PIR-PS13**



symbol obróbki	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PS13	105	0,42


B - wymiar podać przy zamówieniu

■ obróbka okapnika **OBR-PIR-PS14**




symbol obróbki	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PS14	120	0,48


Obróbka okna - dół
UKŁAD PIONOWY



Obróbka okna - góra
UKŁAD PIONOWY




■ obróbka okienna **OBR-PIR-PS15**



symbol obróbki	wymiar B [mm]	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PS15	-	B+45	-

B - wymiar podać przy zamówieniu


■ obróbka okapnika **OBR-PIR-PS16**



symbol obróbki	wymiar A-10 [mm]	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PS16/40	30	118	0,47
OBR-PIR-PS16/50	40	128	0,51
OBR-PIR-PS16/60	50	138	0,55
OBR-PIR-PS16/80	70	158	0,63
OBR-PIR-PS16/100	90	178	0,71
OBR-PIR-PS16/120	110	198	0,79
OBR-PIR-PS16/160	150	238	0,95
OBR-PIR-PS16/180	170	258	1,03
OBR-PIR-PS16/200	190	278	1,11
OBR-PIR-PS16/220	210	298	1,19


A = 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 220 mm
(grubość płyty warstwowej)

■ obróbka okienna **OBR-PIR-PS17**




symbol obróbki	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PS-17	40	0,16


Połączenie płyty PWS z oknem - rozwiązanie II
UKŁAD PIONOWY



Połączenie płyty PWS z oknem - rozwiązanie II
UKŁAD PIONOWY




■ obróbka kalenicowa prosta **OBR-PIR-PD1**



symbol obróbki	kąt - B°	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PD1	162	400	1,60

B° - kąt podać przy zamówieniu


■ obróbka maskująca wewnętrzną **OBR-PIR-PD2**




symbol obróbki	kąt - B°	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PD2	162	150	0,60

B° - kąt podać przy zamówieniu

Obróbka kalenicy




■ obróbka kalenicowa **OBR-PIR-PD3**



symbol obróbki	kąt - B°	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PD3	162	414	1,65


B° - kąt podać przy zamówieniu

■ obróbka pośrednia - maskująca **OBR-PIR-PD4**




symbol obróbki	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PD4	140	0,56

Obróbka kalenicy




■ obróbka boczna - wiatrownica **OBR-PIR-PD5**




symbol obróbki	wymiar A+65 [mm]	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PD5/40	105	350	1,40
OBR-PIR-PD5/60	125	370	1,48
OBR-PIR-PD5/80	145	390	1,56
OBR-PIR-PD5/100	165	410	1,64
OBR-PIR-PD5/120	185	430	1,72
OBR-PIR-PD5/160	225	470	1,88

A = 40, 60, 80, 100, 120, 160 mm
(grubość płyty warstwowej)

Zakończenie szczytu dachu jednospadowego - rozwiązanie II




■ obróbka maskująca - wiatrownica **OBR-PIR-PD6**




symbol obróbki	wymiar A [mm]	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PD6/40	40	490	1,96
OBR-PIR-PD6/60	60	510	2,04
OBR-PIR-PD6/80	80	530	2,12
OBR-PIR-PD6/100	100	550	2,20
OBR-PIR-PD6/120	120	570	2,28
OBR-PIR-PD6/160	160	610	2,44

■ obróbka zew./wew. **OBR-PIR-PD7**




symbol obróbki	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PD7	140	0,56

Zakończenie szczytu dachu - wiatrownica




■ obróbka narożna **OBR-PIR-PD8**



symbol obróbki	kąt - B°	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PD8	108	160	0,64

B° - kąt podać przy zamówieniu


■ obróbka narożna **OBR-PIR-PD9**



symbol obróbki	kąt - B°	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PD9	72	140	0,56

B° - kąt podać przy zamówieniu


■ pas nadrynnowy **OBR-PIR-PD10**




symbol obróbki	kąt - B°	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PD10	126	160	0,64

B° - kąt podać przy zamówieniu

Zakończenie szczytu dachu - mocowanie rynny - rozwiązanie I




bariera przeciwnieigowa OBR-PIR-PD11




symbol obróbki	w rozkroju [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-PD11	403	1,61

**Zakończenie szczytu dachu - mocowanie rynny
- rozwiązanie II**



■ obróbka zamykająca **OBR-PIR-PD12**




Obróbka wykonana z blachy o grubości 1,00 mm


B° - kąt podać przy zamówieniu - w zależności od spadku dachu

A, C, D - wymiary podać przy zamówieniu

Zakończenie szczytu dachu przy rynnie
- rozwiązanie I




■ obróbka zamykająca **OBR-PIR-PD13**




Obróbka wykonana z blachy o grubości 1,00 mm

B° - kąt podać przy zamówieniu - w zależności od spadku dachu
A, C, D - wymiary podać przy zamówieniu

Zakończenie szczytu dachu przy rynnie - rozwiązanie II




■ narożnik zewnętrzny OBR-PIR-CH1




symbol obróbki	wymiar B	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-CH1/120	120	190	0,76
OBR-PIR-CH1/160	140	210	0,84
OBR-PIR-CH1/180	150	220	0,88
OBR-PIR-CH1/200	160	230	0,92
OBR-PIR-CH1/220	180	250	1,00

■ maskownica wewnętrzna OBR-PIR-CH2


symbol obróbki	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-CH2	120	0,48




Połączenie ściany zewnętrznej ze stropem



Połączenie ściany wewnętrznej ze stropem




■ okapnik **OBR-PIR-CH3**




symbol obróbki	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-CH3	247	0,99

■ obróbka maskująca **OBR-PIR-CH4**



symbol obróbki	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-CH4	80	0,32


■ obróbka maskująca **OBR-PIR-CH4A**




symbol obróbki	w rozwinięciu [mm]	ciężar 1mb [kg / m]
OBR-PIR-CH4A	100	0,4

Łączenie ściany zew.
z posadzką i cokołem betonowym

okapnik. **OBR-PIR-CH3**




Łączenie płyt na długości




obróbka maskująca
OBR-PIR-CH4 / CH4A

■ obróbka maskująca **GRZEBIEŃ DOCZOŁOWY**



Obróbka maskująca „grzebień doczołowy” jest przeznaczona do dachowej płyty warstwowej PWD-PIR i mocowana jest do czoła płyty. Wymiar A jest zależny od grubości płyty. Linia przerywaną zaznaczone zostały miejsca, w których obróbka powinna zostać zagięta pod kątem 90°.

symbol/grubość płyty [mm]	wymiar A [mm]
PWD-PIR 40	40
PWD-PIR 60	60
PWD-PIR 80	80
PWD-PIR 100	100
PWD-PIR 120	120
PWD-PIR 160	160





www.pruszynski.com.pl

Sokołów, 05-806 Komorów, ul. Sokołowska 32B

☎ (48) 22 738 60 00 ✉ pruszynski@pruszynski.com.pl